



Loon- en aannemersbedrijf  
**GEBR. v.d. POEL b.v.**

Behoort bij besluit W2021/279  
van het college van Kaag en  
Braassem d.d. 08-12-2021

- Verankeren van de beschoeiing met ankerstangen M16 lang 3.00 m h.o.h. max. 1.75 m, in de kant bevestigd aan een hardhouten ankerplank
- Monteren van een hardhouten dekplank 3x18 cm met RVS schroeven 6x60 mm

**Maken van een hardhouten brug 5.50 m lang en 2.00 m breed €           ,- excl. btw**

- 4 palen 15x15x800 cm
- Kespen 10x20 cm
- 4 gordingen 10x20 cm
- Groefdelen 28x145 mm
- Staanders 9x9 cm
- 2 onder leuning 3x15 cm
- Boven leuning 10x10 cm met dakprofiel

Excl. landhoofden en grondwerk

**Niet bij de prijs inbegrepen:**

- Verzorgen van toestemmingen of vergunningen
- Het omlaggen van kabels en leidingen
- Meerkosten voortvloeiend uit stagnatie van de werkzaamheden buiten onze schuld om

**Conditie**

**Uitvoering** : Al het hout is tropisch hardhout met duurzaamheidsklasse 1 tenzij anders vermeld  
**Prijzen** : Al onze prijzen gelden tot 3 maanden na offerte datum  
**Facturering** : Na oplevering  
**Betaling** : Binnen 30 dagen na factuurdatum  
**Levertijd** : In overleg

Mocht u nog vragen hebben over deze aanbieding, zijn wij ten alle tijden bereid deze te beantwoorden, neemt u hiervoor contact op met onze firma

Wij vertrouwen er op u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw eventuele opdracht met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,





RVR Rijnsaterwoude B.V.  
T.a.v. [REDACTED]  
[REDACTED]

Betreft : Beschoeiing en brug Herenweg 110 Rijnsaterwoude  
Ons kenmerk:  
Datum : 21 december 2016

Beste [REDACTED]

Naar aanleiding van jullie aanvraag en onze gesprek op locatie sturen wij jullie hierbij , geheel vrijblijvend, een offerte voor het aanbrengen van ca. 20 m beschoeiing en een brug van 5.50 x 2.00 m aan de achterzijde van Herenweg 110 in Rijnsaterwoude

Ik ben er vanuit gegaan dat de aan en afvoer van het materiaal via het naast gelegen weggetje kan gebeuren en dan op de plek waar nu de oude schuur staat de tuin in

Wij kunnen jullie dit als volgt aanbieden:

**Eenmalige kosten**

€ [REDACTED], - excl. btw

- Verzorgen klikmelding
- Aan en afvoeren rupskraan 8 ton
- Aan en afvoeren materiaal en een paar draglineschotten

**Plaatsen van 20 m<sup>1</sup> beschoeiing**

€ [REDACTED] - excl. btw

- Plaatsen van een schotten beschoeiing bestaande uit hardhouten palen 7x7x300 – 350 cm h.o.h. 65 cm met daarachter combi houten schotten van 2,5 cm dik en 100-140 cm hoog, bovenste 50 cm hardhout en onderste 50-90 cm naaldhout (lange palen en hoge schotten bij het te dempen stuk waar meer water zal staan)
- Monteren van een hardhouten gording 5x15 cm aan de buiten / bovenzijde van de beschoeiing, montage met slotbouten M12
- Bevestigen van geotextiel van voldoende breedte aan de binnenkant van de schotten tegen uitspoeling van grond

