

ONTWERPBESCHIKKING

DR-code	DR011900026
Aanvrager	De Stichting Bodembeheer Nederland te 's-Hertogenbosch
Onderwerp	Bodemsanering; locatie Kaapweg 2 te Meppel, gemeente Meppel, ontwerpbeschikking, instemming met het saneringsplan
Datum	9 augustus 2021
Verzenddatum	9 augustus 2021
Zaaknummer RUD Drenthe	Z2021-006227
Bijlage	Ontgravingskaart saneringslocatie nummer 0461340.100-OG1 (zie bijlage 9 in het saneringsplan)
Behandelend ambtenaar bij het team Bodem	de heer D. Katgert (0592) 754588

1. Inleiding

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft op 23 juni 2021 een melding als bedoeld in artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van de Stichting Bodembeheer Nederland te 's-Hertogenbosch.

De Stichting is van plan de bodem te saneren ter plaatse van locatie Kaapweg 2 te Meppel, gemeente Meppel.

Bij deze melding zijn het aanvraagformulier, de bodemonderzoeksrapporten en een saneringsplan gevoegd. Deze worden opgesomd onder punt 3.1.

Op het terrein Kaapweg 2 te Meppel vond voorheen opslag van brandstoffen in grote opslagtanks plaats. Als gevolg van deze voormalige bedrijfsactiviteiten is de bodem verontreinigd geraakt met brandstoffen.

Op 20 juni 2014 hebben Gedeputeerde Staten per beschikking met kenmerk 25/RUD/2014003831 vastgesteld dat ter plaatse sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan sanering niet spoedeisend is.

Daarnaast is de bodem plaatselijk sterk verontreinigd met PAK en zware metalen. De veroorzaking daarvan houdt geen verband met de op- en overslag van brandstoffen maar is mogelijk te wijten aan bedrijvigheid rondom het voormalige omleidingskanaal aan de noordzijde van het perceel, de demping van genoemd kanaal en/of de ophoging van het terrein. De verontreiniging met PAK en zware metalen vormt geen geval van ernstige bodemverontreiniging

Op 8 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten per beschikking met kenmerk Z2018-00025252 ingestemd met het saneringsplan voor deze locatie, dat was ingediend door TamOil Nederland BV. Dit plan is niet tot uitvoering gekomen.

2. Besluit

De ons verstrekte gegevens hebben wij op volledigheid en op juistheid beoordeeld. Aan de hand van deze gegevens besluiten wij het volgende.

2.1. Saneringsplan en voorschriften

2.1.1. Wij stemmen in met het vorenvermelde saneringsplan onder de volgende voorschriften, zoals bedoeld in artikel 39 van de Wbb.

2.1.2. De saneringsdoelstelling voor de aanwezige of voorgenomen functie c.q. gebruik is:

- voor de bovengrond tot 1 meter minus maaiveld (m-mv): sanering tot de maximale waarde industrie;
- voor de ondergrond het verwijderen van een eventueel aanwezige drijf laag;
- voor het grondwater het bereiken van een stabiele eindsituatie.

2.1.3. De startdatum van de bodemsanering dient vijf werkdagen voorafgaand aan de sanering bij ons te worden gemeld.

Dit kan:

- a. schriftelijk: Gedeputeerde Staten van Drenthe, p.a. RUD Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen
- b. per e-mail: post@drenthe.nl

U vindt het meldingsformulier op de website www.provincie.drenthe.nl.

2.1.4. De sanering dient volgens het saneringsplan, het addendum op het saneringsplan en de beschikking te worden uitgevoerd. Wijzigingen van het saneringsplan dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering daarvan aan ons te worden gemeld (zie adres onder punt 2.1.3.).

2.1.5. Herschikken van grond binnen de saneringontgraving is uitsluitend toegestaan als de gehalten van de verontreinigende stoffen de interventiewaarden niet overschrijden.

- 2.1.6. Binnen vijftien weken na afronding van de saneringswerkzaamheden dient bij ons ter instemming een evaluatieverslag te worden ingediend. Indien van toepassing dient tegelijkertijd, of zo spoedig mogelijk, na toezending van het evaluatieverslag een nazorgplan bij ons te worden ingediend (zie adres onder punt 2.1.3.).
- 2.1.7. De volgende activiteiten dienen drie werkdagen voorafgaand aan de uitvoering bij ons te worden gemeld:
- aanleggen depots
 - bemonstering depots
 - aanbrengen leeflaag
 - grondverzet/afvoer verontreinigde grond
 - verwijderen bijzondere verontreiniging (drijfslag)
 - bereiken einddiepte van de ontgraving
 - herschikken verontreiniging
 - aanleggen voorzieningen
 - einde saneringswerkzaamheden
- 2.1.8. Het tijdstip waarop de einddiepte van de ontgraving wordt bereikt en tot aanvulling van de ontgravingsput wordt overgegaan wordt door of namens de saneerder direct aan ons gemeld (zie adres onder punt 2.1.3.).
- 2.1.9. Bij het optreden van een calamiteit tijdens de sanering door of namens de saneerder dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

3. Overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beschikking

- 3.1. De volgende rapporten liggen ten grondslag aan deze beschikking.
- Saneringsplan, rapport van Antea Group, projectnummer 0461340.100, d.d. 29 maart 2021;
 - Addendum Saneringsplan van Bodembeheer Nederland, projectnummer 20180060, d.d. 11 juni 2021.
 - Aanvullend bodemonderzoek PFAS Kaapweg 2 te Meppel, rapport van Lievense WSP, projectnummer SOL11842, d.d. 11 mei 2020.

- 3.2. Beoordeling saneringsplan
Hierna staat beknopt wat de saneringsdoelstelling en de saneringsaanpak is. Volgens artikel 38 van de Wbb moet de sanering er minimaal op gericht zijn de bodem geschikt te maken voor het beoogde gebruik, dienen de risico's op verspreiding te worden beperkt en dient ervoor te worden gezorgd dat de noodzaak tot het nemen van maatregelen en gebruiksbeperkingen zoveel mogelijk worden beperkt.

Het plan is opgesteld voor het geval van bodemverontreiniging vastgesteld bij beschikking ernst en spoed, d.d. 20 juni 2014. Het betreft de kadastrale percelen Meppel, sectie H, nummers 478 en 1818.

- 3.3. Saneringsdoelstelling
In het saneringsplan is de saneringsdoelstelling omschreven voor de aanwezige of toekomstige functie c.q. gebruik.
- voor de bovengrond tot 1 meter minus maaiveld (m-mv): sanering tot de maximale waarde industrie;
 - voor de ondergrond het verwijderen van een eventueel aanwezige drijfslag;
 - voor het grondwater het bereiken van een stabiele eindsituatie.

Daarbij is rekening gehouden met het huidige en toekomstig gebruik als Industrie/bedrijfsterrein.

Daartoe dient na sanering de bovengrond tot 1 m-mv te voldoen aan de maximale waarde industrie. Een eventueel aanwezige drijfslag in de ondergrond wordt verwijderd. Voor de ondergrond dient door middel van monitoring in combinatie met gegevens uit het verleden aannemelijk te worden gemaakt dat sprake is van een stabiele eindsituatie.

3.4. Saneringsmaatregelen

De saneringsmaatregelen bestaan uit ontgraving van verontreinigde bovengrond tot 1,0 m-mv. en de verwijdering van eventueel aanwezige drijfslag. De verificatie van de stabiele eindsituatie wordt uitgevoerd conform het Drents beleid zoals verwoord in het document “Werk maken van eigen bodem 2014-2019” en vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Drenthe op 17 juni 2014. De aanpak van de monitoring en de daaropvolgende verificatie worden vastgelegd in een nader op te stellen verificatieplan dat aan ons ter instemming wordt voorgelegd.

Tijdens de sanering wordt de bij punt 3.2. genoemde geval van bodemverontreiniging weggenomen.

3.5. Duur sanering

De grondsanering start in het 3e of 4e kwartaal van 2021 en duurt ongeveer 6 weken. Daarna wordt vastgesteld of een stabiele eindsituatie voor het grondwater is bereikt. Na minimaal één monitoringsronde wordt beoordeeld of stabiliteit is bereikt. De verificatiemonitoring vindt plaats door middel van vier monitoringsrondes met een tussenliggende periode van minimaal drie maanden.

Uit het vorenstaande blijkt dat deze sanering voldoet aan de artikelen 38 en 39 van de Wbb en aan hoofdstuk 5 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

4. Procedure

Wij passen hoofdstuk 4, titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toe.

Overeenkomstig artikel 28, zevende lid, van de Wbb hebben wij Burgemeester en Wethouders van Meppel in kennis gesteld. Verder is het betrokken waterschap in kennis gesteld.

5. Slotoverwegingen

Deze beschikking voldoet aan de artikelen 38 en 39 van de Wbb en hoofdstuk 5 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.


Over deze beschikking kan nadere informatie worden verstrekt door de RUD, zie adres onder 2.1.3.

Een afschrift van deze beschikking zenden wij aan de hiernavolgende personen:

- Tamoil Nederland BV, t.a.v. de heer P.W.C. van Oostrum, Wolweverstraat 23-25, 2984 CE Ridderkerk
- Stichting Bodembeheer Nederland, Brabantlaan 3D te 5216 TV 's-Hertogenbosch
- AnteaGroup Nederland BV, T.a.v. de heer ing. G. ten Have, Postbus 24, 8440 AA Heerenveen
- het college van burgemeester en wethouders van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel
- het dagelijks bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta, afdeling Vergunningen, Postbus 60, 8000 AB Zwolle
- BRE Meppel Kaapweg 2-4 B.V., Kaapweg 4, 7944 HV Meppel
- ACTIEF B.V., Industrieweg 9, 7944 HT Meppel
- Aan de gebruiker(s) van Kaapweg 1, 7944 HV Meppel
- Sternsdorff Vastgoed B.V., De Finne 36, 8458 CS Tjalleberd
- Aan de gebruiker(s) van Industrieweg 4, 7944 HS Meppel
- Aan de eigenaar van Werkhorst 49, 7944 HS Meppel
- Aan de eigenaar van Compagnie 7, 8333 DJ Steenwijk
- Aan de eigenaar van Nijeveenseweg 127, 7942 JL Meppel
- Aan de gebruiker(s) van Industrieweg 6, 7944 HS Meppel
- Aan de gebruiker(s) van Industrieweg 2, 7944 HS Meppel

Het college van Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,



A. Ayal
Teamleider Bodem RUD Drenthe

N.B.

Belanghebbenden kunnen tot en met 25 augustus 2021 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Het besluit om deze beschikking te nemen wordt bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad Meppeler Courant. Daar staat waar de stukken ter inzage liggen.