

A	11 – 01 – 2022	Concept	B. Siapra	ZE
Rev.	Datum	Omschrijving	Opsteller	Gecontroleerd



NRB activiteit toevoegenn

Rij verwijderen

Onderdeel en activiteit	Aanduiding in NRB en bodemrisicofactoren	Bodembedreigende stof	NRB tabel	cvm nr.	Voorzieningen conform NRB		Maatregelen conform NRB		Verwaarloosbaar bodemrisico	Voorgestelde aanvullende cvm
					Voorgeschreven	Voorzien	Voorgeschreven	Voorzien		
Binnen - productie										
Opslag chemicalien tbv productie	Op- en overslag stoffen in emballage: viskeuze stoffen en vloeistoffen	- Labchemicaliën	3.3.2	II	- Lekbak - Aandacht voor geschikte emballage.	ja	- Controle op vol raken lekbak en; - Visueel toezicht.	ja	ja	
	Bodemrisicofactoren: - Lekkende emballage									
Handelingen in zuurkasten en boven werktafels	Laboratoria	- Labchemicaliën	5.5	I	- Kerende voorziening - lekbak onder kritieke punten - aandacht voor apparatuur en aandacht voor gecontroleerde afvoer	ja	- controle op volraken lekbak - visueel toezicht - faciliteiten en personeel	ja	ja	
	Bodemrisicofactoren: - Lekken of morsen van stoffen									
Binnen - ondersteunende activiteiten										
Leidingdistributiesysteem koelinstallatie	Leidingtransport: Bovengrondse leiding	- Glycol	2.2.2	I	- enkelwandige leiding - aandacht voor appendages	ja	- leidinginspectie - onderhoudsprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie - visueel toezicht en; - faciliteiten en personeel	ja	ja	
	Bodemrisicofactor: - Inwendige en uitwendige corrosie									
Koelinstallatie	Gesloten proces of bewerking	- Glycol	4.1	II	- Kerende voorziening - aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	ja	- onderhoudsprogramma - systeem inspectie - algemene zorg	ja	ja	
	Bodemrisicofactoren: - Lekken van de installatie									
Opslag chemicalien tbv biokill	Op- en overslag stoffen in emballage: viskeuze stoffen en vloeistoffen	- Chemicaliën waterbehandeling	3.3.2	II	- Lekbak - Aandacht voor geschikte emballage.	ja	- Controle op vol raken lekbak en; - Visueel toezicht.	ja	ja	
	Bodemrisicofactoren: - Lekkende emballage									
Biokill	Gesloten proces of bewerking	- Chemicaliën waterbehandeling	4.1	I	- geen voorzieningen noodzakelijk - aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	ja	- onderhoudsprogramma - systeem inspectie - algemene zorg	ja	ja	
	Bodemrisicofactoren: - Lekken van de installatie									
Opslag van gevaarlijk chemisch afval	Op- en overslag stoffen in emballage: viskeuze stoffen en vloeistoffen	- Afvalchemicaliën	3.3.2	II	- Lekbak - Aandacht voor geschikte emballage.	ja	- Controle op vol raken lekbak en; - Visueel toezicht.	ja	ja	
	Bodemrisicofactoren: - Lekkende emballage									
Buiten										
Dieselopslag tbv noodstroomgeneratoren	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	- Diesel	1.3	II	- enkelwandige tank - lekbak	ja	- controle op vol raken lekbak - visuele controle uitwendig op lekkeage - faciliteiten en personeel	ja	ja	
	Bodemrisicofactor: - inwendige en uitwendige corrosie									
Overige activiteiten										
Afvoer van water in riolering (bestaand)	Riolering: Bestaande ondergrondse leiding	- Verontreinigd water	5.1.1	I	- visueel inspecteerbaar - aandacht voor putten, slibvangers, olieafsciders, verbindingen, ontvangpunten	ja	- waar mogelijk inspectie als vloeistofdichte voorziening - algemene zorg	ja	ja	
	Bodemrisicofactoren: - Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenputten of afscheidingsinstallaties									
Afvoer van water in riolering (nieuw)	Riolering: Nieuw aan te leggen ondergrondse leiding	- Verontreinigd water	5.1.2	I	- Vloeistofdichte voorziening - aandacht voor putten, slibvangers, olieafsciders, verbindingen, ontvangpunten	ja	- periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening - algemene zorg	ja	ja	
	Bodemrisicofactoren: - Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenputten of afscheidingsinstallaties									