

Menginstallatie Wijster

Benodigd terrein incl. grondstoffenopslag: 85 x 42 meter

Opbouw installatie

Ontvangbunker voor shovelbelading

Opvoerband

Luboi verkleiner/menginstallatie

Silo + waterglasdosering + transportschroef en weegplaat

Opvoerband + weegplaat + plaat- / bandmagneet

Dubbele schoepenmenger + 2 of 3 silo;s + doseerschroeven en weegplaten

Afvoerband

1 x Besturingscabine

1 x Magazijn- / werkplaatscontainer

1 x Dieselaggregaat - 400 kW

1 x Laboratoriumkeet

1 x Schaftheet

Waterwagen

Veegborstels / watersproeier



Voorbeeld opstelling vorig Hydrostab project