

Europaort

Geocode 950
 KM 26,5 28,1
 Totale lengte o.b.v. hatch in C30-WBU-AU-2200004 (Kleuren).pdf
 d.d. 21-04-2022

Geel: 3.50-4.5m, maar wel vrije werkruimte
 Oranje: 3.25-4.5m, zonder ruimte(minimaal 3,5m verharde wegbreedte)
 Rood: <3.25m
 Groen: >=4,5m (minimaal 4,5m verharde wegbreedte)

Calimiteitenweg noordzijde

Totale lengte 1638 m

25 Wegversmallingen:

lengte *Breedte*

Oranje	1,28	3,54		
Oranje	8,37	3,71		
Oranje	3,15	3,81	totaal	22,52
Groen	11,37	4,5		
Oranje	8	3,83		
Oranje	3,92	3,81		
Oranje	3,07	3,89		
Oranje	2,45	3,85		
Oranje	2,59	3,85	totaal	16,04
Groen	11,67	4,5		
Oranje	1,78	3,89		
Oranje	3,39	3,83		
Oranje	2,57	3,85	totaal	19,61
Groen	14,54	4,5		
Oranje	2,5	3,85		
Oranje	3,1	3,81		
Oranje	3,32	3,8	totaal	19,05
Groen	5,72	4,5		
Oranje	10,01	3,69		
Oranje	5,38	3,37		
Oranje	2,23	3,65	totaal	14,8
Groen	9,51	4,5		
Oranje	3,06	3,98		
Oranje	1,95	3,79		
Oranje	7,22	3,62		
Oranje	8	3,67	totaal	18,8
Groen	7,23	4,5		
Oranje	3,57	3,25		
Oranje	3,19	3,83		
Oranje	17,37	3,66		
Geel	5,5	3,18	totaal	7,88
Rood	2,38	2,71		
Lengte wegversmallingen	119,35 m			
Percentage (%)	7,29%			

1m werkruimte in groenstrook en 0,5m ballast

Calimiteitenweg zuidzijde

Totale lengte 1629 m

Wegversmallingen: *lengte*

Lengte wegversmallingen 0 m

Percentage (%) 0,00%