



LEGENDE

- GEWAPEND BETON
- CELLENBETON
- ROCKWOOL 200 DUO ISOLATIE
- EPS-SE ISOLATIE
- STAALN GEVELBEPLATING
- ERFSCHIEDING

STAALCONSTRUCTIES

- STAALKWALITEIT: S235
- CONSERVERING:
- WERKPLAATS: 2 LAAGS COATINGSYSTEEM
- RO UNIT THERMISCH VERZINKT.
- KLIMAATKLASSE:
- WERKPLAATS: C3
- RO UNIT: C5
- UITVOERINGSKLASSE CONFORM NEN-EN 1090-2 EXC. CL: 2

BETONWERKEN

- STERKTEKLASSE: C30/37
- MILIEUKLASSE:

ONDERDEEL	BOVEN	OVERIG
FUNDERING	XF2	XF2
VLOER	XCT	XC2

 - AFWERKING: VLOER: GEVLINDERD + SLUITLAAG
 - VLAKEIDSKLASSE 3 VLGS NEN 2747
 - WAFENING: B500B

VLOEREN

- A = PEILMAAT CONSTRUCTIEVE-VLOER INCL. DRUKLAAG (N mm)
- B = VLOERDIKTE (INCL. EVENTUELE DRUKLAAG) (N mm)
- C = VLOERBELASTING (n kN/m²)
- VLOER: VLOERTYPE
- WAPENING: PREFAB ONDERDELEN DOOR FABRIKANT TE BEPALEN (BEREKENING IN TE DIENEN TER CONTROLE BIJ DE DIRECTIE)
- PREFAB: UITWERKEN DOOR LEVERANCIER VOLGENS KIWA CRITERIA 73 CATEGORIE 4a

AVEGAARPAAL

- PLAATS VAN DE SONDERING
- PLAATS VAN DE SONDERING
- AARDPAAL (INDIEN NIET AANGEGEVEN VERIFIEREN (AANNEMEN) OF ANDERE WUIZE VAN AARDING VAN TOEPASSING IS)
- PEIL T.O.V. VAST PUNT 0.00+ N.T.B.
- VAST PUNT
- BETON: STERKTEKLASSE DOOR LEVERANCIER TE BEPALEN (min. C30/37)
- WAPENING: DOOR LEVERANCIER TE BEPALEN
- MINIMALE KORFLENGTE 5m INCL. STEKLENGTE 500mm
- BIJ HET UITVOEREN VAN DEZE PALEN GELDT NVN 6724 ALS UITGANGSPUNT
- MIN. 50% VAN ALLE PALEN AKOESTISCH DOORMETEN
- PAALKOPDETAIL

RIOLERING

- HWA = HEMLWATERAFVOER
- HEMLWATERAFVOERLEIDING
- AFVALWATERLEIDING

BRANDVEILIGHEID

- BRANDWERENDE SCHEIDING 60min.
- ZELFSLUITENDE DEUR + WDBO
- 60min. WDBO
- SPRINKLER, GEBOUW OF EQUIPMENT SPRINKLER N.T.B.
- AANDUIDING NOODUITGANG
- NOODVERLICHTING
- ONTSTOPPINGSTUK
- PUT, AFVOERPUT + SIFON
- HEATER
- NOODOVERSTORT, AFMETING N.T.B.
- WATERTAPPUNT
- VERDEELKAST (ELEKTRISCH)

RENVOOI

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR
PLINT	VEZELCEMENTPLAAT	ANTRACIET
WATERSLAG	N.T.B.	ANTRACIET
GEVELBEKLEIDING	SANDWICHPANEEL	RAL 9010
KOZIJNEN	STAAL	ANTRACIET
DEUREN	STAAL	ANTRACIET
DAKRAND	METAAL N.T.B.	ANTRACIET
HEMLWATERAFVOER	PVC	RAL 9010
		WIT

KEYPLAN

STATUS

Document Status:

VERGUNNINGSAANVRAAG

Datum: 02-07-2021

REV	ONTW	DOOR	OMSCHRIJVING	BEAVAL	BEAVAL
1	02-07-2021	REDA	BASISVERSIE	BEAVAL	BEAVAL

Opdrachtgever: VOLTH2 EUROPAWEG ZUID 4, RITHEM

Project: GROENE WATERSTOFONTWIKKELING TERNEUZEN

Orderwerp: R.O. UNIT/ WATER TREATMENT BOUWKUNDIG & CONSTRUCTIE

Scale: 1:100

Formaat: A0

Page: 1

Sweco Belgium bv

Division Industry

7863-0002-AC-DW-012