



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 9 december 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het graven binnen de kernzone van de regionale kering van polder de Amsterdamse Bos langs de Ringvaart ten zuiden van Rijksweg A9 ten behoeve van het realiseren van boezemwater alsmede het aanbrengen en tijdelijk hebben van bouwkuipen, werkplatformen en ondersteuningsconstructies op palen in de Ringvaart ter plaatse van de Schipholbrug te Haarlemmermeer.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen van de in besluit 2021-024718 genoemde werken in de Ringvaart, zijnde een primaire watergang en de kern- en beschermingszone van regionale keringen;
 - b. het graven en verwijderen van beplanting en bomen binnen de kernzone van de regionale kering van polder de Amsterdamse Bos langs de Ringvaart ten behoeve van het realiseren van boezemwater;
 - c. het aanbrengen en tijdelijk hebben van geleidewerken, aanvaarbescherming, palen (voor werkplatformen en ondersteuningsconstructies) en bouwkuipen in de Ringvaart en het hiermee tijdelijk dempen van maximaal 100 m² primair water ter plaatse van de Schipholbrug;
 - d. het graven, aanbrengen, tijdelijk hebben en / of verwijderen van grond, palen, ondersteuningsconstructies, werkplatformen, damwanden en bouwkuipen, bouwwegen en werkterreinen binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen;
 - e. het opstellen van materieel met een gewicht van meer dan 50 ton op wegen en het rijden met materieel met een gewicht van meer dan acht ton binnen de kernzone van regionale keringen;

zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen:

- Situatie watercompensatie Schipholbrug A9BH-PW-0000-DI-ML-DW-143-SI-CH-0000801 versie 3.0 d.d. 17 november 2021;
- Notitie Berekening opstuwing Ringvaart/ Schipholbrug A9 mbv Sobek, Projectnummer: 370610 d.d. 31 januari 2022;
- Aanvaarbescherming_en_wachtplaats, A9BH-W-0102-DI-CV-DW-KW001-VO-011, versie 2.0 d.d. 13 oktober 2020;
- Tijdelijke onderst.constructies verhoogd voorbouwen A9BH-W-0102-T-TW-DW-KW001-VO-600, blad 1;
- Werkplatform Noord-Oost A9BH-W-0102-T-TW-DW-KW001-DO-510 d.d. 2 november 2021;

Kenmerk: 2021-025238



- Werkplatform Zuid-Oost A9BH-W-0102-T-TW-DW-KW001-DO-520 d.d. 2 november 2021;
- Werkplatform Basculekelder Noord A9BH-W-0102-T-TW-DW-KW001-DO-530 d.d. 2 november 2021;
- Werkplatform Basculekelder Zuid A9BH-W-0102-T-TW-DW-KW001-DO-540 d.d. 2 november 2021;
- Algemeen Overzicht A9BH-W-0102-T-TW-DW-KW001-DO-550 d.d. 2 november 2021;
- Tijdelijke Bouwkuipen, Remming- en Geleidewerken – blad 1 Pijler As 1 t/m 3 en Kelder A9BH-W-0102-S-CV-DW-KW001-DO-575 d.d. 17 december 2021;
- Tijdelijke Bouwkuipen, Remming- En Geleidewerken - Blad 2 Pijler As 1 t/m 3 en Kelder A9BH-W-0102-S-CV-DW-KW001-DO-576 d.d. 17 december 2021;
- A9BH-PW-0000-G-GT Memo poort 3, Effecten realisatie opslagplaats en invloed werkweg op de Schipholdijk d.d. 8 september 2021;
- Construction traffic entry / exit Gate 3 A9BH-UO-0000-T-TLW-DWM-082 Gate 3 d.d. 25 oktober 2021;

II. De gevraagde vergunning te verlenen tot 1 januari 2026.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor: FCC Construcccion S.A

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 februari 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling
Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 2021-025238



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Met uitzondering van het te graven boezemwater, het uitdiepen van het water ten behoeve van de verbetering van de afvoer, de geleidewerken en de grondterpen, mogen de in besluit 2021-024718 genoemde werken pas worden aangebracht nadat besluit 2021-024718 definitief is geworden.

Waterhuishouding

2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen water worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. Maatregelen moeten genomen opdat met het graven van boezemwater er geen erosie van de oevers of de waterkering optreedt.
4. Met uitzondering van het te graven boezemwater en het uit te diepen water, mag pas worden gestart met de werkzaamheden, nadat **schriftelijke toestemming** is verleend door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Schriftelijke toestemming wordt pas verleend nadat middels inmetingen (inclusief dwarsprofielen) is aangetoond dat het water voldoende is uitgediept en dat het onderwatertalud een helling heeft van 1:3 (niet steiler ivm stabiliteit kering en niet flauwer ivm met benodigd doorstroomprofiel) of als het talud een helling heeft steiler dan 1:3 middels berekeningen is aangetoond dat de stabiliteit van de kering niet in het geding is.

5. Palen ten behoeve van de aanvaarbescherming mogen geen grotere diameter hebben dan 610 mm. Overige palen (werkplatformen en ondersteuningsconstructies) mogen geen grotere diameter hebben dan 510 mm. Met uitzondering van de palen moeten werkplatformen en ondersteuningsconstructies boven het niveau van NAP -0,20 m worden aangebracht.



Waterkeringen

6. Vier weken voordat met het plaatsen van damwanden of met grondverzet wordt begonnen moeten er tekeningen en berekeningen (voor zo ver deze niet al met de aanvraag zijn aangeleverd) ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. De tekeningen moeten aangeven:
 - a. de afmetingen van de bouwkuipen en het grondverzet;
 - b. hoe de bouwwegen en werkterreinen worden ingericht (westzijde Ringvaart);

De tekeningen (en berekeningen) moeten duidelijk maken dat de hoogte en de stabiliteit van de kering niet negatief worden beïnvloed.

7. De kruin van de kering moet aan de noordoostzijde van de Schipholbrug op een hoogte van NAP +0,1 m worden aangebracht en gedurende de werkzaamheden op deze hoogte worden gehouden. Binnen het profiel van vrije ruimte van de kering mag alleen klei worden toegepast.
8. Onder het aan te brengen funderingsmateriaal (zand, menggranulaat, etc. moet een zanddichte waterdoorlatende doek worden aangebracht.
9. **Vier weken** voordat de binnen de kern- en beschermingszone aangebrachte hulpwerken worden verwijderd en het werkterrein wordt ontmanteld moet er een werkplan ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Het werkplan moet aantonen dat de stabiliteit en de hoogte van de kering niet negatief worden beïnvloed en dat er geen sprake is van een kweltoename.
10. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Alle eventuele in de waterkering lichamen optredende nazakkingen en schade welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
11. Voor het op hoogte brengen van de kering en het aanvullen moet klei worden toegepast. Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2015, artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07



Algemeen Technische Voorschriften

12. De werkzaamheden dienen conform het faseringsplan en de tekeningen te worden uitgevoerd.
13. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
14. Tijdelijke werken moeten voor oplevering volledig worden verwijderd (ongedaan worden gemaakt) dan wel moet er een vergunning zijn.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

Kenmerk: 2021-025238



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 maart 2017 het Tracébesluit wegbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 vastgesteld. De wegbreiding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht (A9BAHO) maakt hier onderdeel van uit.

Uitvoeringsbesluiten die benodigd zijn voor de realisatie van de Tracébesluiten vallen binnen de werkingssfeer van de Tracéwet. Werken die een tijdelijk karakter hebben vallen hier niet onder. De werken waarvoor vergunning wordt verleend kunnen relatief eenvoudig worden verwijderd of ongedaan worden gemaakt.

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het aanbrengen van de in besluit 2021-024718 genoemde werken in de Ringvaart, zijnde een primaire watergang en de kern- en beschermingszone van regionale keringen;
- b. het graven en verwijderen van beplanting en bomen binnen de kernzone van de regionale kering van polder de Amsterdamse Bos langs de Ringvaart ten behoeve van het realiseren van boezemwater;
- c. het aanbrengen en tijdelijk hebben van geleidewerken, aanvaarbescherming, palen (voor werkplatformen en ondersteuningsconstructies) en bouwkuipen in de Ringvaart en het hiermee tijdelijk dempen van maximaal 100 m2 primair water ter plaatse van de Schipholbrug;



- d. het graven, aanbrengen, tijdelijk hebben en / of verwijderen van grond, palen, ondersteuningsconstructies, werkplatformen, damwanden en bouwkuipen, bouwwegen en werkterreinen binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen;
- e. het opstellen van materieel met een gewicht van meer dan 50 ton op wegen en het rijden met materieel met een gewicht van meer dan acht ton binnen de kernzone van regionale keringen;

zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

Handeling a.: in besluit 2021-024718 genoemde werken

Voor de toetsing van in besluit 2021-024718 genoemde werken wordt er verwezen naar de overwegingen bij dit besluit.

Handeling b.: graven van boezemwater en verwijderen van beplanting en bomen

Het graven en verwijderen van beplanting en bomen is getoetst aan artikel 3 lid a. uit beleidsregel 20.5 Grondverzet. Onder grondverzet vallen ook activiteiten die indirect invloed kunnen hebben op het profiel van de kering zoals met het verwijderen van wortels van bomen en planten.

Ten behoeve van het realiseren van boezemwater wordt er binnen de kernzone een plasberm gegraven. Het betreft een verheelde kering (over een breedte van meer dan 40 m ligt het niveau op NAP -0,25 m of hoger). De plasberm is buiten het profiel van vrije ruimte van de kering gesitueerd en heeft, vanwege de beperkte afmetingen en de robuustheid van de kering geen invloed op de waterkerendheid of stabiliteit. De op de tekening aangegeven maatregelen zijn afdoende om erosie en afkalving van de oevers tegen te gaan.

Handeling c.: aanbrengen palen, geleidewerken en bouwkuipen

Het aanbrengen en tijdelijk hebben van geleidewerken, aanvaarbescherming, palen (voor werkplatformen en ondersteuningsconstructies) en bouwkuipen in de Ringvaart is getoetst aan artikel 2 uit beleidsregel 3.4 Demping.

Als gevolg van de werkzaamheden wordt er maximaal 100 m² gedempt. Dit wordt gecompenseerd middels het te graven boezemwater. – Er wordt 1431 m² boezemwater gegraven waarvan 1042 m² ter compensatie is van de brug. -

Ten gevolge van het aanbrengen van de palen en de bouwkuipen ontstaat er meer opstuwing. Met het uitdiepen van het water wordt dit gecompenseerd.

Hiermee wordt er voldaan aan artikel 5 uit beleidsregel 3.4 Demping.

Handeling d.: graven, grond en werken aanbrengen en verwijderen in en nabij keringen

De kering heeft doorgaans een kruinbreedte van 30 m. Aan de noordzijde (Amsterdamse Bos) heeft de kruin wel een beperkte breedte, maar heeft het talud een helling flauwer dan 1:10.



Het graven (ten behoeve van het aanbrengen van de poeren van de brug), aanbrengen en / of verwijderen van grond, palen, ondersteuningsconstructies, overkluizingsconstructies, damwanden, etc. bouwkuipen zal daarom geen effect hebben op de hoogte, stabiliteit, de hoeveelheid kwel en waterkerendheid van de kering. Wel zal dit middels het overleggen van tekeningen (en indien dit nodig wordt geacht, berekeningen), voor zo ver dit nog niet heeft plaatsgevonden, nader moeten worden aangetoond.

Voor het realiseren van bouwwegen en werkterreinen geldt dat er geen zand of menggranulaat binnen het profiel van vrije ruimte mag worden aangebracht dan wel dat er sprake is van een vervangende kering gedurende de werkzaamheden. Dit laatste is veelal het geval, met uitzondering van de noordoostzijde. Conform tekening 'Werkplatform Noord-Oost A9BH-W-0102-T-TW-DW-KW001-DO-510' en 'Construction traffic entry / exit Gate 3 A9BH-UO-0000-T-TLW-DWM-082 Gate 3' wordt hier binnen het profiel van vrije ruimte geen wegfunderingsmateriaal aangebracht.

Hiermee wordt er voldaan aan artikel 3 uit beleidsregel 20.5 Grondverzet en artikel 3 (heipalen), artikel 5 uit beleidsregel 19.8 Bouwen en artikel 3 uit beleidsregel 25.5 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering.

Handeling e.: opstellen en rijden met materieel

Zie hierboven de overwegingen bij handeling d. Gezien de afmetingen van de kering en middels het overleggen van tekeningen (en berekeningen) wordt er voldaan aan artikel 2 uit beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).