VA1 - VA13

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Oostgevel & Westgevel, schip kerk
- Zoals getekend: 13
- Nieuw Metherma 'Classic' kozijn met glas-in-lood achterzet venster in bestaande vensteropening.
- venster VA7, VA8 en VA9 voorzien van gebrandschilderde glas-in-lood vensters i.p.v. glas-in-lood vensters



Achterzet venster

VB1 - VB10

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Oostgevel & Westgevel, schip kerk
- Zoals getekend: 10
- Nieuw Metherma 'Classic' kozijn met glas-in-lood achterzet venster in bestaande vensteropening



Achterzet venster

VC1 - VC4

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Oostgevel & Westgevel, kapellen kerk
- Zoals getekend: 4
- Nieuw Metherma 'Classic' kozijn met glas-in-lood achterzet venster in bestaande vensteropening



Achterzet venster

VD1 - VD4

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Oostgevel, Zuidgevel en Westgevel, kapellen kerk
- Zoals getekend: 4
- Nieuw Metherma 'Classic' kozijn met glas-in-lood achterzet venster in bestaande vensteropening



Achterzet venster

VE1 - VE2

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Zuidgevel, Doopkapel
- Zoals getekend: 2
- Nieuw Metherma 'Classic' kozijn met glas-in-lood achterzet venster in bestaande vensteropening



Achterzet venster

VF1 - VF2

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Zuidgevel, Doopkapel
- Zoals getekend: 2
- Nieuw Metherma 'Classic' kozijn met glas-in-lood achterzet venster in bestaande vensteropening



Achterzet venster

VG1 - VG2

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Zuidgevel, Koorzolder
- Zoals getekend: 2
- Nieuw Metherma 'Classic' kozijn met glas-in-lood achterzet venster in bestaande vensteropening



Achterzet venster

VH1 - VH2

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Oostgevel & Westgevel, Altaar kerk
- Zoals getekend: 2
- Nieuw Metherma 'Classic' kozijn met glas-in-lood achterzet venster in bestaande vensteropening



Achterzet venster

VJ1 - VJ9

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Oostgevel & Westgevel, altaar kerk
- Zoals getekend: 9
- Nieuw Metherma 'Classic' kozijn met glas-in-lood achterzet venster in bestaande vensteropening



Achterzet venster

VK1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Zuidgevel, toren kerk
- Zoals getekend: 1
- Nieuw Metherma 'Classic' kozijn met glas-in-lood achterzet venster in bestaande vensteropening



Achterzet venster

va1-va2

- Plaats
- Aantal
- Soort

- 0.3 Trap - 0.6 Doopkapel & 1.03 Zolder 1
- Zoals getekend: 2
- Nieuw glas-in-lood venster

KA1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Zuidgevel, kerk
- Zoals getekend: 1
- opgeklampte deuren in metselwerk-sponning, daarboven glas-in-lood in spitsboog

- Nieuwe deuren
- Glas-in-lood
- Hang- en sluitwerk
- Nieuwe dorpel
- Metselwerkherstel

- Verticale stroken dik 35 mm, beklamping dik 40 mm, Eiken, bevestigingen met moerbouten met ronde kop, verzinkt
- Reconstrueren als bestaand
- Bestaande onderdelen hergebruiken, gesmede gehengen met verstijvingshoeken dik 6 mm, gesmede deurkruklen op platen dik 6 mm, nieuw insteekslot
- Nieuwe dorpel als bestaand, Beiers graniet, gebouchardeerd
- Kapotte sponningstenen inboeten



KB1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Zuidgevel, kerk
- Zoals getekend: 1
- opgeklampte deur in metselwerksponning

- Nieuwe deur
- Hang- en sluitwerk
- Metselwerkherstel

- Verticale stroken dik 35 mm, beklamping dik 40 mm, Eiken, bevestigingen met moerbouten met ronde kop, verzinkt
- Bestaande onderdelen hergebruiken, gesmede gehengen met verstijvingshoeken, gesmedee deurkruklen op plaat dik 6 mm, nieuw dag/nachtslot
- Kapotte sponningstenen inboeten



KC1

(vervallen)

KD1 t/m KD3

(vervallen)

KE1

(vervallen)

KF1 - KF2

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Oostgevel, leerlingkamer
- Zoals getekend: 2
- kozijn met paneeldeuren en bovenlicht vernieuwen

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deuren
- Nieuwe aftimmering
- Hang- en sluitwerk
- Beglazing

- Kozijnhout 90x140 mm, glaslatten 17x19 mm, Oregon Pine
- Deurstijlen, regels en dorpeldikte 44 mm, panelen dik 25 mm, weldorpel, Oregon Pine
- Geprofileerd lijstwerk: koplat 40x100 mm en een kraallat 25x30 mm, Oregon Pine
- Paniekstangen met espagnoletsluiting, zes stuks scharnieren
- Nieuw glas, Van Ruysdael 22.08 isolerend++, 6,5 mm, U = 3,1 W/m²K



KG1 - KG2

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Oostgevel, sacristie
- Zoals getekend: 2
- Bestaand kozijn met schuifraam en achterzetbeglazing, ongewijzigd herstelwerkzaamheden uit steiprost volgens paragraaf 30.25.31-a geheel schilderen incl. dieflijzers

- Beglazing

- Nieuw glas, Van Ruysdael 22.08 isolerend++, 6,5 mm, U = 3,1 W/m²K



KH1 - KH2

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Noordgevel en Oostgevel, kelder
- Zoals getekend: 2
- Bestaand kozijn met valramen en dieflijzers, alle onderdelen schilderen, herstelwerkzaamheden uit steiprost volgens paragraaf 30.25.31-a



KH1 **KH2**

KJ1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Oostgevel, zolder leerlingkamer
- Zoals getekend: 1
- kozijn met raam reconstrueren

- Nieuw kozijn
- Nieuw raam
- Nieuwe aftimmering
- Hang- en sluitwerk
- Beglazing

- Kozijnhout 90x140 mm, Oregon Pine
- Raamhout 144x44 mm, Oregon Pine
- Multiplex WBP dagstukken, dik 15 mm
- Handgreep, raamschuif, twee stuks scharnieren
- Nieuw glas, Van Ruysdael 22.08 isolerend++, 6,5 mm, U = 3,1 W/m²K

KK1-KK2

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuw raam
- Nieuwe aftimmering
- Hang- en sluitwerk
- Beglazing

- Oostgevel, zolder leerlingkamer
- Zoals getekend: 1
- Gespiegeld: 1
- kozijn met raam reconstrueren

- Kozijnhout 90x140 mm, Oregon Pine
- Raamhout 144x44 mm, Oregon Pine
- Multiplex WBP dagstukken, dik 15 mm
- Handgreep, raamschuif, twee stuks scharnieren
- Nieuw glas, Van Ruysdael 22.08 isolerend++, 6,5 mm, U = 3,1 W/m²K



KK1

ka1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deur

- Hang- en sluitwerk

- Begane grond, 0.1 Portaal - 0.3 Trap
- Zoals getekend: 1
- kozijn met opgeklampte binnendeur reconstrueren

- Kozijnhout 95x145 mm, Oregon Pine
- Verticale stroken dik 35 mm, beklamping dik 40 mm, Oregon Pine, bevestigingen met moerbouten met ronde kop, verzinkt
- Handgrepen aan beide zijden, dag/nachtslot, kruisstel met schilden, drie stuks scharnieren



kb1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deur

- Hang- en sluitwerk

- Begane grond, 0.1 Portaal - 0.5 Bickapel
- Zoals getekend: 1
- kozijn met opgeklampte binnendeur en glas in lood bovenvenster reconstrueren

- Kozijnhout 95x145 mm, Oregon Pine
- Verticale stroken dik 35 mm, beklamping dik 40 mm, Oregon Pine, bevestigingen met moerbouten met ronde kop, verzinkt
- Handgrepen aan beide zijden, dag/nachtslot, kruisstel met schilden, drie stuks scharnieren



kc1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deur
- Hang- en sluitwerk

- 0.1 Portaal - 0.4 Schip
- Zoals getekend: 1
- kozijn met paneeldeuren en getoogd bovenlicht reconstrueren

- Kozijnhout 120x145 mm, stijlen bovenlicht 75x95mm, glaslatten t.b.v. glas-in-loodpanelen bovenlicht 17x19 mm, Oregon Pine
- Deurstijlen, regels en dorpels dik 42 mm, panelen dik ca. 25 mm, glaslatten t.b.v. glas-in-loodpanelen 10x19 mm, Oregon Pine
- Gesmede gehengen met verstijvingshoeken dik ca. 6 mm, handgrepen aan beide zijden, dag/nachtslot, kruisstel met schilden (smeedwerk), 4 opbouwgrendels met sluitkommen



kd3 - kd4

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deur

- Hang- en sluitwerk

- Blechtstoelen - 0.4 Schip
- Zoals getekend: 2
- kozijn met paneeldeur reconstrueren

- Kozijnhout 95x95 mm, Oregon Pine
- Deurstijlen, regels en dorpels dik 42 mm, panelen dik 25 mm, glaslatten t.b.v. glas-in-loodpanelen 10x19 mm, Oregon Pine
- Sierhengen met verstijvingshoeken dik ca. 6 mm, dag/nachtslot, gesmeed kruisstel met schilden, drie stuks scharnieren, smeedwerk



ke1 - kf1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deur
- Hang- en sluitwerk

- 0.4 Portaal - 0.9 Leerlka. & 0.22 Sacristie
- Zoals getekend: 2
- Paneeldeur met getoogd bovenlicht, reconstrueren

- Kozijnhout 95x95 mm, glaslatten t.b.v. glas-in-loodpanelen bovenlicht 17x19 mm, Oregon Pine
- Deurstijlen, regels en dorpels dik 42 mm, panelen dik 25 mm, glaslatten t.b.v. glas-in-loodpanelen 10x19 mm, Oregon Pine
- Sierhengen met verstijvingshoeken dik ca. 6 mm, dag/nachtslot, kruisstel met schilden, drie stuks scharnieren, smeedwerk



kg1 - kg2

- Plaats
- Aantal
- Soort

- 0.22 Sacristie - 0.23 Kast & 0.24 Kast
- Zoals getekend: 2
- Paneeldeur met geprofileerde omlijsting, ongewijzigd, alleen schilderen



kh1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deur
- Nieuwe aftimmering
- Hang- en sluitwerk

- 0.19 Leerlingkamer - 0.22 Sacristie
- Zoals getekend: 1
- kozijn, paneeldeuren met geprofileerde omlijsting reconstrueren

- Kozijnhout 95x145 mm, Oregon Pine
- Deurstijlen, regels en dorpels dik 42 mm, panelen dik 25 mm, Oregon Pine
- Geprofileerd lijstwerk, bestaande uit een koplat 40x100 mm en een kraallat 25x30 mm, Oregon Pine
- Dag/nachtslot, kruisstel met schilden, kantschuiven, zes stuks scharnieren



ki1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- 0.19 Leerlingkamer - 0.20 Kluis
- Zoals getekend: 1
- Bestaande stalen kluisdeur, ongewijzigd, alleen schilderen



Stalen kluisdeur

kj1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deur
- Nieuwe aftimmering
- Hang- en sluitwerk

- 0.19 Leerlingkamer - 0.18 Hal
- Zoals getekend: 1
- houten pui met paneeldeur reconstrueren

- Kozijnhout 95x145 mm, Oregon Pine, openingen links en rechts van deur vuren paneel- en regelwerk met multiplex WBP 18 mm aan weerszijden
- Deurstijlen, regels en dorpels dik 42 mm, panelen ca. 25 mm, Oregon Pine
- Dag/nachtslot, kruisstel met schilden, drie stuks scharnieren



kk1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deur
- Nieuwe aftimmering
- Hang- en sluitwerk

- 0.17 Hal - 0.17 Kast
- Zoals getekend: 1
- paneeldeur met geprofileerde omlijsting reconstrueren

- Kozijnhout 95x145 mm, Amerikaans grenen
- Deurstijlen, regels en dorpels dik 42 mm, panelen dik 25 mm, Oregon Pine
- Geprofileerd lijstwerk, bestaande uit een koplat 40x100 mm en een kraallat 25x30 mm, Oregon Pine
- Kastslot met rozet, drie stuks scharnieren



kl1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deuren
- Nieuwe aftimmering
- Hang- en sluitwerk

- 0.17 Hal - 0.21 Kast
- Zoals getekend: 1
- paneeldeuren met geprofileerde omlijsting reconstrueren

- Kozijnhout 95x145 mm, Amerikaans grenen
- Deurstijlen, regels en dorpels dik 42 mm, panelen dik 25 mm, Oregon Pine
- Geprofileerd lijstwerk, bestaande uit een koplat 40x100 mm en een kraallat 25x30 mm, Oregon Pine
- Kastslot met rozet, kantschuiven, zes stuks scharnieren



km1

(vervallen)

kn1 - kn2

(vervallen)

ko1 - ko2

(vervallen)

kp1

(vervallen)

kq1

(vervallen)

kr1 - kr2 & kt1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deur

- Hang- en sluitwerk

- 1.01 Koorzolder - 1.03 Zolder 1 & 1.04 Zolder 2 / 1.02 Trap 1.03 Zolder 1
- Zoals getekend: 1
- Gespiegeld: 2
- deurkozijn reconstrueren

- Kozijnhout 95x195 mm, Oregon Pine
- Verticale stroken dik 35 mm, beklamping dik 40 mm, Oregon Pine, bevestigingen met moerbouten met ronde kop, verzinkt
- Handgrepen aan beide zijden, loopslot, kruisstel met schilden, drie stuks scharnieren



- ks1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deur

- Hang- en sluitwerk

- 1.01 Koorzolder - 1.02 Trap
- Zoals getekend: 1
- deurkozijn reconstrueren

- Kozijnhout 95x195 mm, Oregon Pine
- Verticale stroken dik ca. 35 mm, beklamping dik 40 mm, Oregon Pine, bevestigingen met moerbouten met ronde kop, verzinkt
- Handgrepen aan beide zijden, loopslot, kruisstel met schilden, drie stuks scharnieren



- ku1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deur

- Hang- en sluitwerk

- 2.01 Uurwerkzolder - 2.02 Trap
- Zoals getekend: 1
- deurkozijn reconstrueren, aangepast i.v.m. brandscheiding

- Kozijnhout 95x195 mm, Oregon Pine (let op: sponningdiepte min. 25 mm)
- Verticale stroken dik ca. 35 mm, beklamping dik 40 mm, Oregon Pine, bevestigingen met moerbouten met ronde kop, verzinkt
- Handgrepen aan beide zijden, loopslot, kruisstel met schilden, drie stuks scharnieren, deurdranger



kz1

- Plaats
- Aantal
- Soort

- Nieuw kozijn
- Nieuwe deur

- Hang- en sluitwerk

- 0.06 Doopkapel - Kast
- Zoals getekend: 1
- deurkozijn reconstrueren

- Kozijnhout 95x195 mm, Oregon Pine
- Verticale stroken dik 35 mm, beklamping dik 40 mm, Oregon Pine, bevestigingen met moerbouten met ronde kop, verzinkt
- Handgrepen aan beide zijden, kastslot, kruisstel met schilden, drie stuks scharnieren



DA

- Plaats
- aantal
- soort

- dakkapellen oostzijde
- zoals getekend 4 stuks
- driehoekig kozijn met geoerforeerd rooster conform principedetails blad P04

RENVOOI

ARCERINGEN

- Nieuw HR++ isolatieglas
- R — Nieuw monumentenglas, Van Ruysdael 22.08
- Te reconstrueren glas-in-lood
- Te vernieuwen hardstenen onderdorpel en-/of neuten
- Te vernieuwen houten onderdorpel en-/of neuten
- E — Nieuw enkelglas [merk kj1]
- H — Vuren stijl- en regelwerk met multiplex WBP 18 mm aan weerszijden [merk kj1]

Behoort bij besluit WZ0221361 van het college van Kaag en Braassem d.d. 24-02-2022

Veldman Rietbroek architecten

Vollersgracht 23
2312 VK Leiden
071 - 513 00 28

0 m 0,5 1 1,5 2 2,5

werk: OLV Geboortekerk Hoogmade
opdrachtgever: Parochie H. Franciscus

formaat: A1++
schaal: 1:50
getekend: LUC

datum: 121121

omschrijving:
VENSTER- EN KOZIJNSTAAT
BESTAAND EN/OF TE RECONSTRUEREN

tekening:
c008
P31

i:\documenten\c008olvgeboortekerkhoogmade\c008p30.dwg