

Grondbalans fase 1.2 - bedrijventerrein BDBT

VB + WTG		Basis	Vergelijk	A _{boven} m2	ONTGR TOTAAL(m3)	ONTGR VEEN(m3)	ONTGR KLEI(m3)	AANV TOTAAL (m3)	AANV KLEI(m3)	AANV ZAND(m3)	Opmerkingen
VB fase 1.2 grond				58122,96					31850,20		
VB fase 1.2 zand				5018,90						1245,09	
Cunetten incl KL		Bestaand maaiveld	Cunetten	45458,61	42009,2						
Cunet fase 1.2			390	4707,99	4420,09		4420,09			4420,09	
Cunet insteekwegen fase 1.1			540	6518,76	6120,12		6120,12			6120,12	
Riolsleuven	b m	A _{dwaars} m2	l m	A _{boven} m2	m3						
DWP 5C	3,812	2,5	390	1486,68	975	97,50	877,50				
DWP insteekwegen fase 1.1	3,812	2,5	540	2058,48	1350	135,00	1215,00				
Subtotaal				1486,68	2325	232,50	2092,50			2325	
Paddenpoel					m3						
Smal - 2,0 meter ontgraven		Bestaand maaiveld	Pad.poel	763,61	610						
Subtotaal				763,61	610	549,00	61,00				
Totaal ontgraven of aanvullen						1014,00	14786,21		31850,20	14110,30	

*Totaal te ontgraven veen in depot te zetten
Deel te verwerken VB grond uit overschot fase 1.1