



230v~  
 Noodvoeding  
 Separate eindgroep, niet achter een aardlekschakelaar  
 Meterkast: ..... Groep: .....  
 Voorzien van resopa  
 "NIET UITSCHAKELEN BRANDMELDINSTALLIE"

~~GEVOLG OORZAAK~~

	Aantal melders	Sturing Ontruiming	Sturing vrijloopdranger	Doormelding brand	Doormelding storing
Sectie 1	AM	BRAND! Begane grond	7	●	●
Sectie 2	HBM	BRAND! Begane grond	2	●	●
Sectie 3	HBM	BRAND! Verdieping	1	●	●
		STORING		●	●
		Funcies uitgeschakeld		●	●

● = Direct  
 ⊗ = vertraagd

AM = Automatische melder  
 HBM = Handbrandmelder

### Renvooi brand

- Brandmeldcentrale
- Automatische brandmelder met sokkelslowwhoop
- Automatische brandmelder
- Handbrandmelder
- Slowwhoop
- Multisensorbrandmelder
- Voeding
- Vrijloopdranger, lev.+mont. door derden

### Akkoord Projecteringsdeskundige

naam: Jeroen Grissen	DG Beveiliging Communicatie	naam: Mark Blaauwwekel	DG Beveiliging Communicatie
datum: 30-03-2023	Stationsstraat 4	datum: 30-03-2023	Stationsstraat 4
paraaf:	Postbus 171 - 9640 AD Veendam	paraaf:	Postbus 171 - 9640 AD Veendam
	Telefoon 0598 - 666770		Telefoon 0598 - 666770

project: Integraal Kindcentrum

wijz.	datum	get.
A		
B		
C		
D		
E		

ondw: Beveiligingsinstallaties	getekend: MB	datum: 30-03-2023
Blokschema & Functiematrix BMI/OAI	gecontroleerd: JG	datum: 30-03-2023
opdrachtgever:	formaat: A3	schaal: N.v.t.

Stationsstraat 4  
 Postbus 171  
 9640 AD Veendam

T 0598 666 770  
 F 0598 625 672  
 E info@dgbeveiliging.nl  
 I dgbeveiliging.nl

fase: Ontwerp

projectnr: 238117-238118

blad: B.200

Beveiliging en Communicatie