

Bijlage dakspantbelasting 4^e etage sappi Maastricht BV

Geschatte gewicht van "papier rollen" breedte 1,5 meter, huls 300 mm, ca 50 meter papier 300 gr/m2 is ongeveer 50 kg (= gewicht per rol)

Op het bestaand dak is voorheen een asbest beplating geweest, deze is ca 10 jaar geleden verwijderd, hierdoor is de bestaande belasting flink gereduceerd.

Na overleg met onze civil engineer, zijn wij van mening dat we verdeeld over de lengte tussen 2 staanders gemakkelijk 750 kg belasting kunnen toevoegen zonder dat dit invloed heeft op de gebouw constructie. (= conclusie 750 kg tussen 2 staanders, afstand tussen 2 staanders = 15 m).

Informatie:

Civiel Engineer sappi Maastricht