

Zuid Schalkwijkerweg - overzicht maatwerkoplossingen

Datum: 14-06-2022

Vaknr.	Vakomschrijving	Perceelnr.	huisnr.	Eigenaar	Opmerking	Oplossing stabiliteit	Reden toepassen damwand
1	Sportvelden watergang	4195	19	gemeente		damwand	Behouden bomen in bosstrook
2	Sportvelden clubgebouw	4195	19	gemeente		damwand	Behouden teensloot, bomen
3	ZSW 26	3044	26	particulier	legger kering op particulier terrein	Geen wijzigingen noodzakelijk tov huidig	
4	ZSW 25	3045	25	particulier	legger kering op particulier terrein	Nader te onderzoeken	
5	open luchtmuseum	4195		gemeente	geen kering	n.v.t.	
6	open luchtmuseum	4195		gemeente	kering van Zwemmerslaan tot aan stuw	grondwerk (geen teenslootverzwaring)	
7	primaire watergang	4195		gemeente		grondwerk (geen teenslootverzwaring)	
8	ZSW 30A	3115, 3114	30A	Doornbosch		damwand	Behouden teensloot
9	ZSW 32	699	32	gemeente (huurder: Smit - Gebhardt)		damwand	Behouden teensloot
10	weiland tussen ZSW 32 en 34	2953		Coronel en Arbman		grondwerk (teenslootverzwaring)	
11	ZSW 34	2954	34	Coronel en Arbman	geen woonbestemming	duiker t.p.v. opstal en grondwerk bij weiland	
12	weiland ten zuiden van ZSW 34	2099		gemeente		grondwerk (teenslootverzwaring)	
13	weiland ten noorden van ZSW 38	2098		Beenders & Nieuwendijk		grondwerk (teenslootverzwaring)	
14	ZSW 38	776	38	Beenders & Nieuwendijk		damwand	Behouden teensloot
15	perceel ten zuiden van ZSW 38	3018		gemeente		damwand	Behouden teensloot i.v.m. toekomstige woonbestemming
16	perceel tegenover ZSW39-41	571		Van Opzeeland	bestemming weiland, relatief brede berm	grondwerk (teenslootverzwaring)	
17	weiland ten noorden van ZSW 45	3019		gemeente		grondwerk (teenslootverzwaring)	
18	ZSW 45	1945	45	dhr Blijleven, mevr Van Straten	geen sloot aanwezig; duiker	n.v.t.	
19	ZSW 45B	1946	45B	dhr. Jagers, mevr Tchang	geen sloot aanwezig; duiker	n.v.t	
20	ZSW 45A	2976	45A	gemeente (huurders: mw. Jonges, dhr. Spape)		damwand	Behouden teensloot
21	weiland ten zuiden van ZSW 45A	3019		gemeente		grondwerk (teenslootverzwaring)	
22	weiland	90		gemeente		grondwerk (teenslootverzwaring)	
23	weiland	701		gemeente		grondwerk (teenslootverzwaring)	
24	ZSW 51; weiland vd Nes	709	51	v.d. Nes	kruising leiding Gasunie	damwand	Behouden teensloot en eisen van de Gasunie
25	ZSW 51; tuin vd Nes	709	51	v.d. Nes		damwand	Behouden teensloot
26	perceel ten zuiden van ZSW 51	84		gemeente		grondwerk (teenslootverzwaring)	
27	Inrit naar ZSW 53	3144	53	Cornelissen, Elbersen		n.v.t.	
28	ZSW 52	3143	52	Willems, Overwater		damwand	
29	Boomgaard ZSW 53	3144	53	Cornelissen, Elbersen		grondwerk (teenslootverzwaring)	technische keuze nog niet definitief (15-06-2022)
30	weiland ten noorden van ZSW 54	710		v.d. Nes		grondwerk (teenslootverzwaring)	
31	ZSW 54	1587	54	fam Metselaar (van der Weijden?)		damwand	behoud teensloot
32	ZSW 54A	1588, 1742	54A	Paardekooper, Koldijk		damwand	behoud teensloot
33	weiland ten zuiden van ZSW 54A	2780		v.d. Nes		grondwerk (teenslootverzwaring)	
34	weiland tov ZSW 55A	322		gemeente		grondwerk (teenslootverzwaring)	
35	weiland tov Jaagpad	711		dhr. A.M. Heijneman	overgang kering - geen kering	grondwerk (teenslootverzwaring)	