

Datum: 1 mei 2023
Naam: Attero B.V.
Activiteit: Aanleg bovenafdichting Dak van Drenthe - fase 1 (Trisoplast)
Onderwerp: Goedkeuringsbesluit
Zaaknummer RUD: Z2023-011095

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe ingevolge de Wabo voor Attero B.V. te Wijster om:

- in te stemmen met de aanleg in twee fasen van een bovenafdichting op de stortplaats in Wijster ter plaatse van het 'Dak van Drenthe';
- in te stemmen met het bestek voor fase 1: 'Bestek en voorwaarden voor: Het aanleggen bovenafdichting (fase 1) ter plaatse van het 'Dak van Drenthe' op de afvalberging van Attero te Wijster;
- aan deze instemmingen voorschriften te verbinden die door Attero moeten worden nageleefd.

Met dit besluit komt het eerdere goedkeuringsbesluit van 28 april 2022 voor het aanbrengen van een bovenafdichting op het Dak van Drenthe te vervallen.

Goedkeuringsbesluit

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe inzake een verzoek om goedkeuring zoals bedoeld in de vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Attero B.V. te Wijster.

Onderwerp verzoek

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 22 maart 2023 een verzoek tot goedkeuring ontvangen van Attero B.V. (hierna Attero) voor het aanbrengen van een bovenafdichting op de stortplaats. Op 18 april 2023 is dit verzoek bestaande uit het bestek en aanvullende documenten aangevuld met onder meer de nota van inlichtingen.

De bovenafdichting wordt aangebracht op het deel van de stortplaats dat bekend staat als het 'Dak van Drenthe'. Het Dak van Drenthe betreft een ophoging (werk) met IBC-bouwstoffen (voornamelijk AEC-bodemassen) op het zuidoostelijke deel van de stortlocatie (stortlocaties 3 en 5) aan Vamweg 7 te Wijster. Het betreft een oppervlakte van ruim 15 hectare. Het afdichten van deze locatie is in overeenstemming met het afdichtingsplan voor de totale stortplaats zoals opgenomen in de Wm-vergunning.

Procedure

Voor een besluit tot goedkeuring wordt de procedure gevolgd zoals die is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het besluit naar aanleiding van het verzoek om goedkeuring binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen acht weken na indiening van het verzoek moet worden genomen. Wij dienen de beslissing op het verzoek gedurende zes weken ter inzage te leggen, waarbij het voor belanghebbenden mogelijk is om tegen het besluit bezwaar aan te tekenen. Het besluit treedt een dag na bekendmaking aan inrichtinghouder in werking.

Vergunningsaspecten

Het verzoek is ingediend naar aanleiding van vergunningvoorschrift 27.8.6 van de deelrevisievergunning II, d.d. 16 augustus 2010, kenmerk DO/2010009769.

Op het aanbrengen van de dichte eindafwerking (bovenafdichting) zijn de volgende voorschriften van toepassing:

- Vergunningvoorschriften 27.8.1 en 27.8.3 tot en met 27.9.13 van de deelrevisievergunning II, d.d. 16 augustus 2010, kenmerk DO/2010009769.
- Vervangend voorschrift 27.8.2 en nieuwe voorschriften 1.1 tot en met 1.3 van de omgevingsvergunning, d.d. 2 november 2017, kenmerk 3.3/2017002432.

Aanvraag

In verband met voorgaand verzoek heeft Attero een plan van aanpak en een (werk)bestek laten opstellen door Syntraal B.V. voor het aanleggen van een bovenafdichting ter plaatse van het 'Dak van Drenthe' op de afvalberging van Attero te Wijster. Het werkbestek heeft betrekking op fase 1, het aanleggen van een bovenafdichting met Trisoplast op een deel van het 'Dak van Drenthe'.

De af te dekken oppervlakte met Trisoplast bedraagt circa 9 hectare. Het "Werkbestek en voorwaarden voor: Het aanleggen van een bovenafdichting (fase 1) ter plaatse van het 'Dak van Drenthe' op de afvalberging van Attero te Wijster", gedateerd 13 april 2023, kenmerk T002-1321998AJV (fase 1), is ingediend met de volgende bijlagen:

1. Protocol integrale kwaliteitszorg en procesbeheersing van bovenafdichtingen op stortplaatsen van Attero, D.21.00180, d.d. 13 december 2022.
2. Plan van aanpak voor aanleg bovenafdichting 'Dak van Drenthe' Attero Wijster. Projectnummer R002-1321998AJV-V01-NL, d.d. 20 maart 2023.
3. Kwaliteits- en keuringsplan bovenafdichting 'Dak van Drenthe' Attero Wijster. Projectnummer R003-1321998AJV-V01-ygl-NL, d.d. 11 april 2023.
4. Bepaling Risicoklasse AEC-bodemassas, Human Nova, HN130801.06, d.d. 27 april 2013.
5. Bedrijfsnoodplan Attero Locatie Wijster, versie 13, d.d. februari 2023.
6. VGWM plan Onderhoud & Projecten, Attero, versie 01, 2023.
7. Algemene Voorwaarden Attero 2021.
8. Locatiereglement Attero 2023.
9. Tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie, dwarsprofielen en details.

Op de uitvoering en proefnemingen zijn in het bestek genoemde (beoordelings)richtlijnen en protocollen van toepassing, waaronder het protocol Trisoplast.

Overwegingen

Het 'Dak van Drenthe' is een werk bestaande uit ophoging op de stortplaats in Wijster met een zogenaamde IBC-bouwstof. Het werk is aangelegd op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. De ophoging is aangebracht om een goede landschappelijke inpassing en recreatief (mede)gebruik mogelijk te maken.

De ophoging waarvoor ongeveer 2,8 miljoen ton AEC-bodemassas is aangebracht, is 31 december 2020 afgerond. Een werk met IBC-bouwstoffen dient afgedekt te worden om negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen. Deze afdekking wordt in dit geval gecombineerd met het afdichten van de stortplaats overeenkomstig het afdichtingsplan en dient op grond van de vigerende milieuvergunning (voorschrift 27.8.4.) uiterlijk 1 januari 2025 gereed te zijn.

Op 28 april 2022 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe al goedkeuring verleend voor het aanbrengen van een bovenafdichting op het gehele 'Dak van Drenthe'. Hierbij was voorzien een minerale laag toe te passen, bestaande uit voornamelijk afvalstoffracties met waterglas als bindmiddel met als merknaam Hydrostab. Eind vorig jaar zijn proefnemingen hiervoor gestart. Hieruit is naar voren gekomen dat de minerale laag Hydrostab niet voldeed en er meer onderzoek nodig is om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen. De planning is, om als onderdeel van een nieuwe goedkeuring, deze onderzoeken in de loop van 2023 uit te voeren.

Om er voor te zorgen dat de afdichting voor 1 januari 2025 gereed is, is nu een nieuw bestek ingediend. De eindafdichting van het dak van Drenthe wordt in twee fasen aangebracht. Het ingediende bestek waar nu goedkeuring voor wordt gevraagd betreft fase 1. Het betreft een eindafdichting van circa 9 hectare waarbij de minerale laag in de bovenafdichting bestaat uit Trisoplast, een afdichtingsconstructie die in combinatie met een HDPE-folie vaker op de stortplaats in Wijster, maar ook elders in Nederland is toegepast. Voor het resterende deel is in fase 2 een afdichting voorzien met Hydrostab. Voor dit deel van circa 6 hectare wordt opnieuw een bestek opgesteld dat ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Drenthe wordt voorgelegd.

In het plan van aanpak wordt al wel ingegaan op de aanleg van fase 2 met Hydrostab. Met betrekking tot het voorliggende besluit is dit in de beoordeling niet meegenomen. Hier is dan ook nog geen goedkeuring op.

Om de gewenste hoogteligging te bereiken, wordt op de taluds van fase 1 (Trisoplast) een uitvullaag van AEC-bodemassas toegepast.

De aanleg van een bovenafdichting is van boven naar beneden als volgt opgebouwd:

- Afdeklaag dikte 0,5 meter met minimale kwaliteit Wonen (bij recreatief medegebruik);
- Afdeklaag dikte 0,5 meter met minimale kwaliteit Industrie;
- Drainagelaag drainagemat;
- Folie HDPE 2 mm;
- Minerale afdichting 0,07 m Trisoplast;
- Steunlaag in dit geval opgebouwd uit AEC-bodemas.

Voor het aanbrengen van de bovenafdichting zijn richtlijnen en protocollen opgesteld die de kwaliteit van het uiteindelijke werk moeten borgen.

Het bestek is hierop beoordeeld en daaruit is gebleken dat het voldoet aan de eisen waaraan het wordt gesteld. Om de toepasbaarheid van de aan te brengen minerale laag te testen wordt een proefveld aangelegd. Pas als op basis van vooronderzoek, metingen en keuringen is aangetoond dat de aan te brengen minerale laag bestaande uit Trisoplast als onderdeel van de eindafdichtingsconstructie voldoet aan de gestelde eisen, kan de definitieve eindafwerking worden uitgevoerd.

Beslissing

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en vorenstaande overwegingen;

BESLUITEN:

- in te stemmen met de aanleg in twee fasen van een bovenafdichting op de stortplaats in Wijster ter plaatse van het 'Dak van Drenthe';
- in te stemmen met het bestek voor fase 1: 'Bestek en voorwaarden voor: Het aanleggen bovenafdichting (fase 1) ter plaatse van het 'Dak van Drenthe' op de afvalberging van Attero te Wijster;
- aan deze instemmingen voorschriften te verbinden die door Attero moeten worden nageleefd.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,



A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Bekendmaking besluit en rechtsmiddelen

Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo wordt een kennisgeving van het besluit geplaatst in een huis-aan-huisblad en geplaatst op de provinciale website.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het desbetreffende besluit. Een bezwaarschrift moet in elk geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- inclusief datum en nummer van het genomen besluit en de gronden (redenen) van het bezwaar.

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen, of als het bezwaarschrift niet binnen de gestelde termijn is ingediend, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw argumenten in hoeft te gaan. Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan het college van Gedeputeerde Staten. Het college beslist op uw bezwaarschrift.

Verzending

Dit besluit is digitaal verzonden aan Attero B.V., Postbus 40047, 7300 AX Apeldoorn.

Een afschrift is digitaal verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Drenthe, Postbus 24, 9410 AA Beilen.

VOORSCHRIFTEN

1. Met de aanleg van de definitieve bovenafdichting mag pas worden gestart als is aangetoond dat de in het proefveld beproefde minerale laag (Trisoplast) als onderdeel van de bovenafdichting voldoet aan de gestelde eisen uit het Stortbesluit, de Richtlijn dichte eindafwerking 1991, het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijnen en protocollen, de vigerende vergunningvoorschriften en de voorschriften opgenomen in dit besluit.
2. De startdatum van de aanleg van het proefveld dient vijf werkdagen voor de start bij GS te worden gemeld.
3. Voorafgaand aan de aanleg van het proefveld dient een overzicht te worden aangeleverd aan GS van de onafhankelijke, gecertificeerde en geaccrediteerde instanties die namens de producenten en Attero betrokken zijn bij de verschillende keuringen met vermelding van de keuringen die zij uitvoeren.
4. De provincie Drenthe wordt in de gelegenheid gesteld om tijdens het aanbrengen van het proefveld door een onafhankelijke partij verificaties uit te laten voeren.
5. Na de aanleg van het proefveld kan pas gestart worden met de verdere aanleg als op basis van de resultaten van het proefveldonderzoek door een onafhankelijke, gecertificeerde en geaccrediteerde instantie is vastgesteld dat voldaan wordt aan de eisen op grond van de wet- en regelgeving, beoordelingsrichtlijnen en protocollen.
6. De resultaten van het uitvoeringsplan van de aannemer en de controles van de aan te brengen minerale afdeklaag, uitgevoerd door een EN ISO/IEC 17025 gecertificeerde organisatie moeten binnen twee weken na gereedkomen van het rapport worden aangeleverd aan GS.
7. De resultaten van de kwaliteitscontroles van de doorvoeringen vooraf in de fabriek, door een NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A geaccrediteerde keuringsinstelling moeten binnen een maand na oplevering worden aangeleverd aan GS.
8. De inspectieresultaten van de eventuele schade(s) aan de HDPE-folie door een NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A geaccrediteerde instelling moeten binnen twee weken na inspectie worden aangeleverd aan GS.
9. Het controlerapport van de onafhankelijke NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A geaccrediteerde instelling van de inspectie van de lasverbindingen, doorvoeringen en reparaties moet binnen een maand na oplevering worden aangeleverd aan GS.
10. Rapportages en overige documenten dienen te worden aangeleverd in de Nederlandse taal.