K
E
D
C
A
5200
5250
7917 +P
8190 +P
lichtkoepel, uitvoeren vlgs. leverancier
koker 80.80.5 mm
dak, opgebouwd uit:
vezelcement gebonden golfplaten, uitvoeren vlgs. leverancier -
houten gordingen 96 x 221 mm, h.o.h. max. 1380 mm -
IPE400 ligger -
vezelcement gebonden windveer,
uitvoeren vlgs. leverancier
IPE200 ligger
houten gordingen 96 x 196 mm, h.o.h. max 1380 mm
IPE360 ligger
IPE200 ligger
stalen ligger L-200.100.10 + houten balk 96 x 196 mm,
bevestigen aan IPE300 kilkeper
IPE300 kilkeper
dak, opgebouwd uit:
- vezelcement gebonden golfplaten, uitvoeren vlgs. leverancier
- houten gordingen 96 x 221 mm, h.o.h. max. 1380 mm
- IPE400 ligger
koker 80.80.5 mm
koker 80.80.5 mm
extra houten balk 96 x 221 mm
zinken bakgoot, bevestigen aan gegalvaniseerde
beugels h.o.h. 500 mm, uitvoeren vlgs. leverancier
buitengevel, opgebouwd uit:
120 mm prefab betonpaneel v.v. steenstrips, kleur -
rood genuanceerd, uitvoeren vlgs. leverancier
IPE200 kolom -
binnenwand, opgebouwd uit:
HEA140 kolom -
100 mm prefab betonpaneel, -
uitvoeren vlgs. leverancier
IPE330 kolom -
1800 +P
houten omranding t.b.v.
longeerruimte, uitvoeren
vlgs. leverancier
buitengevel, opgebouwd uit:
- 60 mm Kingspan KS600-100 AWP Louvre o.g., kleur zwart,
uitvoeren vlgs. leverancier
- stalen windregels SAB-Multibeam o.g.,
bevestigen aan stalen gevelkolommen vlgs. leverancier
- IPE 330 kolom
begane grondvloer, opgebouwd uit:
- 150 mm afgevlinderde i.h.w. gestorte vloer op zand, C20/25 - milieuklasse XC2,
wapeningsnet Ø8-150 mm onder en boven
- 1 laag bouwfolie
- zuiver zandpakket in lagen van 300 mm verdicht
Peil =0
zuiver zandpakket t.b.v. longgeerruimte paarden, i.o.m. opdrachtgever
begane grondvloer, opgebouwd uit:
- 150 mm afgevlinderde i.h.w. gestorte vloer op zand, C20/25 - milieuklasse XC2,
wapeningsnet Ø8-150 mm onder en boven
- 1 laag bouwfolie
- zuiver zandpakket in lagen van 300 mm verdicht
stalen zetwerk, uitvoeren
vlgs. leverancier
funderingspoer 1000 x 1000 x 300 mm,
C20/25 - milieuklasse XC2
wapeningsnet 8-150 mm onder en boven
zuiver zandpakket in lagen van 300 mm verdicht
-1000 P
50 mm stampbeton werkvloer o.g.
funderingspoer 1200 x 1200 x 300 mm,
C20/25 - milieuklasse XC2
wapeningsnet 8-150 mm onder en boven
zuiver zandpakket in lagen van 300 mm verdicht
funderingspoer 1200 x 1200 x 300 mm,
C20/25 - milieuklasse XC2
wapeningsnet 8-150 mm onder en boven
zuiver zandpakket in lagen van 300 mm verdicht
50 mm stampbeton werkvloer o.g.

Doorsnede C-C

Project: Plaatsen overdekte africhthal incl. stallen
[redacted]
4838 EJ [redacted]

Opdrachtgever: [redacted]

Onderwerp.: Bestektekening
doorsnede C-C

Projectnr.: 050980
Getekend: A.M.R. / J.D.J.
Schaal: 1:20
Formaat: A0++
Datum: 04-07-2018
Wijz: 20-02-2019

Tekeningnummer:
B07

Architecten Buro
Schoenmakers

Minnelingsebrugstraat 4a
4885 KP Achtmaal
Tel: 076-5990340
info@schoenmakers-ontwerp.nl
arch. registratienr: 1.061201.020
www.schoenmakersarchitectuur.nl

Gemeente Breda
Z2022-006225

V en L

Alle constructies in overeenstemming met de constructieberekeningen van de constructeur / Alle materialen met desbetreffende kleuren ter bemonstering voorleggen aan opdrachtgever / Alle maten in het werk te controleren

Wij zijn niet verantwoordelijk voor maatverschillen en of ontbrekende onderdelen welke de bouw completeren / Wijzigingen voorbehouden / Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend