

2RG Materieel B.V.
Langestraat 12
7891 GA Klazienaveen
Nederland

Offertenummer	: 2022 / 1997 - 1	Betalingstermijn	: 30 dagen na facturatiedatum
Offertedatum	: 30/09/2022	Geldigheid	: 1 maand
Uw referentie	:	Pagina	: 1 van 3
Onze referentie	: Kanaalwerk 4xWTW's		

Geachte heer Jennes,

Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen om mee te mogen denken aan een oplossing voor uw project. Hiermee ontvangt u deze offerte van onze producten en diensten zoals genoemd in de bijlage.

Totaal project € 261.000,00

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aanbieding, neem dan gerust contact met ons op. Van onze binnendienst is Jan Faber uw aanspreekpunt voor deze aanbieding.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Op korte termijn nemen wij contact met u op om deze aanbieding te bespreken.

Met vriendelijke groet,

NorthAir B.V.
Jan Faber

2RG Materieel B.V.
Erik Jennes



j.faber@northair.nl
+31 6 50518250

Offertenummer : 2022 / 1997 - 1 Betalingsconditie : 30 dagen
Offertedatum : 30/09/2022 Geldigheid : 1 maand
Referentie : Kanaalwerk 4xWTW's Pagina : 2 van 3

Omschrijving

De aangeboden installatie betreft een luchtbehandelingskast (LBK) voorzien van lucht toevoer & retour. De LBK is in een warmteterugwin (WTW) uitvoering. De warmte (energie) van de binnenlucht/ retour wordt teruggewonnen en afgegeven aan de toevoer lucht. De lucht is 100% ventilatie door buitenlucht geen recirculatie. De LBK/WTW unit is voorzien van een regeling voor de bediening (handmatig en automatisch/klok sturing).

De toevoer lucht wordt verdeeld d.m.v. metalen luchtkanalen en airsocks. De lucht wordt retour gehaald eveneens via luchtkanalen en roosters, danwel aangesloten op bestaande installatie's om de energie uit de (verwarmde) lucht optimaal weer te gebruiken - zonder hiermee te recirculeren.

Onze aanbieding betreft het ontwerpen, tekenen, leveren en bedrijfsvaardig opleveren van het complete systeem.

EIA regeling

Onze kasten voldoen aan de voorwaarden voor de EIA regeling. Voor meer informatie over deze regeling klik [hier](#)

Uitgangspunten

De door uw verstrekte gegevens;

- Opname ter plaatse
- Bijgevoegde principe schema's + indicatie positie's a.h.v. foto's

Aandachtspunten, wat is aangeboden:

Inregelen + rapportage	Ja
Kraan/hijswerkzaamheden	Ja
Hoogwerkers & steigers	Ja
Tekenwerk + revisie (1x)	Ja
Kleur afwijkend standaard	Nee
Springen aftekenen	Ja
Springen maken en afwerken	Nee
Kanalen inwendig reinigen	Nee
Isolatie leveren & aanbrengen	Dakkanalen
Bouwkundige opstelling/staalconstructie t.b.v. apparatuur	Nee
Voeding(en) aangeboden apparatuur	Nee
Databekabeling tussen regelkast en bedienpaneel	Nee
Het inplakken van dakopstanden	Nee
Het waterzijdig aansluiten van alle apparatuur	Nee
Riolering, aansluiting condens punten	Nee

Beschrijving	Aantal	Eenheid	Netto totaal (excl. BTW)
WTW (1x35.000 m3/h) - Vorm/Kernmakerij			€ 99.500,00
C008: LBK/WTW unit	1	stuks	
C266: Kanaalwerk	1	post	
C406: Isolatie; 50mm/stucco rond	1	post	
C316: Airsock, incl. rails	1	post	
C570: Montage	1	post	
WTW (1x35.000 m3/h) - Gieten/operators			€ 100.000,00
C008: LBK/WTW unit	1	stuks	
C266: Kanaalwerk	1	post	
C316: Airsock, incl. rails	1	post	
C406: Isolatie; 50mm/stucco rond	1	post	
C570: Montage	1	post	
WTW (1x14.000 m3/h - NedAir unit) - Schudder/schoonmaken gietstuk			€ 14.000,00
C266: Kanaalwerk	1	post	
C316: Airsock, incl. rails	1	post	
C406: Isolatie; 50mm/stucco rond	1	post	
C570: Montage	1	post	
WTW (1x14.000 m3/h) - Nabewerking/slijpen			€ 47.500,00
C008: LBK/WTW unit	1	stuks	
C266: Kanaalwerk	1	post	
C316: Airsock, incl. rails	1	m1	
C406: Isolatie; 50mm/stucco rond	1	post	
C570: Montage	1	post	
Totaal excl. btw			€ 261.000,00



