



algemene betongegevens

Onderdeel:	Betonkwaliteit:
Rijpoeren en blokpoeren	C35/45
Balken en stroken onderbouw	C35/45
Begane grondvloer	C35/45
Kolommen en penanten	C45/55
Prefab beton	C45/55
Overig	C30/37

brandwerendheid hoofddragconstructie

van toepassing:
NEN-EN 1991

eis: 120 min. ., geldt voor de volgende onderdelen:
 beton elementen : **zonder verdere behandeling**
 staal elementen : **d.m.v. bekleding, beplating, verf enz.**
 hout/steen elementen : **d.m.v. bekleding, beplating, verf enz.**

algemene opmerkingen

Peil =0= ca. 3,5m +N.A.P.

Vorm prefab betontrappen en balkons volgens tekening architect en uitwerking volgens aannemer.
 Stekken en gains t.b.v. prefab elementen volgens uitwerking aannemer.

datum 28-02-2023

fase OA

status Definitief

project De Nieuwe Stad Kamer 10 Amersfoort

architect Studio Muoto, Frankrijk

opdrachtgever Schipper Bosch

Mezzanine

schaal 1:100

formaat A1

endnr. 10769

www.vanrossumbv.nl

VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS

projectleider M. Tromp

geïllustreerd L. Donkers

bouweel fase niveau volgr.

revisie 0A00002

akkoord

revisie

info@vanrossumbv.nl