

DAKRAND (PLAT DAK):

Alu. daktrim op betimmering.
18mm hydrosipan
Kunststof dakbedekking.
Open stootvoeg h.o.h. 1000mm.
Dakopstand met ytong blokken.
kozijnslabbe boven gevelement
vastzetten
met schietnagel in BP-vloer.
Hoeklijn 150x100x10 aan geveldrager
vlgs. opgave constructeur,

Det. 05

GEVEL OPBOUW:

Stucwerk
Poriso 100mm.
Minerale wol 120mm
Rc-waarde > 4,8m² k/w.
Waterdichte dampopen folie.
Verticale regels 28x38mm.
Horizontale regels 28x38mm.
Verticale geveldelen cf. afwerkstaat.
Aluminium waterslag profiel onder de
verticale delen.

Det. 04

GEVEL OPBOUW:

Stucwerk
Poriso 100mm.
Minerale wol 120mm
Rc-waarde > 4,8m² k/w.
Waterdichte dampopen folie.
geventileerde luchtsponw 30mm
3,5 steen staand metselwerk
in de gevel

Det. 03

KOZIJN:

bu.: hoeklijn 150x100x10 aan geveldrager
bi.: betonlatei cf. leverancier
vlgs. opgave constructeur,
open stootvoeg h.o.h.
1000mm boven kozijn
kozijnslabbe boven kozijn vastzetten
met schietnagel in BP-vloer.
kozijn, Dark Red meranti 67x114mm
kleur: RAL 7021
kozijnsteunen onder deur

Det. 02

Fundering:

Paalfundering.
opstorting 400x500mm.
vlgs. opgave constructeur.

DOORSNEDE A-A

Det. 07

PLAT DAK:

Kunststof dakbedekking.
Platdak dubbellaags afschotisolatie.
Afschot 15mm/m1. Rc=6,36m² k/w.
220mm breedplaatvloer vlgs. opgave constructeur.
Spuitwerk.

Det. 10

1E VERDIEPINGSVLOER:

Afwerkvloer vlgs. opgave opdrachtgever.
Cementdekvloer 70mm vv. vloerverwarming.
260mm breedplaatvloer vlgs. opgave constructeur.

Det. 01

BEG. GR. VLOER:

afwerkvloer vlgs. opgave opdrachtgever.
cementdekvloer dik 90mm. vv. vloerverwarming.
ribcassette vloer 350mm dik.
Rc 3,76 m2K/W.
vlgs. opgave constructeur.

Det. 06

DAKRAND (PLAT DAK):

Alu. daktrim op betimmering.
18mm hydrosipan
Kunststof dakbedekking.
Open stootvoeg h.o.h. 1000mm.
Dakopstand met ytong blokken.
kozijnslabbe boven gevelement
vastzetten
met schietnagel in BP-vloer.
Hoeklijn 150x100x10 aan geveldrager
vlgs. opgave constructeur,

Det. 08

KOZIJN:

bu.: hoeklijn 150.100.10
vlgs. opgave constructeur,
open stootvoeg h.o.h.
1000mm boven kozijn
kozijnslabbe boven kozijn vastzetten
met schietnagel in BP-vloer.
kozijn, Dark Red meranti 67x114mm
kleur: RAL 7021
Hardsteen onderdorpel
Hardsteen vensterbank

Det. 09

GEVEL OPBOUW:

Stucwerk
Poriso 100mm.
Minerale wol 120mm
Rc-waarde > 4,8m² k/w.
Waterdichte dampopen folie.
luchtsponw 30mm
metselwerk in de gevel

Det. 02

Fundering:

Paalfundering.
opstorting 400x500mm.
vlgs. opgave constructeur.

WONINGSCHIEDEND

Det. 15

OPBOUW:

Poriso 120mm
luchtsponw 60mm.
Poriso 120mm

Det. 15

OPBOUW:

Poriso 120mm.
luchtsponw 60mm.
Poriso 120mm.

Det. 06

DAKRAND (PLAT DAK):

Alu. daktrim op betimmering.
18mm hydrosipan
Kunststof dakbedekking.
Open stootvoeg h.o.h. 1000mm.
Dakopstand met ytong blokken.
kozijnslabbe boven gevelement
vastzetten
met schietnagel in BP-vloer.
Hoeklijn 150x100x10 aan geveldrager
vlgs. opgave constructeur,

Det. 11

GEVELDRAGER:

hoeklijn cf. opgave constructeur
geveldragers cf. opgave leverancier

Det. 05

GEVEL OPBOUW:

Poriso 100mm.
Minerale wol 120mm
Rc-waarde > 4,8m² k/w.
Waterdichte dampopen folie.
Verticale regels 28x38mm.
Horizontale regels 28x38mm.
Verticale geveldelen cf. afwerkstaat.

Det. 02

Fundering:

Paalfundering.
opstorting 400x500mm.
vlgs. opgave constructeur.

DOORSNEDE B-B

Det. 12

PLAT DAK:

Kunststof dakbedekking.
Platdak dubbellaags afschotisolatie.
Afschot 15mm/m1. Rc=6,36m² k/w.
260mm breedplaatvloer vlgs. opgave constructeur.
Spuitwerk.

Det. 01

BEG. GR. VLOER:

afwerkvloer vlgs. opgave opdrachtgever.
cementdekvloer dik 90mm. vv. vloerverwarming.
ribcassette vloer 350mm dik.
Rc 3,76 m2K/W.
vlgs. opgave constructeur.

Det. 14

DAKRAND (PLAT DAK):

Alu. daktrim op betimmering.
18mm hydrosipan
Kunststof dakbedekking.
Open stootvoeg h.o.h. 1000mm.
Dakopstand met ytong blokken.
kozijnslabbe boven schuifpui
vastzetten
met schietnagel in BP-vloer.

Det. 13

KOZIJN:

bu.: hoeklijn 200x100x10
bi.: betonlatei
UNP 180
vlgs. opgave constructeur,
kozijnslabbe boven gevelement
vastzetten
met schietnagel in BP-vloer.
schuifpui, Dark Red meranti 67x114mm
kleur: RAL 7021
kozijnsteunen onder schuifpui

Det. 02

Fundering:

Paalfundering.
opstorting 400x500mm.
vlgs. opgave constructeur.

brandscheiding met een weerstand tegen
branddoorslag van tenminste 60 minuten
conform NEN6069

Let op:

Tekenwerk is bestemd voor de aanvraag omgevingsvergunning.
Dus geen uitvoeringstekenwerk.



project: 2 patio's
aan de Heuvel 3 te Lieshout

opdrachtgever: Stichting VerIJst
Dorpsstraat 84
5471 NA Loosbroek

onderdeel: aanvraag omgevingsvergunning
doorsneden en details

gewijzigd: C

A 19-09-2022 D

B 02-12-2023 E

datum: 25-02-2022

getekend:

schaal: 120

werknnummer: 2438

bladnummer: B-01b

HEUVELSTRAAT 7 · 5391 EP NULAND · TEL: · WWW.VIANENOVG.NL