

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

Rotterdam
Rotterdam

t +31 (0)10 413 26 25
e office@moederscheimmoonen.nl
w www.moederscheimmoonen.nl

KVK 84707836
IBAN
BIN
BTW NL863325701B01

0370 HERBESTENNING ST. PETRUSBANDEN KERK OVERSCHIE

nummer 0370
onderwerp DO Werkomschrijving
datum 17-3-2022
versie 1.1
status CONCEPT



architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

INHOUD

PROJECTINFORMATIE	2
00. ALGEMEEN	4
00.01 Nader uit te voeren onderzoek	4
00.02 Sloopwerk algemeen	4
01. ONDERBOUW	5
01.10 Onderbouw	5
01.13 Funderingsconstructie	5
01.17 Paalfundering	5
02. BOVENBOUW	6
02.21 Buitenwanden	6
02.22 Binnenwanden	8
02.23 Vloeren	9
02.24 Trappen	10
02.27 Daken	10
02.28 Hoofddraagconstructies	12
03. AFBOUW	13
03.31 Buitenwandopeningen	13
03.32 Binnenwandopeningen	17
03.34 Balustrades	18
03.35 Plafonds	18
03.37 Dakopeningen	19
04. AFWERKINGEN	20
04.41 Buitenwandafwerkingen	20
04.42 Binnenwandafwerkingen	21
04.43 Vloerafwerkingen	24
04.44 Trapafwerkingen	24
04.45 Plafondafwerkingen	25
04.47 Dakafwerkingen	26
07. VASTE INRICHTINGEN	27
07.72 Vaste gebruiksvoorzieningen	27
07.73 Vaste keukenvoorzieningen	27
07.74 Vaste sanitaire voorzieningen	28
07.76 Vaste opslagvoorzieningen	28

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

PROJECTINFORMATIE

Opdrachtgever

Naam: Fam. [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
Postcode en plaats: [REDACTED] Rotterdam
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@pb-tec.com

Werkomschrijving ten behoeve van:

Projectnummer: 0370
Object: Restauratie en verbouwing [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
Postcode en plaats: [REDACTED] Rotterdam
Monumentnummer: Rijksmonument 32927
Bouwjaar: 1851

Kadastrale gegevens

Gemeente: [REDACTED]
Sectie: [REDACTED]
Nummer: 5027

Projectmanager

Naam: Brink
Adres: [REDACTED] unit A6.002
Postcode en plaats: [REDACTED] Rotterdam
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@brink.nl

Architect

Naam: [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
Postcode en plaats: [REDACTED] Rotterdam
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: 010 413 25 26
E-mail: [REDACTED]@moederscheimmoonen.nl

Interieurarchitect

Naam: I29
Adres: [REDACTED]
Postcode en plaats: [REDACTED] Ouder Amstel
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: 020 695 61 20
E-mail: [REDACTED]@i29.nl

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

Adviseur constructies

Naam: Pieters Bouwtechniek Delft
Adres: [REDACTED]
Postcode en plaats: [REDACTED] Delft
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@pieters.net

Adviseur installaties E&W

Naam: [REDACTED] Projectmanagement en advies
Adres: [REDACTED]
Postcode en plaats: [REDACTED] Schoonhoven
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]
E-mail: info@hvandam.nl

Adviseur bouwfysica en brandveiligheid

Naam: B&I Ontwerp en Advies
Adres: [REDACTED]
Postcode en plaats: [REDACTED] Nijmegen
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@bi-ontwerp-advies.nl

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

00. ALGEMEEN

00.01 Nader uit te voeren onderzoek

- a. Kleurhistorisch onderzoek;
 - i. Door de hoog gelegen delen van de gevel en de hoge ruimten in het interieur zal er tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, wanneer het steigerwerk in en om het gebouw heen opgebouwd is, kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd worden. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit kleurhistorisch onderzoek zullen er, in samenspraak met de welstands- en monumentencommissie Rotterdam, definitieve kleur keuzes worden gemaakt.

00.02 Sloopwerk algemeen

- a. Werkzaamheden
 - i. De werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen en verwerken van historische materialen/ elementen, zoals kaponderdelen, baksteen- en natuursteenwerk enz. in overleg met en uitsluitend na goedkeuring van de directie uitvoeren. Niet als zodanig op de bestektekeningen aangegeven zonder overleg toch gesloopte of verloren gegane onderdelen dienen door de aannemer kosteloos opnieuw in het werk te worden geleverd en aangebracht. Het sloopwerk dient zodanig te worden verricht, dat aangrenzende materialen niet worden beschadigd;
 - ii. Alleen op de slooptekeningen in een rode en/of paarse kleur aangegeven onderdelen dienen gesloopt/ gedemonteerd te worden;
- b. Vrijgekomen materiaal;
 - i. Alle afbraak dat kan worden gebruikt, op aanwijzing van de directie sorteren en tijdelijk, droog en geordend op te slaan, naar hun aard voldoende te beschermen. Deze materialen, welke na goedkeuring van de directie weer in het werk moeten worden aangebracht dan wel aan de opdrachtgever toekomen, ontdoen van vuil, spijkers, roest, mortelresten e.d. Te hergebruiken materiaal: als omschreven in de specificaties.

Onder andere:

- Biechthokjes
- Apostellichten
- Communiebanken
- Offerblokken
- Historische kozijnen, deuren en architraven
- Ander historisch- en decoratief materiaal

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

01. ONDERBOUW

01.10 Onderbouw:

- a. In verband met het toe te passen funderingsherstel zullen de bestaande houten balklagen en houten- en betonnen vloeren worden verwijderd;

00. Ruimte: gehele begane grondvloer

01.13 Funderingsconstructie:

- a. Toepassen van nieuwe funderingsconstructie;
 - i. Inkassingen in bestaande gevels onder het maaiveld 400x500mm; h.o.h. 1000mm;
 - ii. Isolatie op zandbed: EPS-200; d=130mm, Rc=3,94;
 - iii. In het werk gestorte betonvloer; d=300mm cf. opgave constructeur;
 - iv. Verdikte betonvloer langs de randen; d=600mm cf. opgave constructeur;
 - v. Stalen ondersteuningsconstructie onder bestaande kolommen cf. opgave constructeur;
 - vi. Wapening cf. opgave constructeur;

00. Onder gehele begane grondvloer

- b. Toepassen van nieuwe funderingsconstructie;
 - i. Isolatie op zandbed: EPS-200; d=130mm, Rc=3,94;
 - ii. In het werk gestorte betonvloer; d=300mm cf. opgave constructeur;
 - iii. Wapening cf. opgave constructeur;

00. Nieuw te vervaardigen keldervloer onder de nieuwe keuken

- c. Toepassen van nieuwe funderingsconstructie;
 - i. Isolatie op zandbed: EPS-200; d=130mm, Rc=3,94;
 - ii. In het werk gestorte betonvloer; d=400mm cf. opgave constructeur;
 - iii. Wapening cf. opgave constructeur;

00. Nieuw te vervaardigen keldervloer in de koppeling tussen keuken en kerk

01.17 Paalfundering:

- a. De bestaande houten paalfundering voldoet niet meer, hierdoor zal er een nieuwe paalfundering worden toegepast t.b.v. funderingsverbetering
- b. Er wordt een nieuwe paalfundering toegepast. In verband met benodigd funderingsverbetering.
 - i. Schroefinjectiepalen Ø400mm; lengte ca. 22m; positie cf. opgave constructeur;

00. Ruimte: onder gehele begane grondvloer en keldervloer van de nieuwe keuken

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

02. BOVENBOUW

02.21 Buitenwanden

- a. Bestaand gevelmetselwerk
 - i. Bestaand metselwerk – rood-bruine baksteen handhaven
 - ii. Bestaand voegwerk – handhaven
 - iii. Bestaande metselwerk decoraties handhaven
 - iv. Gescheurd metselwerk herstellen doormiddel van inboeten in een vergelijkbare steen als bestaand, in gelijk verband als bestaand; uitvoering cf. URL4003 van stichting ERM;
 - v. Beschadigd of los voegwerk herstellen cf. bestaand cf. bestaand; uitvoering cf. URL4006 van stichting ERM;

00. *Voorgevel (oostgevel); Noord- en zuidgevel*

- b. Bestaand hanenkammen en rollagen;
 - i. Bestaande hanenkammen en rollagen– rood-bruine baksteen handhaven en zacht reinigen;
 - ii. Bestaand voegwerk handhaven en zacht reinigen;
 - iii. Gescheurd metselwerk herstellen doormiddel van inboeten in een vergelijkbare steen als bestaand, in gelijk verband als bestaand; uitvoering cf. URL4003 van stichting ERM;
 - iv. Beschadigd of los voegwerk herstellen cf. bestaand; uitvoering cf. URL4006 van stichting ERM;

00. *Voorgevel (oostgevel); Noord- en zuidgevel*

- c. Bestaand gemetselde trasraam;
 - i. Bestaand metselwerk – rood-bruine baksteen handhaven
 - ii. Bestaand voegwerk – handhaven
 - iii. Gescheurd metselwerk herstellen doormiddel van inboeten in een vergelijkbare steen als bestaand, in gelijk verband als bestaand; uitvoering cf. URL4003 van stichting ERM;
 - iv. Beschadigd of los voegwerk herstellen cf. bestaand cf. bestaand; uitvoering cf. URL4006 van stichting ERM;

00. *Noord- en zuidgevel*

- d. Bestaande natuursteen trasraam;
 - i. Bestaand natuursteen trasraam handhaven en zacht reinigen;
 - ii. Eventuele beschadigingen aanhelen / herstellen cf. bestand; uitvoering cf. URL4007 van stichting ERM;

00. *Voorgevel (oostgevel)*

- e. Bestaand gevelpleisterwerk;
 - i. Bestaand pleisterwerk in grijze kleur handhaven en zacht reinigen;
 - ii. Loszittend pleisterwerk verwijderen, scheuren uitrusten en herstellen met cementmortel;
 - iii. Pleisterwerk afwerken met een verf op minerale basis in gelijke grijze kleur als bestaand; uitvoering cf. URL4009 van stichting ERM;

00. *Achtergevel (westgevel)*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

- f. Bestaand gevelpleisterwerk;
- i. Bestaand pleisterwerk in witte kleur handhaven en zacht reinigen;
 - ii. Loszittend pleisterwerk verwijderen, scheuren uitrusten en herstellen met cementmortel;
 - iii. Pleisterwerk afwerken met een verf op minerale basis in gelijke witte kleur als bestaand; uitvoering cf. URL4009 van stichting ERM;
00. *blindnissen voorgevel (oostgevel)*
- g. Toren v.v. pleisterwerk;
- i. Houtwerk handhaven, eventuele door houtrot aangetaste onderdelen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
 - ii. Loszittend pleisterwerk verwijderen, scheuren uitrusten en herstellen met cementmortel;
 - iii. Pleisterwerk afwerken met een verf op minerale basis in gelijke witte kleur als bestaand; uitvoering cf. URL4009 van stichting ERM;
00. *alle gevels van de toren*
- h. Hout- en schilderwerk;
- i. Houtwerk handhaven, eventuele door houtrot aangetaste onderdelen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
 - ii. afbladderend schilderwerk verwijderen, licht opschuren en v.v. van een nieuw verfsysteem in gelijke kleur als bestaand;
00. *alle houten onderdelen van de gevels*
- j. Schilderwerk;
- i. afbladderend schilderwerk verwijderen, licht opschuren en v.v. van een nieuw verfsysteem in gelijke kleur als bestaand;
00. *het schilderwerk op de zuilen in de voorgevel (oostgevel)*
- k. Nieuwe betonnen kelderwanden;
- i. 250mm in het werk gestort beton cf. opgave constructeur;
 - ii. 100mm PIR-isolatie (aan buitenzijde); Rc=5,0;
 - iii. waterkerende folie;
00. *De nieuwe kelderwanden van de nieuwe keuken/kelder*
- betonnen kelderwanden;
- i. 250mm in het werk gestort beton cf. opgave constructeur;
 - ii. 100mm PIR-isolatie (aan buitenzijde); Rc=5,0;
 - iii. waterkerende folie;
 - iv. 20mm vezelversterkt betonnen beplating;
 - v. 50x95mm houten latten, gemonteerd d.m.v. stalen strippen en T-profielen;
00. *De nieuwe zichtbare buitenwanden van de nieuwe keuken/kelder*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

02.22 Binnenwanden

- a. Te verwijderen binnenwanden;
 - i. aangegeven binnenwanden verwijderen met elektrisch handgereedschap;
 - ii. aangegeven onderdelen demonteren en opslaan voor hergebruik;

00. *op de slooptekening (110 en 111) van de interieurarchitect in rood aangegeven onderdelen*

- b. Te verwijderen binnenwand bestaande uit kerkbanken;
 - i. De kerkbanken verwijderen en opslaan voor eventueel hergebruik;

00. *de roomdivider bestaande uit kerkbanken op as C*

- c. Nieuwe lichte scheidingswanden;
 - i. Nieuwe lichte scheidingswanden (Gyproc GF 100 AR/2.50.2.A) ;zullen uitneembaar worden opgebouwd, zonder het huidige gebouw aan te tasten;
 - ii. Opbouw van de lichte scheidingswanden: 2x12,5mm Gyproc Aquaroc plaat (waterwerend); 50mm MS-profielen v.v. 40mm Isover Sonapanal, 2 x 12,5mm gipskartonplaat;
 - iii. Afwerking: zie hoofdstuk 04.42;

00. *Nieuwe binnenwanden zoals op tekening aangegeven*

- d. Nieuwe voorzetwanden;
 - i. Nieuwe voorzetwanden (Gyproc GF 88 AR V/75.1) zullen uitneembaar worden opgebouwd, zonder het huidige gebouw aan te tasten;
 - ii. Opbouw van de voorzetwanden zal zijn: 12,5mm Gyproc Aquaroc plaat (waterwerend); 75mm MS-profielen;
 - iii. Afwerking: zie hoofdstuk 04.42.;

00. *Nieuwe voorzetwanden in de toiletten*

- e. Nieuwe voorzetwanden;
 - i. Nieuwe voorzetwanden (Gyproc GF 125 AR V/100.2) zullen uitneembaar worden opgebouwd, zonder het huidige gebouw aan te tasten;
 - ii. Opbouw van de voorzetwanden zal zijn: 2x12,5mm Gyproc Aquaroc plaat (waterwerend); 100mm MS-profielen;
 - iii. Afwerking: zie hoofdstuk 04.42.;

00. *Nieuwe voorzetwanden van installatietechnische schachten*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

02.23 Vloeren

- a. Nieuwe begane grond vloer;
 - i. Nieuwe houten balklaag (100x250mm; h.o.h. 1200mm) op de nieuwe betonvloer plaatsen;
 - ii. Nieuwe houten balklaag (75x150mm; h.o.h. 600mm) kruislings op onderste balklaag;
 - iii. Ruimte tussen balklaag voorzien van 140mm minerale wol (Rockwool Rocksono Base);
 - iv. Lewis zwaluwplaatvloer;
 - 50mm gietmortel;

00. *verhoogde vloer; ruimte DP2.00.04 / DP2.00.05 / DP2.00.02a t.p.v. het voormalige altaar*

- b. Nieuwe begane grond vloer;
 - i. 140mm cementdekvloer v.v. vloerverwarming;

00. *gehele begane grondvloer m.u.v. het deel onder de verhoogde vloer*

- c. Bestaande houten vloeren;
 - i. bestaande houten vloerplanken handhaven;
 - ii. ruimte tussen vloerbalken voorzien van minerale wol (<60mm);

00. *bestaande houten verdiepingsvloeren / balkon*

- c. Nieuwe glazen vloeren (Glazing Vision 402 Flushglaze Walk-On);
 - i. L-profielen langs de gevels monteren cf. opgave constructeur;
 - ii. hulpconstructie cf. opgave leverancier;
 - iii. beloopbaar glaspakket: standaard dubbel glas: buitenzijde: 25.5-39 mm helder heatsoak-getest gehard gelamineerd glas, tussenstuk: 14 mm argon gevulde luchtsponw, binnenzijde: 6 mm heatsoak-getest, helder gehard glas met een e-coating;

00. *nieuwe glazen vloeren in ruimten DP2.02.02 / DP2.02.03*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

02.24 Trappen

- a. Nieuwe stalen spiltrap;
 - i. treden: gezet staal;
 - ii. spijlen: stripstaal 15x50mm; h.o.h. max. 100mm; gelast aan trapboom en treden;
 - iii. railing: stripstaal 15x50mm;
 - iv. gepoedercoat in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;
 - v. optrede: 173,3mm; aantrede: 220-250mm;

00. *nieuwe trap in tussen begane grond en verdieping*

- b. Nieuwe stalen spiltrap;
 - i. treden: gezet staal;
 - ii. spijlen: stripstaal 15x50mm; h.o.h. max. 100mm; gelast aan trapboom en treden;
 - iii. railing: stripstaal 15x50mm;
 - iv. gepoedercoat in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;
 - v. optrede: 181,8mm; aantrede 200-250mm;

00. *nieuwe trap in tussen balkon en 2^e verdieping*

- c. Nieuwe prefab betontrap;
 - i. prefab betontrap vlak; zonder boom, zonder schrobrand;
 - ii. wel: 25mm
 - iii. optrede: 177mm; aantrede: 240mm;
 - iv. oppervlaktebehandeling: gezandstraald

00. *nieuwe trap tussen keuken en kerk*

02.27 Daken

- a. Bestaande dakbeschot;
 - i. bestaande dakbeschot handhaven en waar noodzakelijk eventuele door houtrot aangetaste onderdelen herstellen;

00. *bestaande dakbeschot*

- b. Bestaande leiendak;
 - i. bestaande dakleien handhaven en zacht reinigen;
 - ii. eventueel beschadigde/ gebroken leien vervangen voor nieuwe cf. bestaand;
 - iii. lood vervangen voor nieuw (kunst)lood;

00. *bestaande zadeldak tussen assen C en K*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

- c. Bestaande leiendak;
- bestaande dakleien handhaven en zacht reinigen;
 - eventueel beschadigde/ gebroken leien vervangen voor nieuwe cf. bestaand;
 - lood vervangen voor nieuw (kunst)lood;
00. *bestaande torendak*
- d. Bestaande plat dak;
- bitumineuze dakbedekking handhaven;
 - waar noodzakelijk dient de dakbedekking hersteld te worden;
 - gecorrodeerd zinkwerk vervangen voor nieuw zink;
 - lood vervangen voor nieuw (kunst)lood
00. *bestaande plat dak tussen assen A en C*
- e. Bestaande zink- en loodwerk t.b.v. goten;
- zinken goten vervangen voor nieuwe zinken goten;
 - bestaand lood vervangen voor nieuw (kunst)lood;
00. *al het zink en lood rond de goten*
- f. Bestaande hemelwaterafvoeren;
- bestaande zinken hemelwaterafvoeren handhaven;
 - PVC hemelwaterafvoeren vervangen voor nieuwe zinken hemelwaterafvoeren;
 - onderste 2 meter van de hemelwaterafvoeren uitvoeren in gietijzer;
00. *alle bestaande hemelwaterafvoeren*
- g. Nieuw gewelfd dak;
- 300mm in het werk gestort beton cf. opgave constructeur ;
 - dakisolatie: 142mm PIR-isolatie (Kingspan Therma T26); Rc=6,67 ;
 - EPDM kunststof dakbedekking; volvlaks verlijmd;
 - 300mm substraat v.v. graszoden
00. *dak van de nieuwe verdiepte keuken*
- h. Nieuwe dakisolatie;
- 180mm minerale wol (Rockwool Rockroof Flexi Plus); Rc=5,25 tegen bestaande dakbeschoot; min. 200mm loshouden van bestaande houtconstructies ter voorkoming condensvorming;
00. *binnenzijde bestaande zadeldak*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

02.28 Hoofddraagconstructies

- a. Bestaande vloerbalken;
 - i. bestaande vloerbalken handhaven;
 - ii. eventuele aangetaste balkkoppen herstellen;
 - iii. uitvoering cf. URL3001 van stichting ERM;

00. *vloerbalken balkon en zolders ruimten DP2.01.03 / DP2.01.04*

- b. Bestaande houten dakspanten;
 - i. bestaande dakspanten handhaven;
 - ii. eventueel aangetaste delen herstellen;
 - iii. uitvoering cf. URL3001 van stichting ERM;

00. *bestaande dakspanten*

- c. Houten spantconstructie toren;
 - i. bestaande dakspanten handhaven;
 - ii. eventueel aangetaste delen herstellen;
 - iii. uitvoering cf. URL3001 van stichting ERM;
 - iv. deel van de houtenconstructie dient aangepast te worden ter realisatie van 2 nieuwe deuren naar de private dining (ruimten DP2.02.03 / DP2.02.04);
 - v. toepassen 2x stalen kokerprofielen ter opvang van torenconstructie cf. opgave constructeur;

00. *houten draagconstructie toren*

- c. Staalconstructie t.b.v. nieuwe doorbraak;
 - i. horizontaal stalen kokerprofiel ter opvang van horizontale krachten cf. opgave constructeur
 - ii. Met behulp van elektrisch handgereedschap zal de sparing uit de dragende metselwerk gevel worden gezaagd;

00. *nieuwe geveldoorbraak achtergevel*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

03. AFBOUW

03.31 Buitenwand openingen

- a. Bestaande houten deurkozijn:
 - i. Bestaande kozijnen en deuren handhaven en zacht reinigen; ontdoen van afbladerend schilderwerk;
 - ii. Door houtrot aangetaste delen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
 - iii. Kozijnen en deuren voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand, exacte kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;
 - iv. Hang- en sluitwerk demonteren, reinigen, evt. herstellen en monteren cf. bestaand;

00. *de entree deur in de voorgevel (oostgevel)*

- b. Bestaande houten kozijn v.v. glas-in-lood:
 - i. Bestaande houten kozijn en raamhout handhaven en zacht reinigen; ontdoen van afbladerend schilderwerk;
 - ii. Door houtrot aangetaste delen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
 - iii. Kozijnen en raamhout voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand, exacte kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;
 - iv. Glas-in-lood vensters demonteren, eventueel gebroken glas vervangen voor nieuw vergelijkbaar glas (kleur en glassoort); kapotte loodverbindingen herstellen; uitvoering cf. URL4002 van stichting ERM;
 - v. Hang- en sluitwerk demonteren, reinigen, evt. herstellen en monteren cf. bestaand;

00. *venster in de voorgevel (oostgevel) op verdiepingsniveau*

- c. Bestaand rond houten kozijn v.v. blauw glas-in-lood:
 - i. Bestaande houten kozijn handhaven en zacht reinigen; ontdoen van afbladerend schilderwerk;
 - ii. Door houtrot aangetaste delen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
 - iii. Kozijn voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand, exacte kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;
 - iv. Glas-in-lood vensters demonteren, eventueel gebroken glas vervangen voor nieuw vergelijkbaar glas (kleur en glassoort); kapotte loodverbindingen herstellen; uitvoering cf. URL4002 van stichting ERM;

00. *rond venster zuidgevel tussen assen A en B begane grond*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

- d. Bestaand rond houten kozijn v.v. enkel helder glas:
- i. Bestaande houten kozijnen handhaven en zacht reinigen; ontdoen van afbladerend schilderwerk;
 - ii. Door houtrot aangetaste delen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
 - iii. Kozijn voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand, exacte kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;
 - iv. enkele glas vervangen voor nieuw monumenten (vacuüm)glas met een U-waarde <1,4
00. *ronde vensters in de zuidgevel op verdiepingsniveau*
- e. Bestaande houten kozijn v.v. houten deur:
- i. Bestaande kozijn en deur handhaven en zacht reinigen; ontdoen van afbladerend schilderwerk;
 - ii. Door houtrot aangetaste delen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
 - iii. Kozijn en deur voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand, exacte kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;
 - iv. Hang- en sluitwerk demonteren, reinigen, evt. herstellen en monteren cf. bestaand;
00. *kozijn met deur in de zuidgevel*
- f. Bestaande houten kozijn v.v. draaiende delen:
- i. Bestaande houten kozijnen en raamhout handhaven en zacht reinigen; ontdoen van afbladerend schilderwerk;
 - ii. Door houtrot aangetaste delen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
 - iii. Kozijnen en raamhout voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand, exacte kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;
 - iv. enkel glas vervangen voor nieuw monumenten (vacuüm)glas met een U-waarde <1,4
 - v. Hang- en sluitwerk demonteren, reinigen, evt. herstellen en monteren cf. bestaand;
00. *de 3 rechthoekige vensters in de achtergevel (westgevel)*
- g. Bestaande stalen boogvenster:
- i. Bestaand stalen boogvenster demonteren;
 - ii. opslaan voor eventueel hergebruik elders
00. *het stalen boogvenster in de achtergevel (westgevel)*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

- h. Bestaande stalen boogvensters v.v. glas-in-lood:
- i. stalen kozijnen handhaven en zacht reinigen;
 - ii. kozijnen ontdoen van roest; sterk door roest aangetaste delen vervangen;
 - iii. kozijnen voorzien van een duurzaam conserveringsmiddel.
 - iv. de vensters worden voorzien van een 2 lagen polyurethaanlak in kleur cf. bestaand; exacte kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;
 - v. Glas-in-lood vensters demonteren, eventueel gebroken glas vervangen voor nieuw vergelijkbaar glas (kleur en glassoort); kapotte loodverbindingen herstellen; uitvoering cf. URL4002 van stichting ERM;

00. *de boogvensters in beide zijgevels (noord- en zuidgevel)*

- j. Bestaande stalen ronde vensters:
- i. stalen kozijnen handhaven en zacht reinigen;
 - ii. kozijnen ontdoen van roest; sterk door roest aangetaste delen vervangen;
 - iii. kozijnen voorzien van een duurzaam conserveringsmiddel.
 - iv. de vensters worden voorzien van een 2 lagen polyurethaanlak in kleur cf. bestaand; exacte kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;
 - v. enkel glas vervangen voor monumenten (vacuüm) glas met U-waarde <1,4

- k. Nieuwe achterzetramen:
- i. nieuw stalen kozijn met draaiend deel t.b.v. onderhoud en glasbewassing;
 - ii. type: MHB SL30-ISO, gecoat in gelijke kleur wit als historische vensters;
 - iii. voorzien van HR++ glas met een U-waarde <1,6;
 - iv. hang- en sluitwerk gecoat in kleur kozijn cf. opgave leverancier;
 - v. afmetingen cf. tekeningen;
 - vi. Gecoat in kleur cf. MAK architect;

00. *de achterzetramen achter de glas-in-lood boogvensters in de noordgevel / achter het glas-in-lood venster in de voorgevel*

- l. Nieuwe achterzetramen:
- i. nieuw stalen kozijn met draaiend deel t.b.v. onderhoud en glasbewassing;
 - ii. type: MHB SL30-ISO, gecoat in gelijke kleur wit als historische vensters;
 - iii. voorzien van 30 minuten brandwerend HR++ glas met een U-waarde <1,6;
 - iv. hang- en sluitwerk gecoat in kleur kozijn cf. opgave leverancier;
 - v. afmetingen cf. tekeningen;
 - vi. Gecoat in kleur cf. MAK architect;

00. *de achterzetramen achter de glas-in-lood boogvensters in de zuidgevel / achter het ronde glas-in-lood venster in de zuidgevel tussen assen A en B*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

m. Nieuwe total glass pendeldeuren:

- i. MView+ TPS 1A ;
- ii. naar binnen draaiende hardglazen dubbele deuren;
- iii. voorzien van vloerveer met 90 graden ruststand;
- iv. Hang- en sluitwerk gecoat in kleur kozijn cf. opgave leverancier;
- v. afmetingen cf. tekeningen architect;

00. *deuren achter de entreedeuken voorgevel*

n. Nieuwe stalen vliesgevel v.v. taatsdeuren:

- i. ODS Jansen Viss vliesgevelprofielen 50x120mm v.v. kliklijst 12x50mm;
- ii. ODS Jansen Viss vliesgeveltaatsdeuren 50x100mm v.v. kliklijst 12x50mm;
- iii. deuren v.v. HR++ glas, doorvalveilig;
- iv. vliesgevel v.v. HR++ glas;
- v. Hang- en sluitwerk gecoat in kleur kozijn cf. opgave leverancier; v.v. SKG*** keurmerk;
- vi. afmetingen cf. tekeningen architect;
- vii. gecoat in kleur cf. MAK architect;

00. *raamdorpels onder alle bestaande gevelkozijnen*

o. Nieuwe stalen kozijnen:

- i. type: MHB SL30-ISO;
- ii. voorzien van HR++ glas met een U-waarde <1,6;
- iii. afmetingen cf. tekeningen;
- iv. gecoat in kleur cf. MAK architect;

00. *nieuwe vensters in de nieuwe keuken / nieuwe vensters in de koppeling keuken - kerk*

p. Nieuwe stalen kozijn v.v. stalen deur:

- i. type: MHB SL30-ISO;
- ii. voorzien van HR++ glas met een U-waarde <1,6;
- iii. hang- en sluitwerk in kleur kozijn v.v. SKG*** keurmerk;
- iv. afmetingen cf. tekeningen;
- v. gecoat in kleur cf. MAK architect;

00. *toegang leveranciers keuken op as J-13*

q. Nieuwe houten kozijnen v.v. enkele houten buitendeur:

- i. houtsoort: Meranti
- ii. profilering kozijn cf. bestaande kozijnen;
- iii. uitvoering deuren cf. bestaande deuren;
- iv. hang- en sluitwerk v.v. SKG*** keurmerk
- v. afmetingen cf. tekeningen;
- vi. dekkend geschilderd in kleur cf. MAK architect;

00. *entree leveranciers voorgevel / deur in koppeling tussen kerk en pastorie achtergevel*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

- r. Bestaande natuursteen raamdorpels:
 - i. Bestaande natuursteen raamdorpels handhaven en zacht reinigen;
 - ii. Evt. beschadigingen herstellen cf. bestaand;
 - iii. Uitvoering cf. URL4007 van stichting ERM;;

00. *raamdorpels onder alle bestaande gevelkozijnen*

03.32 Binnenwand openingen

- a. Bestaande hekwerken:
 - i. bestaande hekwerken naar de voormalige sarcristie handhaven;
 - ii. ontdoen van eventueel roestvorming;
 - iii. hekwerken voorzien van een duurzaam conserveringsmiddel;
 - iv. de hekwerken worden voorzien van een 2 lagen polyurethaanlak in kleur cf. bestaand;
 - v. Hang- en sluitwerk demonteren, reinigen, evt. herstellen / vervangen door hang- en sluitwerk gelijk als bestaand;
- b. Hergebruik deuren biechthokken:
 - i. deuren van de bestaande biechthokken zullen gedemonteerd en zacht gereinigd worden;
 - ii. deuren tijdens de bouw opslaan en beschermen tegen beschadiging;
 - iii. dekkend geschilderd in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;
 - iv. deuren voorzien van nieuw hang- en sluitwerk;

00. *de hekwerken tussen ruimten DP2.00.02a en DP2.00.04*

00. *de deuren in nieuwe kozijnen in ruimte DP2.00.06 / DP2.00.07*

- c. Nieuwe houten binnendeurkozijnen:
 - i. houtsoort: Meranti;
 - ii. kozijnafmetingen: 67x114mm;
 - iii. voorzien van massief houten binnendeur;
 - iv. hang- en sluitwerk cf. opgave interieurarchitect;
 - v. dekkend geschilderd in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;
 - vi. afmetingen deuren cf. tekeningen architect;

00. *nieuwe enkele binnendeurkozijnen, zoals aangegeven op tekening*

- d. nieuwe massief houten deur in bestaand kozijn:
 - i. massief houten deur;
 - ii. afmetingen cf. tekeningen architect;
 - iii. deur voorzien van dubbelwerkend bommerscharnieren;
 - iv. dekkend schilderen in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;

00. *deur tussen ruimten DP2.00.02a en DP2.00.04*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

- e. Nieuwe total glass pendeldeuren:
 - i. MView+ TPS 1A;
 - ii. naar doordraaiende hardglazen dubbele deuren;
 - iii. voorzien van vloerveer met 90 graden ruststand;
 - iv. Hang- en sluitwerk gecoat in kleur kozijn cf. opgave leverancier;
 - v. afmetingen cf. tekeningen architect;

00. *tochtportaal DP2.00.01*

03.34 Balustrades

- a. Nieuwe balustrades:
 - i. spijlen: stripstaal 15x50mm; h.o.h. max. 100mm;
 - ii. railing: stripstaal 15x50mm;
 - iii. gepoedercoat in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;
 - iv. Lijnlast: >0,3kN/m
 - v. Hoogte: tot 1000+vloer
- 00. *de nieuwe balustrade op de bestaande balustrade van het balkon*
- b. Nieuwe trapleuningen:
 - i. stripstaal 15x50mm;
 - ii. bevestigd op leuningdragers;
 - iii. gepoedercoat in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;
- 00. *nieuwe trapleuningen bij de betontrap tussen kerk en keuken*

03.35 Plafonds

- a. Bestaand gewelfd cassetteplafond:
 - i. bestaand gewelfde cassetteplafond handhaven;
 - ii. Afwerking van plafonds: zie hoofdstuk 04.45
- 00. *bestaande plafonds in ruimte DP2.00.02*
- b. Bestaande trommelgewelven:
 - i. bestaande trommelgewelven handhaven, waar noodzakelijk herstellen;
 - ii. Afwerking van plafonds: zie hoofdstuk 04.45
- 00. *de trommelgewelven tussen assen A en C / assen J en K*
- c. Bestaande gipsplafonds:
 - i. bestaande gipsplafonds handhaven en waar noodzakelijk herstellen;
 - ii. Regelwerk 22x44mm gemonteerd aan bestaande vloerbalken;
 - iii. Afwerking plafond: zie hoofdstuk 04.45
- 00. *bestaande gipsplafonds in ruimten: DP2.00.01 / DP2.00.02a (onder balkon) / DP2.00.04 / DP2.00.05*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

- d. Nieuwe vaste gipsplafonds:
- i. nieuw gipsplafond Gyproc GF100 P/75.2;
 - ii. opbouw: 2x 12,5mm gipskartonplaat; 75mm MS-profiel aan plafondhanger;
 - iii. Afwerking plafond: zie hoofdstuk 04.45
00. *nieuwe gipsplafonds in ruimten: DP2.00.06 / DP2.00.07 / DP2.00.08 / DP2.00.09*
- e. Nieuwe systeemplafond:
- i. plafond voldoet aan HACCP;
 - ii. Ecophon Hygiëne Performance A;
 - iii. panelen: gipsvinyl 600x600mm; kleur cf. MAK architect;
 - iv. randafwerking: u-profiel
 - v. panelen beveiligen tegen optillen tegels;
 - vi. profielen in gelijke kleur als panelen;
 - iii. Afwerking plafond: zie hoofdstuk 04.45;
00. *ruimten: DP2.-01-01*

03.37 Dakopeningen

- a. Bestaande lichtstraten:
- i. bestaande lichtstraten handhaven;
 - ii. kozijnen herstellen cf. bestaand;
 - iii. glas vervangen voor nieuw HR++ glas;
00. *lichtstraten in het platte dak tussen assen A en B*
- b. Nieuwe lichtstraten:
- i. Perfect view lichtstraat;
 - ii. kozijnprofilering vergelijkbaar uitvoeren als MHB SL30-ISO;
 - iii. voorzien van HR++ beglazing;
 - iv. poedercoaten in kleur cf. MAK architect;
 - v. afmetingen cf. tekeningen architect;
00. *lichtstraat in de koppeling tussen kerk en nieuwe verdiepte keuken*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

04. AFWERKINGEN

04.41 Buitenwand afwerkingen

- a. Bestaand gevelmetselwerk:
 - i. zie 02.21.a; en 02.21.c;
- b. Bestaande hanenkammen en rollagen:
 - i. zie 02.21.b;
- c. Bestaand gevelpleisterwerk:
 - i. zie 02.21.e / 02.21.f / 02.21.g
- d. Bestaande natuursteen trasraam:
 - i. zie 02.21.d;
- e. Bestaande natuursteen raamdorpels:
 - i. zie 03.31.r;
- f. Bestaande houten sierlijsten, boeidelen en gootbakken:
 - i. Alle houten sierlijsten, boeidelen en gootbakken handhaven en zacht reinigen;
 - ii. Afbladerend schilderwerk verwijderen, licht schuren en voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand; exacte kleur n.a.v. nader uit te voeren kleurhistorisch onderzoek definitief te bepalen;
 - iii. Evt. door houtrot of insecten aangetast houtwerk herstellen / vervangen cf. bestaand in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
 - iv. Uitvoering cf. URL4001 (timmerwerk) en URL4009 (schilderwerk) van stichting ERM;

00. *alle houten sierlijsten, architraven, boeidelen en gootbakken aan alle gevels*
- g. Nieuwe gevelbeplating:
 - i. 20mm glasvezel versterkt betonnen gevelpanelen;
 - ii. merk en type: Kroe Smooth panels;
 - iii. achterconstructie cf. opgave leverancier;
 - iv. kleur cf. MAK architect;

00. *de gevelpanelen en dakranden van de nieuwe verdiepte keuken*
- h. Nieuwe houten lamellen:
 - i. houtsoort: Foreco Nobelwood;
 - ii. afmetingen: 50x95mm; h.o.h. 100mm
 - iii. montage middels stalen T-profielen en stalen strippen;
 - iv. thermisch gemodificeerd;
 - v. oppervlaktebehandeling / kleur cf. MAK architect

00. *de lamellen wanden aan de zuidgevel en westgevel van de nieuwe verdiepte keuken*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

- j. Nieuw gevelrooster:
 - i. merk en type: Storax ST-481;
 - ii. 60% open / 40% gesloten;
 - iii. afmetingen 1100x1100mm;
 - iv. poedercoaten in kleur cf. MAK architect;

00. *het muurrooster in de zuidgevel van de nieuwe verdiepte keuken*
- k. Nieuw kozijnrooster:
 - i. merk en type: Storax ST-484;
 - ii. 60% open / 40% gesloten;
 - iii. afmetingen 900x1900mm;
 - iv. poedercoaten in kleur cf. MAK architect;

00. *het muurrooster in de westgevel van de nieuwe verdiepte keuken*

04.42 Binnenwand afwerkingen

- a. Bestaande rieten lambriseringen;
 - i. bestaande rieten lambriseringen zullen worden verwijderd;

00. *bestaande lambrisering in ruimte DP2.00.02*
- b. Nieuwe houten plinten;
 - i. nieuwe houten plinten worden uitgevoerd in gelijke houtsoort en profilering als bestaande plinten;
 - ii. dekkend schilderen in kleur cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;

00. *nieuwe plinten bij nieuw te plaatsen binnenwanden*
- c. Bestaand historisch stucwerk binnenwandafwerkingen;
 - i. bestaand historische stucwerk wandafwerkingen zullen gehandhaafd blijven;
 - ii. loszittend stucwerk wordt verwijderd, scheuren worden uitgeritst en aangeheeld met vergelijkbaar nieuw stucwerk qua korrelgrootte en samenstelling;
 - iii. missend stucwerk wordt aangeheeld met vergelijkbaar nieuw stucwerk qua korrelgrootte en samenstelling;
 - iv. op posities waar voorzetwanden worden geplaatst zal het bestaande stucwerk gehandhaafd worden, maar verder niet hersteld worden;
 - v. stucwerk afwerken met nieuwe muurverf in kleur cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;

00. *bestaand historisch stucwerk wandafwerkingen in alle binnenruimten*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

- d. Nieuw stucwerk binnenwandafwerkingen;
- i. nieuw stucwerk met gelijke korrelgrootte en samenstelling als bestaand;
 - ii. stucwerk afwerken met muurverf in kleur cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;
00. *nieuw stucwerk ter plaatsen van nieuw te plaatsen binnenwanden en nieuwe voorzetwanden*
- e. Nieuw wandtegелwerk;
- i. merk: Mosa;
 - ii. type: Murals
 - iii. kleur cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;
 - iv. afmetingen: N.T.B.
00. *ruimte DP2.00.08 / DP2.00.05*
- f. Nieuw wandtegелwerk;
- i. merk: Mosa;
 - ii. type: Global collection
 - iii. kleur cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;
 - iv. afmetingen: N.T.B.
00. *ruimte DP2.00.06a / DP2.00.06b / DP2.00.06c / DP2.00.07 / DP2.00.07a*
- g. Nieuwe houten wandbekleding;
- i. merk: ImpressionFineer;
 - ii. type: Naturals;
 - iii. kleur en afwerking cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;
00. *ruimte DP2.00.02*
- h. Nieuwe akoestische wandbekleding / lambrisering;
- i. houten stijl- en regelwerk 50x100mm;
 - ii. voorzien van 90mm minerale wol;
 - iii. afwerking: textiel petvilt
 - iv. voorzien van met petvilt omkleedde lamellen 30x135mm
 - v. Kleur en afwerking cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;
00. *ruimte DP2.00.02*
- j. Nieuwe dekkend schilderwerk;
- i. houtwerk voorzien van nieuw dekkend lakwerk;
 - ii. kleur cf. kleur- en afwerkstaat interieurarchitect;
00. *al het schilderwerk aan bestaand- en nieuw houtwerk interieur*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

- k. Nieuwe dekkend schilderwerk;
- i. bestaand en nieuw stucwerk voorzien van muurverf op minerale basis;
 - ii. bestaand stucwerk schilderen cf. URL4009 van Stichting ERM;
 - iii. kleur cf. kleur- en afwerkstaat interieurarchitect; exacte kleuren definitief te bepalen n.a.v. kleurhistorisch onderzoek;
00. *al het schilderwerk aan bestaand- en nieuw stucwerk interieur*
- l. Bestaande wijdingskruisjes en apostellichten;
- i. bestaande apostellichten demonteren; zacht reinigen en opslaan ter hergebruik;
 - ii. bestaande wijdingskruisjes zacht reinigen;
 - iii. tijdens de bouw dienen de wijdingskruisjes ter bescherming afgedekt te worden;
 - iv. de wijdingskruisjes NIET afsmeren met nieuw stucwerk;
 - v. na gereedkomen van de bouw zullen de apostellichten terug geplaatst worden op hun oorspronkelijke posities;
00. *de wijdingskruisjes en apostellichten in ruimte DP2.00.02, zoals aangegeven op tekening P170-DO-190 van interieurarchitect*
- m. Bestaande wijwaterbekkens;
- i. bestaande wijwaterbekkens demonteren; zacht reinigen en opslaan ter hergebruik;
 - ii. na gereedkomen van de bouw zullen de wijwaterbekkens terug geplaatst worden op hun oorspronkelijke posities;
00. *ruimte DP2.00.06 / DP2.00.07, zoals aangegeven op tekening P170-DO-190 van interieurarchitect*
- n. Bestaande offerblokken;
- i. bestaande offerblokken demonteren; zacht reinigen en opslaan ter hergebruik;
 - ii. na gereedkomen van de bouw zullen de offerblokken terug geplaatst worden op hun oorspronkelijke posities;
00. *ruimte DP2.00.06 / DP2.00.07, zoals aangegeven op tekening P170-DO-190 van interieurarchitect*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

04.43 Vloerafwerkingen

- a. Bestaande natuursteen vloer;
 - i. bestaande natuursteen handhaven en licht reinigen;
 - ii. eventuele beschadigingen herstellen;

00. *bestaand natuursteen rondom het entree portaal DP2.00.01*

- b. Nieuw vloertegelwerk;
 - i. nieuwe terrazzo tegelvloer
 - ii. type: Ecostone marble line;
 - iii. afmetingen 600x600mm
 - iv. verschillende kleuren cf. kleur- en afwerkstaat interieurarchitect;

00. *alle ruimten op de begane grond van de bestaande kerk*

- c. Nieuwe schoonloopmat;
 - i. Merk: Emco;
 - ii. Type: Maximus;
 - iii. custom kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. *ruimte DP2.00.01*

- d. Nieuwe vinyl vloerbedekking;
 - i. Merk: Objectflor
 - ii. Type: Polysafe standard PUR;
 - iii. Kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. *ruimte DP2.00.02a / DP2.-01-01 / DP2.01.01a*

- e. Nieuwe houten vloerbedekking;
 - i. houtsoort: eiken
 - ii. oppervlakte behandeling: naturel blank gelakt met Rubio monocoat natural;
 - iii. Kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. *ruimte DP2.01.01 / DP2.01.02 / DP2.02.01*

04.44 Trapafwerkingen

- a. Afwerking trappen;
 - i. Zie hoofdstuk 02.24

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

04.45 Plafondafwerkingen

- a. Bestaande historische decoratieve stucwerk cassetteplafond;
 - i. Bestaande cassetteplafonds met decoratieve elementen handhaven;
 - ii. Waar noodzakelijk stucwerk herstellen / aanhelen cf. bestaand in gelijke korrelgrootte en samenstelling als bestaand;
 - iii. Waar noodzakelijk decoratieve elementen herstellen / aanhelen cf. bestaand;
 - iv. Stucplafonds schilderen in kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect; exacte kleuren worden n.a.v. kleurhistorisch onderzoek definitief gekozen;
 - v. Uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;

00. *ruimte DP2.00.02*

- b. Bestaande historische stucplafond;
 - i. Bestaande stucplafonds handhaven;
 - ii. Waar noodzakelijk stucwerk herstellen / aanhelen cf. bestaand in gelijke korrelgrootte en samenstelling als bestaand;
 - iii. Stucplafonds schilderen in kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect; exacte kleuren worden n.a.v. kleurhistorisch onderzoek definitief gekozen;
 - iv. Uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;

00. *ruimte DP2.00.01 / DP2.00.02 t.p.v. voormalig altaar / DP2.00.09 / DP2.01.01*

- c. Bestaande historische stucplafond met plafondlijsten;
 - i. Bestaande stucplafonds handhaven;
 - ii. Waar noodzakelijk stucwerk herstellen / aanhelen cf. bestaand in gelijke korrelgrootte en samenstelling als bestaand;
 - iii. Waar noodzakelijk plafondlijsten herstellen / aanhelen cf. bestaand in gelijke profilering als bestaand;
 - iv. Stucplafonds en lijstwerk schilderen in kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect; exacte kleuren worden n.a.v. kleurhistorisch onderzoek definitief gekozen;
 - v. Uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;

00. *ruimte DP2.00.02 onder het balkon / DP2.00.09*

- d. Nieuwe stucplafonds;
 - i. Nieuw stucwerk op gipskarton;
 - ii. Korrelgrootte: N.T.B.;
 - iii. Stucplafonds schilderen in kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. *ruimte DP2.00.04 / DP2.00.05 / DP2.00.06 / DP2.00.07 / DP2.00.08 / DP2.01.03 / DP2.01.04*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

- e. Nieuwe systeemplafond;
 - i. plafond voldoet aan HACCP;
 - ii. Ecophon Hygiëne Performance A;
 - iii. panelen: gipsvinyl 600x600mm; kleur cf. MAK architect;
 - iv. randafwerking: u-profiel
 - v. panelen beveiligen tegen optillen tegels;
 - vi. profielen in gelijke kleur als panelen;
 - iii. Afwerking plafond: zie hoofdstuk 04.45;
- 00. *ruimten: DP2.-01-01*

04.47 Dakafwerkingen

- a. Bestaande leien dak;
 - i. zie hoofdstuk 02.27.b / 02.27.c
- b. Bestaand plat dak;
 - i. zie hoofdstuk 02.27.d
- c. Nieuw gewelfd dak;
 - i. zie hoofdstuk 02.27.f

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

07. VASTE INRICHTINGEN

07.72 Vaste gebruiksvoorzieningen

- a. Ontvangstbalie:
 - i. Afmetingen cf. tekening P170-DO-300 van interieurarchitect;
 - ii. Kleuren en afwerkingen cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. *ruimte DP2.00.02*

- b. Wijnkasten:
 - i. Afmetingen cf. tekening P170-DO-301 van interieurarchitect;
 - ii. Kleuren en afwerkingen cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. *ruimte DP2.00.02*

- c. Bestaande communiebanken:
 - i. de bestaande communiebanken zullen gedemonteerd worden en zacht worden gereinigd;
 - ii. tijdens de bouw opslaan en beschermen tegen beschadigingen;
 - iii. na het gereedkomen van de bouw zullen de communiebanken terug worden geplaatst op hun originele positie;

00. *ruimte DP2.00.02*

07.73 Vaste keukenvoorzieningen

- a. Bar / Frontcooking:
 - i. Afmetingen cf. tekening P170-DO-304 van interieurarchitect;
 - ii. Kleuren en afwerkingen cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. *ruimte DP2.00.02 / DP2.00.02a*

- b. Bijkeuken:
 - i. Afmetingen cf. tekening P170-DO-305 van interieurarchitect;
 - ii. Kleuren en afwerkingen cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. *ruimte DP2.00.05*

- c. Bar:
 - i. Afmetingen cf. tekening P170-DO-310 van interieurarchitect;
 - ii. Kleuren en afwerkingen cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. *ruimte DP2.01.01 / DP2.01.01a*

architects

MOEDERSCHEIM MOONEN

- c. Horeca keuken:
 - i. inrichting keuken i.o.m. grootkeukenleverancier, horeca adviseur en opdrachtgever;
- 00. *ruimte DP2.-01.01*

07.74 Vaste sanitaire voorzieningen

- a. Sanitair:
 - i. Toe te passen sanitair cf. opgave interieurarchitect; Zie P170-DO-731 Sanitairlijst
- 00. *ruimte DP2.00.06 / DP2.00.07 / DP2.00.08*

07.76 Vaste opbergvoorzieningen

- a. Inbouwkasten begane grond:
 - i. Afmetingen cf. tekening P170-DO-302 van interieurarchitect;
 - ii. Kleuren en afwerkingen cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;
- 00. *ruimte DP2.00.02*

- b. Garderobe:
 - i. bestaande biechthokken hergebruiken als garderobekast;
 - ii. licht reinigen; licht opschuren en voorzien van een nieuw verfsysteem;
 - iii. kleur cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect; exacte kleur definitief te bepalen n.a.v. kleurhistorisch onderzoek;
- 00. *ruimte DP2.00.09*