



FUNDERING/RIOLERING	
	Nieuwe houten spanten volgens opgave constructeur Betonnen isolatieplaatvloer. Dikte en wapening volgens opgave constructeur/leverancier Rc vloer = 3,7m ² /KW. Bovenkant afwerkvloer = peil = 0
	Prefab. unit maat volgens tekening Vloeropbouw: - PVC vloerafwerking - 22mm brandwerende vezelcementplaat - dampremmende laag - vloerliggers staal - isolatie minerale wol 140 mm - verzinkte staalplaat vastgezet op vloerliggers

Borne
Molenstraat 124
7622 NG Borne
+31 74 266 24 30
info@tekiefte.nl



Rotterdam
Weena 723
3013 AM Rotterdam
+31 10 203 85 95
atelier@tekiefte.nl

| te kiefte architecten bv | architectuur | tuin & landschap | atelier |

onderwerp
TECHNISCH BLAD BEGANE GRONDVLOER
blad
B30

werknnummer	22037	1:100	schaal
datum	08-09-2023	A1	formaat
opdrachtgever	Twinta Hengelo		getekend
project	Aanpassing woonzorgcentrum		architect