

Voorschriften voor het aanbrengen van een bovenafdichtingsconstructie 2a op Het Dak van Drenthe van afvalberging van Attero te Wijster.

1. Voorafgaand aan de aanleg dient een planning van de uit te voeren werkzaamheden te worden overgelegd aan GS.
2. De startdatum van de aanleg dient drie werkdagen voor de start bij GS te worden gemeld.
3. De resultaten van het vooronderzoek en van het proefveld m.b.t. de doorlatendheid en verdichting Trisoplast (Stortbesluit) moeten binnen een week na uitvoering worden aangeleverd aan GS.
4. De resultaten van het uitvoeringsplan en de controles van de aan te brengen minerale afdeklaag, uitgevoerd door een EN ISO/IEC 17025 moeten binnen twee weken na het gereedkomen worden aangeleverd aan GS.
5. De resultaten van de kwaliteitscontroles van de doorvoeringen vooraf in de fabriek, door een NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A geaccrediteerde keuringsinstelling moeten binnen een maand na oplevering van het werk worden aangeleverd aan GS.
6. De inspectieresultaten van de eventuele schade(s) aan de HDPE-folie door een NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A geaccrediteerde instelling moeten binnen twee weken na inspectie worden aangeleverd aan GS.
7. Het controlerapport van de onafhankelijke NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A geaccrediteerde instelling van de inspectie van de lasverbindingen, doorvoeringen en reparaties moet binnen een maand na oplevering van het werk worden aangeleverd aan GS.
8. De verwachte levensduur van de van de bovenafdichting afgegeven door AKS (Advies Kamer Stortbesluit) geldt slechts voor de bovenafdichting aangebracht op het Dak van Drenthe vanaf 1 januari 2024.