

**BIJLAGE BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN / BODEMBESCHERMDE VOORZIENINGEN (BAL) behorende bij omgevingsvergunning milieu / aanmeldnotitie m.e.r
De Crom Aannemingsbedrijf BV, Grote Aard 31-33 Veldhoven**

Nr.	Bedrijfs onderdeel	Activiteit	Aanwezige/ gebruikte (vloeistoffen)	Mechanische belasting	Verharding ondergrond (huidig)	Riole-ring	Bodem-bedreigende activiteit -NRB (=BB-CVM)	Activiteit overeenkomstig NRB	Basis emissie score	Aanwezige bodembeschermende voorzieningen volgens NRB-systematiek en inspectie	Huidige bodemrisico-categorie met eind emissie score	Vereiste bodemrisico-categorie met eind emissiescore	Aanvullende bodembeschermende maatregelen en/of voorzieningen t.b.v. eindemissiescore 1 conform NRB	AS 6700 / AS6800 / BRL 7800 inspectie vereist
a.	opslag	Opslag van gevaarlijke (vloeistoffen)	KCA, verf- en spuitblikken en reinigingsmiddelen	betreding door personen	in het werk gestort beton	geen	Ja	3.4 op- en overslag in emballage vloeistoffen	4	vloeistofdichte lekbakken + incidentenmanagement	A / 1	A / 1	aandacht voor speciale emballage + visueel toezicht + incidentenmanagement (faciliteiten en personeel)	Nee
b.	opslag	Opslag bodembedreigende (vloeistoffen)	minerale oliën en koelvloeistoffen	betreding door personen	in het werk gestort beton	geen	ja	3.4 op- en overslag in emballage vloeistoffen	4	vloeistofdichte lekbakken + incidentenmanagement	A / 1	A / 1	niet van toepassing	Nee
c.	werkplaats en opslag	Onderhoud aan voertuigen en machines en opslag, landbouwmechanisatie	minerale oliën, hydraulische-, rem- en koelvloeistof	voertuigen en machines	in het werk gestort beton	geen	Ja	5.3 activiteiten in werkplaatsen (met opslag)	4	vloeistofkerende voorziening / lekbakken	A / 1	A / 1	aandacht voor opslag en apparatuur + visueel toezicht + incidentenmanagement (faciliteiten en personeel)	Nee
d.	opslag	Opslag van dieselolie	minerale oliën en aromaten	geen	in het werk gestort beton	geen	Ja	3.4 op- en overslag in emballage vloeistoffen	2	vloeistofdichte voorziening	B / 2	A / 1	aandacht voor vulpunt en vulleidingen; ontluchting (CPR) + visuele inspectie + incidentenmanagement	Nee
e.	opslag	Opslag van afgewerkte olie	minerale oliën en aromaten	geen	in het werk gestort beton	geen	ja	3.4 op- en overslag in emballage vloeistoffen	2	vloeistofkerende voorziening + lekbakken	B / 2	A / 1	aandacht voor vulpunt en vulleidingen; ontluchting (CPR) + visuele inspectie + incidentenmanagement	Nee
f.	was- en tankplaats	Was- en tankplaats	minerale oliën en schoonmaakmiddelen	voertuigen en machines	in het werk gestort beton	geen	Ja (zie plattegr.tekening)	4.2 open proces of bewerking	4	vloeistofdichte voorziening	C / 4	A / 1	vloeistofdichte opvangvoorziening (+ PBV-VVV) + aandacht voor schrob- en hemelwater+ visueel toezicht + incidentenmanagement (faciliteiten en personeel)	Ja (AS SIKB 6700)
g.	stalling	Stalling voertuigen en machines	brandstof	voertuigen en machines	in het werk gestort beton en/of klinkerverharding	geen	nee	Nee	n.v.t.	vloeistofkerende voorziening	A / 1	A / 1	niet van toepassing	Nee
h.	opslag	Opslag bouwen sloopafval	opslag divers	voertuigen en machines	Container onder overkapping	geen	ja (afh. van de kwaliteit)	3.2 overslag stortgoed	4	vloeistofkerende voorz., na sortering afvoer in container (overdekt)	C / 4	A / 1	visueel toezicht + incidentenmanagement (faciliteiten en personeel)	Nee

i.	opslag	Banden	Banden	voertuigen en machines	Klinkerverharding en platen/beton	geen	nee	3.2 overslag stortgoed	4	vloeistofkerende voorziening	C / 4	A / 1	visueel toezicht + incidentenmanagement (faciliteiten en personeel)	Nee
j.	opslag	Opslag zand en grond	opslag zand, grond (landbouw/ natuur, AW2000, wonen)	voertuigen en machines	Klinkerverharding en op onverhard. Grond van onbekende kwaliteit op vloeistofdichte voorziening.	Geen ja	Nee (ja)	3.1.1 opslag droog stortgoed	4	vloeistofkerende voorziening/ landbouw natuur grond eventueel op onverharde bodem	C / 4	A / 1	visueel toezicht en algemene zorg (faciliteiten en personeel)	Nee
k.	opslag	Groenafval	geen	voertuigen en machines	verharding/ betonplaten / onverhard	geen	Nee	3.2 overslag stortgoed	4	vloeistofkerende voorziening	C / 4	A / 1	visueel toezicht + incidentenmanagement (faciliteiten en personeel)	n.v.t.
l.	opslag	Metalen	Geen	Geen	Container onder overkapping	Geen	Ja	3.1.1 opslag droog stortgoed	4	Opslag in container (overdekt)	C / 4	A / 1	visueel toezicht en algemene zorg (faciliteiten en personeel)	Nee
m.	opslag	Accu's	Geen	Geen	Klinkerverharding/ beton/platen	Geen	ja	5.3 activiteiten in openlucht (met opslag)	4	Opslag in speciale accucontainer	C / 4	A / 1	visueel toezicht + incidentenmanagement (faciliteiten en personeel) geschikte emballage	Nee
n.	opslag	A-B hout	geen	voertuigen en machines	Klinkerverharding/beton/ Platen (gescheiden vakken)/container	geen	nee	3.2 overslag stortgoed	4	vloeistofkerende voorziening	C / 4	A / 1	visueel toezicht + incidentenmanagement (faciliteiten en personeel)	n.v.t.
o.	opslag	C hout	geen	voertuigen en machines	Container onder overkapping	geen	ja	3.2 overslag stortgoed	4	vloeistofkerende voorziening/ container (overdekt)	C / 4	A / 1	visueel toezicht + incidentenmanagement (faciliteiten en personeel)	n.v.t.
p.	opslag	Gescheiden afvalstromen (gasbeton/ sloopisolatie/e.d.)	Geen	geen	Klinkerverharding/ beton/platen / containers	Geen	ja	3.1.1 opslag droog stortgoed	4	Opslag in container	C / 4	A / 1	visueel toezicht en algemene zorg (faciliteiten en personeel)	Nee
q.	Opslag / afleveren	Opslag en afleveren Ad-Blue	Ad-Blue	Voertuigen en machines	In het werk gestort beton	geen	ja	4.2 open proces of bewerking	4	vloeistofdichte voorziening of in lekbak	C / 4	A / 1	vloeistofdichte opvangvoorziening (lekbak) + aandacht voor schrob- en hemelwater+ visueel toezicht + incidentenmanagement (faciliteiten en personeel)	nee
r.	Opslag	veegvuil	Verontreinigingen (uitlogend)	geen	Container onder overkapping	geen	ja	3.2 overslag stortgoed	2	Container – vloeistofdicht + overdekt	C / 4	A / 1	visueel toezicht en algemene zorg (faciliteiten en personeel) +controle container	nee

s.	Opslag	bouwstoffen	geen	geen	Klinker- verharding/ beton/platen	geen	nee	3.2 overslag stort- goed	2	vloeistof kerende voorziening / geen voorzienin- gen	C / 4	A / 1	visueel toezicht en alge- mene zorg (faciliteiten en personeel)	Nee
t.	Opslag	vlakglas	geen	geen	Container	geen	Nee (nee)	3.1.1 opslag droog stortgoed	4	Opslag in contai- ner	C / 4	A / 1	visueel toezicht en alge- mene zorg (faciliteiten en personeel)	Nee
u.	Opslag	asbest	Veront- reinigingen (uitlogend)	geen	Container onder overkapping / afgedekt	geen	ja	3.1.1. opslag droog stortgoed	4	Container – vloeistofdicht + overdekt	C / 4	A / 1	visueel toezicht en alge- mene zorg (faciliteiten en personeel) +controle container	nee
v.	Opslag	Berm- en slootmaaisel / riet / e.d.	Percolaat / uitlogen	geen	In het werk gestort beton	geen	ja	3.2 overslag stort- goed	2	vloeistof kerende voorziening	C / 4	A / 1	visueel toezicht + inciden- tenmanagement (facilitei- ten en personeel)	n.v.t.
w.	Opslag	Asfalt (teer- houdend)	Veront- reinigingen (uitlogend)	geen	Container onder overkapping	geen	ja	3.2 overslag stort- goed	2	Container – vloeistofdicht + overdekt	C / 4	A / 1	visueel toezicht en alge- mene zorg (faciliteiten en personeel) +controle container	nee