



verdieping
gevels,
woningsscheidende wanden
(dragend en niet-dragend),
dragende scheidingswand

stijlen houtskeletbouw wanden en gevels:
-gevels, dragend: 38 x 140, hoh 400
-gevels, niet dragend: 38 x 140, hoh 600
-woningsscheidende wanden,
dragend, ten spouwblad: 38 x 89, hoh 400
-woningsscheidende wanden,
niet dragend, ten spouwblad: 38 x 89, hoh 600
-scheidingswand, dragend: 38 x 89, hoh 400
-aan weerszijden van openingen de stijlen verdubbelen,
tenzij anders aangegeven (met "3x stijl" of "4x stijl")
alle hier aangegeven stijl- en regelwerken aan minimaal
een zijde te voorzien van houten beplating 18 mm
tdv schijfwerving
overige (niet dragende) scheidingswanden
zijn niet weergegeven, geen constructieve eis
houtkwaliteit C24
let op: mogelijk leiden bouwfysische eisen
(warmte- en/of geluidsisolatie) tot grotere houtafmetingen

2 23-03-2023 wandje boven meterkast dragend gemaakt, stijlen hoh 400 (ipv 600)
1 19-10-2022 stalen portaal ipv dragende wand tpv woonkamer woning 3
no datum gewijzigd

WERK:		Sparrestraat 45 Zaandam kinderdagverblijf & woningen	
ONDERDEEL:		dragende wanden & -gevels verdieping (hsb)	
SCHAAL:	1: 50	DATUM:	28-07-2022
FORMAAT:	597x841 (A1)	PROJECT NR.:	2226
		TEKENING NR.:	0004
		HEIN KRUISWIJK	
		Wilhelminastraat 4, 1541 GN Koog a/d Zaan 075-6145528	