



Detail 1.01

Detail 1.02

1e verdieping

| | |
|---|--|
| Opmerkingen | |
| - Trappen, bordessen, balusters en overig bouwkundig hulpstaal volgens berekening en tekening leverancier | |
| Kanaalplaatvloer | |
| Kanaalplaatvloeren volgens tekening en berekening leverancier. | |
| Raveling: rindelen volgens leverancier. | |
| Wapening in evt. draklaag min. Ø8-150 oplopen tenzij anders vermeld. | |
| R = Raveling volgens leverancier. | |
| Bij toepassing van scharnierkappen bij woningen met de muurplaat op en evenwijdig aan de vloeroverspanning dienen de twee laatste platen tegen de gewel gekoppeld te worden conform advies hoofdconstructeur. Beoorankers dienen in de plaat zelf te worden aangebracht, niet in de keelvoegen, conform montagevoorschriften leverancier. | |
| Voorschriften staal | |
| Staalwalfteel: | S235JR tenzij anders vermeld |
| Kokerprofielen: | S235JR tenzij anders vermeld |
| Bouten en moeren: | B8 |
| ankers: | volgens detailberekening |
| ttv: | momentvast verbinding |
| kolom: | kolom op de vloer of balk |
| kolom: | kolom onder de vloer of balk |
| bv: | brandwerend bekleden |
| bg: | betongevuld |
| kw: | koker woudegevend |
| kw: | koker wamgevend |
| Voorschriften steen | |
| Dragend metselwerk: | CS12 tenzij anders vermeld |
| Metselmortel minimaal: | Lijnen |
| V.: | vertande verbinding |
| L.V.: | loodvoeg verbinding |
| nds: | niet dragend |
| Legenda Wanden | |
| Kalkzandsteen op de vloer | Kalkzandsteen onder de vloer |
| Betondwand op de vloer | Betondwand onder de vloer |
| Prefab beton op de vloer | Prefab beton onder de vloer |
| Alleen de wanden op de vloer zijn benoemd en/of gesaateerd. | |
| Maatvoering | |
| Maten in mm | Maatvoering gebaseerd op tekeningen van de architect |
| Hoofpmaten in mm t.o.v. Pel | Maatvoering van de architect gaat boven maatvoering constructeur |
| Onderstreepde maatvoering is niet op schaal | Verschillen in maatvoering melden bij constructeur |
| Constructieve Eurocode norm | Bij aansluiting op bestaand maatvoering in het werk centraleren |

| | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
| vloermerk | vloer omschrijving | vloer dikte | draklaag dikte | draklaag dikte | veranderlijke belasting |
| L.A. | kanalplaatvloer | 400 | 80 | 200 v.w.m* | 5,00 v.w.m* |

| | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| project | Uitbreiding Turfhal van GymXL Schiermonnikooghof 21, Amersfoort | datum | 28-11-2023 |
| onderdeel | 1e verdieping | Formaat | A0 |
| | | schaal | 150 / 120 |
| | | modelleur | S. Hoopmans |
| | | revisie | Bouwaanvraag |
| | | status | Definitief |
| | | projectnummer | S-8551 |
| | | tekeningnummer | AO-11 |
| | | Gallieilaan 36 Ede | Tel. 0318 62 71 62 |
| | | | www.snetseelaar.nl |

