MATERIALEN

onderdeel	materiaal	kleur
gevelstenen	als bestaand	als bestaand
voegwerk	als bestaand	als bestaand
kozijnen	aluminium	zwart
ramen en deuren	aluminium	zwart
kader om kozijnen	aluminium	zwart
dakrand en liggers	asphaltemmetplaat	zwart
leklijsten	aluminium	zwart
dakrand	zink	natuurl

BRANDVEILIGHEID

VL	zelfsluitende deur vlg opgave brandveiligheid adviseur
	vrijloop deurdrangen vlg opgave brandveiligheid adviseur
SBVR	extra beschermde vluchtroute vlg opgave brandveiligheid adviseur
	30 minuten WBDBO o.b.v. art 2.85 (vrebouw) vlg opgave brandveiligheid adviseur
1	vluchtroute, deur te openen zonder sleutel

- bereikbaarheid, brandweertoegang, bluswaatervoorzieningen en opstelplaats brandweervoertuig volgens opgave
en in overleg met plaatselijke brandweer
- alle draaiende delen in inwendige brandcheidingen dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden
- alle schachten/kanalen welke een brandcheiding doorbreken dienen minimaal eenzelfde
WBDBO waarde te bezitten als de brandcheiding
- de constructie van de vluchtroute dient uitgevoerd te zijn volgens een vluchtroute voers, bezeijlje niet binnen
30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute met ligt
- alle constructie onderdelen welke nodig zijn voor de in stand houding van de compartiment
- alle constructie onderdelen welke nodig zijn voor de in stand houding van de compartiment
- alle installatiekanalen welke een brandcheiding doorbreken dienen minimaal eenzelfde brandweerstand te bezitten als de
vrijdlie-waarde van deze scheidingen
- een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel
(buitenzijde) heeft , een bijdrage ion brandwoerstanding klasse D
- indien de sisokrumte > 130 kW dan dient dis een apart brandcompartiment te zijn
- de ventilatie-voorzieningen dienen voldoen aan de bepalingen van NEN 1087
- vanuit de vluchtroutes dient het openbaar terrein bereikbaar te zijn, zonder gebruik te maken van losse voorwerpen
- materialen aan de binnenzijde van schachten, kokers of kanalen grenzend aan meer dan een brandcompartiment
of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2, vsbbbel over een dikte van ten minste
0,01m aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN EN 13501-1
- het dak van een bouwwerk is bepaald volgens NEN 6061, niet brandgevaarlijk

Voor verdere uitwerking toelichting zie rapportage Brandveiligheid K23053, van Rots bouwadvies

RENVOOI

hwa	hemelwaterafvoer (zink) aansluiten middels syfon op beissaande riolering schoonwaterrooi
mv	MV-ventiel, afvoer ventilatielucht - toilet 7 dm3/s - badkamer 15 dm3/s - keuken 21 dm3/s - bijgebouw natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
	luchtbehandelings installatie gemeenschappelijke ruimte - bijgebouwmsfunctie, 4 dm3/sec per persoon - cappucent (bv 25 personen = 300 dm3/sec, toe- en afvoer - balansventilate net WTW, e.a. volgens opgave adviseur installaties
	videofoon installatie
	natuurlijke toevoer dmv ventilatie roosters
V1	DucoLine 23°ZK 22,6 dm3/sec/m1
V2	DucoFremas 90 / 25 °ZK 28,6 dm3/sec/m1
	Duco Silenzio Retro ZK 16,6 dm3/sec/m1
	deurpel onder deur -v 20mm hoogteverschil

- thermische schil verplaatst van kap naar plafond
- afmeting technische kasten, ivm plaatsing MV unit en boiler

RIOLERING

Ø80	hwa	hemelwaterafvoer
Ø50	go	goorsoesen
Ø50	vw	vaalwasser
Ø50	b	baal
Ø50	d	douche
Ø40	t	toilet
	OR	ontsoppongssiuk op erfgrens en aan de gevel
Ø50	wm	wasmachine
	dr	wasdroger
		vaatbedeling /
Ø150		... en ventsuching
Ø110	t	toilet
Ø50	wt	wastafel
Ø50	bk	buitenkraan
		vorhoekerrooi
		hemelwaterafvoer, aansluiten op beissaande riolering

BOUWKUNDIG

- rondom buitenkozijnen luchdichting aanbrengen
- isolerende beglazing, bestaand
- vochtwerende laag, conform NEN 3569
- rondom buitenkozijnen DPC min.150mm
- geluidsisolatie tussen vertblijfruimten min. 20db
- geluidsisolatie tussen technische ruimte en vertblijfruimten min. 30db
- geluidsisolatie tussen technische ruimte en vertblijfruimten min. 30db
- de uitwendige schedingsconstructie heeft geen openingen
- die breder zijn dan 0,01 m. zodat hei binnendringen van ratten en muizen
wordt tegengegaan.
- isoatiecontructie 30 min brandwerend bekleden
- ventilatie 1 dm2 per m2 vloer
- ventilatie meterkast onder en boven 100cm2
- meterkasten uitsoeren volgens geldende normen en praktijkrichtlijnen,
en eisen netwerkbeheerder

BOUWBESLUIT

- inbraakwerendheid buitenkozijnen
volgens NEN 5096:2008, weerstandsklasse 2
- ventilatie, luchtdichtheid, warmtelaagdi plafond binnegrid, expoxy kunstharsvloeren,
de hoeken opgegen en afgewerkt met kraaaaf
- alle sanitaire ruimtes voorzien van plafonds van vochtbeseindige vinylplafondtegels
- alle sanitaire ruimtes voorzien van vochtbeseindige achtercontrucotie, waterspnrame gemiddeld kleiner dan
0,02 l/m^2 , „Q1 en dp geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/m^2 , „Q1
- 0,03 kg/m^2
- ondende 180mm , aanstrede 200, leuisngen ca.800mm boven treden
- vrije hoogte boven loopjlijn trap > 2300mm, breedte 1000mm.
- balustrade 1000mm boven vloer, verticale openingen max. 100mm breed, e.e.a. conf. bouwbeslut
- 2300mm breed
- alle binnendeuren dagmaatshoogte 2300mm, breedte 900 mm. (indien niet anders vermeld)
- deuren 10mm vrij boven afgewerkte vloer
- deuren toilerruimtes, 15mm vrij boven afgewerkte vloer
- constructie volgens tekeningen en berekeningen constructeur
- gasinstallatie conform NEN 1078 en volgens tekening en berekening installateur
- installatie t.b.v. waterleiding uitsoeren volgens NEN 1006 en volgens tekening en berekening installateur
- electrische installatie volgens tekeningen installateur conform NEN 1010 en aansuilingen
- CV- installatie uitsoeren volgens geldende voorschriften en volgens tekening en berekening installateur
- brieventoss conform NEN 1770
- installatie t.b.v. ventilate uitsoeren volgens NEN 1087 en NPR 1088 en volgens tekening en
berekening installateur, ventilate eisen volgens bouwbeslut (minimaal) zeuzj meer
aangegeven op tekening

Gewijzigd
Gemeente Vlaardingen
Bouwkunst & Milieu gebiedsteam van Bouwgebieden Rijn en Gouwe, Leiden, Gouda en Vlaardingen
Vlaardingen, 25 september 2024 | 09:00
Kenmerk: 2024-0000000000

GEWIJZIGD:

WIJZIGINGS DATUM C, 08-04-2024

- postvakken, vrijstaande postvakken zijn verplaatst naar entree kozijn
- ventilate roosters, raamroosters verplaatst naar roosters boven het kozijn
- lifttype gewijzigd
- thermische schil verplaatst van kap naar plafond
- afmeting technische kasten, ivm plaatsing MV unit en boiler

maten en aantallen in H[redacted]k te controleren

N+B+A
MAAKT MOGELIJK

Materialweg 8 5681 RJ Best
www.nbaarchitecten.nl
info@nbaarchitecten.nl
+31(0)499 39 50 72

project
TRANSFORMATIE H.THERESIAKERK

adres project
Carmelietenstraat 58 - 5165AL WASPIK

[redacted]
adres opdrachtgever

tekening
ACHTERGEVEL

status
[redacted]

fase
uitsoerings ontwerp:

wijzigingen	D 25-04-2024
datum	25-01-2024
schaal	1:50
format	A0+
projectnummer	20088
tekeningnummer	W-22