

Werknummer: 22.074

Projectomschrijving: Nieuwbouw woonhuis Burgemeester van Besouwlaan 1 Kaatsheuvel

Datum: 10-04-2024

Geachte <sup>5.1.2.e</sup>

Op 09-04-2024 hebben wij een brief ontvangen met daarin een overzicht van de opmerkingen vanuit het OMWB op het uitgevoerde stikstofdepositieonderzoek. Onze aanpassingen willen wij per opmerking toelichten middels onderstaande opsomming.

Behoort bij  
Besluit verleende vergunning

Datum besluit : 26 november 2024

## Algemeen:

- De berekening is opnieuw ingevoerd, ditmaal in de meest recente versie van de calculator.
- We hebben de rekenpunten automatisch laten bepalen door de calculator, zoals we voor alle projecten aanhouden, op een straal van 25 km, met uitkomst 128 rekenpunten en 11 natuurgebieden. Hierin is niks gewijzigd.

## Bouw-/aanlegfase:

- Het stationair draaien van de vrachtwagens tijdens laden/lossen is meegenomen in de berekening met een inschatting van 8 uur en opnieuw berekend volgens de meest recente versie "Instructie gegevensvervoer voor AERIUS Calculator 2023.2, versie d.d. 4 april 2024".