



nok 7577* als bestaand

nok aanbouw 6822*

o.k. plafond overloop en badkamers 5365*

Bovenkant bakustrade 3750*

Bovenkant hb bakustrade 3550*

2750*

o.k. riet 2200* als bestaand

o.k. isolatie 2200* gelijk aan b.k. best. kozijn

Bovenkant bakustrade 950*

Peil = 0

b.k. bevestiging 95*

o.k. fundering 1000*

verdiept terras

2450

Opbouw nieuw dak, Rc: 9.62 (conform NTA 8800)

- Riet gemiddeld dik 250mm
- pannen 22x50
- lengte 22x50
- waterkerende dampdoorlatende folie
- OSB3 plaat dik 18mm
- Gulex Thermoflex, dik 245mm
- sporen 38x245 h.o.h. 600 (conform constructie)
- OSB3 plaat dik 18mm
- gipskartonplaat dik 12.5mm
- saaiklaar stucwerk

Opbouw gevel, Rc: 5.65 (conform NTA 8800)

- verticale houten open gevelbekleding in drie verschillende breedtes, dik 24mm
- regelwerk horizontaal 22x50
- regelwerk verticaal 22x50
- Agipen DWD Protect dik 16mm
- Gulex Thermoflex, dik 235mm
- slij en regelwerk 38x225
- OSB3 plaat dik 18mm
- gipskartonplaat dik 12.5mm
- saaiklaar stucwerk

Opbouw vloer, Rc: 3.7 (conform NTA 8800)

- 70mm cementdekvloer voorzien van vloerverwarming
- PS-isolatie vloer Rc: 3.7

Opbouw HSB scheidingswanden

- gipskartonplaat dik 12.5mm
- Eka-eb PS dik 9mm
- slij en regelwerk 50x70
- Gulex Thermoflex, dik 70mm
- Eka-eb PS dik 9mm
- gipskartonplaat dik 12.5mm
- saaiklaar stucwerk

Sporenkap 38x245
hetwel opwaaik 38x184, aan binnenzijde opdikken naar 38x245

Tuinkamer

PS-isolatievloer Rc: 3.7
70mm cementdekvloer voorzien van vloerverwarming