



# RIONS

**RIOOLTECHNIEK** 24 uren  
**ONTSTOPPINGSDIENST** service

[www.rions.nl](http://www.rions.nl)

██████████@rions.nl

██████████  
Rions Brabant B.V.

██████████  
Tel. ██████████

**Postadres**

Rions Brabant B.V.

Postbus 4231

6202 WB Maastricht

**Sittard/Geleen**

Tel. ██████████

**Heerlen**

Tel. ██████████

**Weert**

Tel. ██████████

**Maastricht**

Tel. ██████████

Gebr. Stokkermans Beheer BV

t.a.v. ██████████

Tijvoortsebaan 7

5051 HJ Goirle

Geachte ██████████,

Dankend voor Uw prijsaanvraag doen wij U hierbij een offerte toekomen voor de hieronder vermelde aanleg van een gescheiden hemelwaterriolering, inclusief aansluiting op de gemeentelijke hoofdriolering, op Uw bedrijfsterrein aan de Tijvoortsebaan 7 te Goirle, een en ander zoals besproken tijdens onze gezamenlijke bezichtiging en zoals hieronder door ons omschreven.

**Uitgangspunten:**

- Voor aanvang van onze werkzaamheden zijn alle kabels en leidingen in de ontgraven delen duidelijk door U aangegeven of indien ze weg mogen door erkende installateurs volledig losgekoppeld en spanningsloos/drukloos gemaakt.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor verzakkingen of beschadigingen aan bestrating welke mogelijk kunnen ontstaan bij transportbewegingen van ons materieel of plaatsen/opnemen van afvalcontainers.
- Uitkomende bestrating, stelconplaten, tuinen en hekwerken worden hersteld zoals bestaand zonder inboet van bestrating. Bijleveren tekortkomende bestratingsmaterialen en afvoer van kapotte bestrating op basis van nacalculatie.
- Wij krijgen kosteloos de beschikking over schaftgelegenheid en (chemisch) toilet.
- Wij krijgen kosteloos de beschikking over voldoende geaarde elektra 230V 16A en stromend water.
- Uw bedrijfsterrein wordt gedurende onze werkzaamheden telkens gedeeltelijk afgesloten en er kan geen doorgang plaatsvinden van verkeer. Ook niet door de smalle toegangspoort naast de werkplaats.





# RIONS

**RIJOLTECHNIEK**  
**ONTSTOPPINGSDIENST** *24 uren service*

[www.rions.nl](http://www.rions.nl)

[@rions.nl](mailto:info@rions.nl)

Rions Brabant B.V.

Tel. [redacted]

**Postadres**

Rions Brabant B.V.  
Postbus 4231  
6202 WB Maastricht

**Sittard/Geleen**

Tel. [redacted]

**Heerlen**

Tel. [redacted]

**Weert**

Tel. [redacted]

**Maastricht**

Tel. [redacted]

Optie hemelwateropvangtank bij huisaansluiting achterzijde terrein aan de Weverstraat:

- Deze optie is technisch niet uitvoerbaar, omdat een opvangtank door de hoge grondwaterstand op het terrein omhoog zal komen door de waterdruk van onder af als het grondwater hoog staat en de tank niet is gevuld.

Werkzaamheden riolering op Uw eigen terrein:

- Verzorgen Klikmelding.
- Oppikken bestaande terreinriolering van het hemelwater achterterrein net achter de werkplaats en plaatsen en leveren van een HDPE slibvangput 400liter inhoud met zwaarverkeersdeksel klasse E. Riolering put bij dieseltank laten we voor de veiligheid op vuilwaterriool aangesloten zitten.
- Alle hemelwaterafvoeren van werkplaats, kantoor en bedrijfswoning zowel linksom als rechtsom oppakken en aansluiten op een nieuw te leggen hemelwaterriolering deels 125mm en waar vergroting nodig is 160mm doorsnede met door ons te leveren PVC-buizen en hulpstukken allemaal klasse SN8, totaal ca. 155m1.
- Bestrating, stelconplaten, tuinen, hekwerken, etc... na leggen leiding herstellen als bestaand. Eventueel afvoer kapotte materialen en bijleveren nieuwe materialen op basis van nacalculatie.
- Eindigen met de terreinriolering hemelwater in hoek voortuin van de bedrijfswoning naast de bestaande inspectieput van het gemengde stelsel met een door ons te plaatsen HDPE inspectieput 315x160mm met verkeersdeksel klasse B.

Bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoeren voor de som van **24.750,==**  
**EURO**

**exclusief BTW. (Zegge: vierentwintigduizend zeventhonderdvijftig euro)**

Werkzaamheden huisaansluiting hemelwaterriolering op gemeentelijk grond in asfaltweg:

- Verzorgen Klikmelding.
- Verzorgen halve wegafzetting op Tivoortsebaan inclusief opstellen verkeersplan en alle verkeerstechnische maatregelen.
- Open zagen sleuf dwars over de weg naar betonnen hoofdleiding hemelwater.
- Aansluiting verzorgen vanaf de betonnen hoofdleiding naar de inspectieput op erfgrans inclusief alle benodigde materialen en hulpstukken.
- Uitgekomen teervrij asfalt afvoeren en innemen en sleuf dichtstraten met door ons te leveren straatzand en betonklinkers antraciet 8cm dik.

Bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoeren voor de som van **2.950,==**  
**EURO**

**exclusief BTW. (Zegge: tweeduizend negenhonderdvijftig euro)**





# RIONS

RIJOLTECHNIEK 24 uren service  
ONTSTOPPINGSDIENST

www.rions.nl

@rions.nl

Rions Brabant B.V.

Tel. [redacted]

Postadres

Rions Brabant B.V.

Postbus 4231

6202 WB Maastricht

Sittard/Geleen

Tel. [redacted]

Heerlen

Tel. [redacted]

Weert

Tel. [redacted]

Maastricht

Tel. [redacted]

Optie bronbemaling als grondwaterstand door het seizoen te hoog staat voor aanbrengen  
huisaansluiting:

- Aanbrengen, instandhouden gedurende maximaal 1 week en afbreken van bronbemaling met autonome dieselpomp ter hoogte van de gemeentelijke huisaansluiting.

Bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoeren voor de som van **2.500,==**  
**EURO**

**exclusief BTW. (Zegge: tweeduizend vijfhonderd euro)**

De prijzen zijn inclusief genoemde afvoer- en storkosten en bovengenoemde leveringen, maar exclusief niet expliciet genoemde werkzaamheden, mogelijk noodzakelijk afsluiten, verleggen en loskoppelen van gas, water, elektriciteit en alle andere kabels en leidingen, afschermen van te handhaven delen, stutten en stempelen van te handhaven constructies/bouwwerken waar wij langsaf moeten graven voor uitvoering van ons werk, verwijderen van asbest en andere vormen van (bodem)verontreinigingen, bouwhekken/afzettingen plaatsen bij de werkzaamheden op eigen terrein en schoonmaakwerkzaamheden van terrein of stof afnemen van objecten wat kant ontstaan bij onze werkzaamheden met zand.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan en gevolgschade door kabels en leidingen in de te ontgraven delen welke niet vooraf duidelijk door U zijn aangegeven.

Door ons zal geen sloop- of grondwerk worden uitgevoerd binnen een 45° -lijn, gerekend vanaf de buitenkant onderkant fundering van belendende gebouwen of objecten die gehandhaafd moeten blijven. Dit in verband met mogelijk verzakkings- of instortingsgevaar.

Hopende U hiermede een passende prijs te hebben gegeven, verblijven wij in afwachting van Uw gewaardeerde opdracht.

Met vriendelijke groet,

