

Renvooi vloeren en daken

- Opbouw begane grondvloer:**
 - gewsp. betonvloer ca. 200mm, monolytisch afgewerkt (fhw-gestort)
 - incl. vloerverw. + krimpwap.
 - waterkerende folie
 - gestabiliseerd zandbed
- Opbouw begane grondvloer:**
 - gewsp. betonvloer ca. 200mm, monolytisch afgewerkt (fhw-gestort)
 - incl. vloerverw. + krimpwap.
 - waterkerende folie
 - drukvaste isolatie (strook min. 3,0m.)
 - gestabiliseerd zandbed
- Opbouw begane grondvloer:**
 - zandbeton dekplaat 70mm incl. vloerverw. + krimpwap.
 - gewsp. betonvloer ca. 100mm (fhw-gestort) incl. vloerverw. + krimpwap.
 - waterkerende folie
 - drukvaste isolatie
 - gestabiliseerd zandbed
- Opbouw begane grondvloer:**
 - bestrating betonsteen H-profiel 80mm
 - straatzand 80mm
 - vloerverw. + krimpwap.
 - gestabiliseerd zandbed
- Opbouw begane grondvloer:**
 - bestrating betonsteen H-profiel 80mm
 - straatzand 80mm
 - vloerverw. + krimpwap.
 - drukvaste isolatie (strook min. 3,0m.)
 - gestabiliseerd zandbed
- Opbouw platdak:**
 - kunststof dakbedekking (witk.)
 - drukvaste isolatie
 - dampremmende folie
 - stalen dakplaten


Renvooi riolering

- | | | | |
|-----|------------------------|-----|------------------|
| stl | Standleiding | cv | CV-overloop |
| d | Standleiding doorgaand | dt | Douche |
| ft | Fontein | sp | Schroefput |
| ur | Urinoir | ur | Urinoir |
| usg | Uitsortgootsteen | usg | Uitsortgootsteen |
| vw | Vastwasser | vw | Vastwasser |
| wc | Waterclooset | wc | Waterclooset |
| dr | Droger | dr | Droger |
| wm | Wasmachine | wm | Wasmachine |
| wt | Wastafel | wt | Wastafel |
| bv | Buffervat | bv | Buffervat |
| OS | Ontstoppingsstuk | | |
| SK | Straatkolk | | |
| TK | Trottoirkolk | | |
| RIP | Rioliinspectieput | | |
| HWA | Hemelwaterafvoer | | |
| NO | Noodpluvia | | |
| VVA | Vulwaterafvoer | | |

Renvooi constructie

- Vloer A L=2.500
- Overspanningsveld, constructieve onderdelen
- Dragende lateien/ liggers binnenblad
- Dragende lateien, buitenblad
- Stalen ligger
- Stalen kolom
- Afsluit 16 mm/m1
- Afsluit richting, platte daken

Definitieve afmetingen constructieonderdelen cfm. opgave constructeur



WIJZIGING : B DD: 26-07-2023 GET: TT OPM: diverse

ONDERWERP: **Platdakconstructie en Riolering**
 FASE: Definitief Ontwerp (DO) NIET GESCHIKT VOOR UITVOERING

PROJECT: **1550 Herbouw tuincentrum Coppelmans Oisterwijk**
 Heukelomseweg 26, 5059 AK Heukelom

J. Duikerweg 13
 1703 DH Heerhugowaard
 072 - 57 60 600
 architect@bredels.nl
 www.bredels.nl

OPDRACHTGEVER: Coppelmans Oisterwijk
 Heukelomseweg 26
 5059 AK Heukelom

SCHAAL: 1:200
 GETEKEND: TT
 DATUM: 01-05-2023

TEKENINGNUMMER:
DO-414a