



overzicht ruimten					
ruimtenr.	ruimtebenaming	Oppervlakte in M2	benaming vlg. bouwbesluit	functie	Volume
0.01	entree	3.60	verkeersruimte	bijeenkomst	14.41 m³
0.02	lobby	229.72	verl. ruimte	industrie	918.88 m³
0.03	service area	6.68	verkeersruimte	bijeenkomst	34.70 m³
0.04	McCafé	6.58	verl. ruimte	bijeenkomst	26.33 m³
0.05	front counter	8.35	verl. ruimte	industrie	33.42 m³
0.06	beverage cell	25.45	verl. ruimte	industrie	101.68 m³
0.07	uitgifte / booth 2	3.66	verl. ruimte	industrie	10.07 m³
0.08	keuken	65.29	verl. ruimte	industrie	261.16 m³
0.09	manager- / telruimte	6.60	verl. ruimte	industrie	38.40 m³
0.10	sink	21.88	verl. ruimte	industrie	87.51 m³
0.11	afrekenen / booth 1	2.50	verl. ruimte	industrie	6.87 m³
0.12	magazijn	22.58	functie ruimte	industrie	90.28 m³
0.13	vriescel	17.82	functie ruimte	industrie	50.25 m³
0.14	koelcel	11.34	functie ruimte	industrie	31.98 m³
0.15	kleedk. D	2.20	functie ruimte	industrie	8.82 m³
0.16	kleedk. H	2.20	functie ruimte	industrie	8.82 m³
0.17	vuilberging	28.12	functie ruimte	industrie	112.49 m³

overzicht ruimten					
ruimtenr.	ruimtebenaming	Oppervlakte in M2	benaming vlg. bouwbesluit	functie	Volume
0.18	gang	21.26	verkeersruimte	industrie	84.86 m³
0.19	toilet crew	2.14	verl. ruimte	industrie	8.56 m³
0.20	crewroom	13.07	verl. ruimte	industrie	52.27 m³
0.21	gang	7.63	verkeersruimte	industrie	30.53 m³
0.22	werkkast	3.17	ontbenaemde ruimte	bijeenkomst	12.66 m³
0.23	toilet heren	9.70	toilet ruimte	bijeenkomst	38.79 m³
0.24	toilet miva	3.95	toilet ruimte	bijeenkomst	15.78 m³
0.25	toilet dames	9.06	toilet ruimte	bijeenkomst	36.24 m³
0.26	hal	7.30	verkeersruimte	industrie	29.05 m³
0.27	mk. water	0.32	technische ruimte	industrie	1.27 m³
0.28	FFW	3.04	verl. ruimte	industrie	8.10 m³
0.29	elektra	0.59	technische ruimte	industrie	2.00 m³
Grand total: 29		500.69			

Renvooi Algemeen

- kaakzandsteen
- spouwisolatie
- koel/vriescel wand
- metastud binnenwand ongesoleerd, 100mm op rvs gezet U gevuld met beton
- beplating - metastud 75 - beplating fermacell waar tegelwerk, multiplex waar interieur of rvs beplating
- metastud binnenwand gesoleerd, 63mm
- isolatie 50 mm
- metastud binnenwand gesoleerd, 63 mm op rvs gezet U gevuld met beton
- fermacell waar tegelwerk, multiplex waar interieur of rvs beplating
- metastud binnenwand ongesoleerd, 125mm op rvs gezet U gevuld met beton
- fermacell 12,5 - multiplex 12 - metastud 75 - multiplex 12 - fermacell 12,5
- metastud binnenwand ongesoleerd, 100mm beplating metastud 75 - beplating fermacell waar tegelwerk, multiplex waar interieur of rvs beplating
- ruimtenummer b.k. afgewerkte vloer t.o.v. peil
- wandtegels (wit)
- interieur wandtegels
- volken wandafwerking
- rvs hoek / rvs kap

- hangtoilet
- miva hangtoilet
- urinoir
- miva handwasbak
- dubbele wastafel
- vloertegelwerk afmeting 200x200 anti-slip
- ht. houten kozijn
- rvs. roestvrij staal kozijn
- ab. aanrijdbeveiliging
- s.p. schroefput vlg. opgave keukenadviseur (in tegelpatroon)
- st.k. stalen kolom (vlg. opgave constructeur)
- kr.l. knijpluk
- alu. aluminium kozijn
- hwa. hemelwaterafvoer

*stodranden keukengebied vlg. tekening keukenadviseur

renvooi brandbeveiliging

- inbouw brandslanghaspel
- deur zelfsluitend
- handbrandblusser met inhoud in kg (vlg. tekening keukenadviseur)
- verlicht transparant "nooduitgang" conform NEN 3011 nieuwbouw
- verlicht transparant "uitgang" conform NEN 3011 nieuwbouw
- ruimte voorzien van noodverlichting 1 lux, gemeten op de vloer
- deur te openen zonder losse voorwerpen

BVO = 607 m2

DE BONT GROEP

St. Ignatiusstraat 256, 4817 HK Breda
Postbus 5506, 4801 LH Breda
tel. +31 (0) 76 522 9009
info@debontgroep.nl
www.debontgroep.nl

opdrachtgever
McDonald's Nederland B.V.
postbus 403, 3500 AK te Utrecht

project
nieuwbouw McDonald's restaurant+McDrive te Vlissingen Souburg

onderwerp
plattegrond: begane grond

formaat	getekend	datum	projectnummer
A1+	rv	15-04-2022	20054S
schaal	type	status	tekeningnummer
1:50	T-595	definitief	B-01
fase	store nr.	gewijzigd	
bouwaanvraag	20005	B: 16-04-2024	