



Palenplan

Palenstaat Prefab betonpalen type E en F		BLOK 4					
		Paaltype: Prefab betonpaal					
		PEIL: 110 mm +NAP					
		Sonderingen: Door: Beemsterboer Rapport: 23134 Datum: 08-08-2023					
		Funderingsadvies: Door: Beemsterboer Rapport: 23134 Datum: 17-06-2024					
		Opmerkingen: palen niet dieper dan inheivo heien.					
Merk	Aantal	Atmeting (mm)	Inheivo (mm)	Afhakhoogte (mm)	Paallengte (mm)	o.k. fund (mm)	Paalbelasting
	22	220 x 220	17500 -NAP	760 -P 650 -NAP	17200	760 -P 670 -NAP	260 kN
	16	250 x 250	17500 -NAP	760 -P 650 -NAP	17200	760 -P 670 -NAP	310 kN

Palenstaat Prefab betonpalen type E en F		BLOK 3					
		Paaltype: Prefab betonpaal					
		PEIL: 110 mm +NAP					
		Sonderingen: Door: Beemsterboer Rapport: 23134 Datum: 08-08-2023					
		Funderingsadvies: Door: Beemsterboer Rapport: 23134 Datum: 17-06-2024					
		Opmerkingen: palen niet dieper dan inheivo heien.					
Merk	Aantal	Atmeting (mm)	Inheivo (mm)	Afhakhoogte (mm)	Paallengte (mm)	o.k. fund (mm)	Paalbelasting
	18	220 x 220	17500 -NAP	760 -P 650 -NAP	17200	760 -P 670 -NAP	310 kN
	10	250 x 250	17500 -NAP	760 -P 650 -NAP	17200	760 -P 670 -NAP	360 kN

Opmerking:

**Palen conform conclusie CRUX trillingsvrij uitvoeren.
zie notitie:trillingspredictie zuideinde 83 te westzaan
projectnummer 24490. Kenmerk NT24490a2
versie 2. Datum 17 december 2024**