14-06-2024

1

kunststeen onderdorpel

spouwlat met cellenband

thermisch onderbroken bevestiging van constuctie balkon aan leidingvloer

randisolatie 20mm

verankering hoek

geveldrager

120

170

20

24

28

5980 +P

aanzicht HEA
volgens opgaaf constructeur

vloeropbouw:
- vloerafwerking
- cementdekvloer 70mm
- PE folie
- isolatie 30mm
- uitvlaklaag 25mm
- leidingvloer 200mm

verankering hoek

geïsoleerd rekwerk

"onzichtbaar" geplaatst ventilatierooster
ventilatiecapaciteit volgens opgaaf installateur

spouwlat (wbp plaat) met cellenband

plint 12x140mm

kunststof kozijn
VEKA met triple glas

bakstenen rollaag (drystack)

gewapende dampwerende folie
(uv-bestendig en zwart zonder belettering)

5470 +P

opening t.b.v. ventilatietoevoer

100 130 120 30 55
435

stalen kolom

hardhouten balkonvloer met antislipstructuur onder afschot, houten delen grijpen in elkaar t.b.v. afwatering richting goot

stalen balustrade 1000+ vloer

houten klos t.b.v. zetwerk

5987 +P

aluminium zetwerk

aluminium goot

unp randligger volgens opgaaf constructeur

hwa t.b.v. balkon

klang

5665 +P

hardhouten balklaag volgens opgaaf constructeur

Detail 302

TPA HG architecten

Westerstaete - Dorpsstraat 162 Obdam

1 : 5 A3

23015 C04-07 - definitief