Beganegrond

RENVOOI

Bouwkundig

- Gevelmetselwerk
- Sandwichpanelen vries/ koelcel
- Kalkzandsteen
- Isolatie
- Betonwanden / kolommen
- Vloertegel
- Wandtegel

Riolering en hemelwaterafvoer

- ontst.stuk — ontstoppingsstuk hemelwaterafvoer
- Ø50 — aansluitpunt vuilwater
- vuilwaterleiding (afm. vlgs opgave installateur)

Brandveiligheid

- BMC — Brandmeldcentrale
- draagbaarblustoestel (uitvoering n.t.b.)
- 2" — brandslanghaspel lengte 30 m
- vluchtwegaanduiding
- Buiten verlichting nooduitgang
- RM — Rookmelders
- NV — Noodverlichting 1lux/m²
- brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 60min
- brandwerende(60 min.) zelfsluitende deur
- PS — zelfsluitende deur Panieksluiting
  Deur te openen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen. De deur voorzien van paniekafsluiting ca. 1m boven vloer over de volle breedte van de deur conform NEN-EN 1125
- S — Automatische schuif-/roldeuren bij spanningsuitval ontgrendeld en eenvoudig met de hand te openen. De deuren zijn voorzien van noodstroom t.v.m. mogelijke spanningsuitval.

Inbraakwerendheid
alle ramen, deuren en kozijnen worden inbraakwerend uitgevoerd volgens weerstandsklasse 3

Weren van ratten en muizen
de uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen de breder zijn dan 0,01m². Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmonding is van een voorziening voor luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en belichting van een voorziening voor de afvoer van afwatering en fecaliën

Luchtdichtheid
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen ter plaatse van aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen en rondom bewegende delen luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht zo dat de luchtvolumestroom (NEN 2686) <0,2 m³/s is

Vrije doorgang bw kozijnen
kozijnen zonder dorpel: minimaal voorzien van een deur met minimale afmeting van 880x2315
kozijnen met dorpel: minimaal voorzien van een deur met minimale afmeting 880x2315

Wateropname toiletruimten
wandtegels tot minimale 1,2m+
vloertegels gehele vloer

Deuren
Alle deuren hebben een minimale breedte van 850mm met een minimale hoogte van 2.300mm

Rapportage beheersbaarheid van brand:
zie rapport CIBIS

Sprinklerbeveiliging in parkeerkelder
zie rapport bureau Sprinkler Advies

Oppervlakteberekening en benoeming cf. Bouwbesluit:
zie rapportage EPOS energie prestatie advies

Opdrachtgever:
Lidl Nederland GmbH

Project:
Nieuwbouw Lidl supermarkt
met Parkeerkelder

Plaats:
Mia van IJperenplein / Jacques Dutilhweg
Rotterdam (Prinsenland)

Onderdeel:
Beganegrond

Wijz.	Datum	Omschrijving
A.	17-02-2021	erfgrens
B.	18-02-2021	zonder indeling
C.	08-04-2021	vragen gemeente
D.	19-05-2021	inpassing trafo
E.	09-06-2021	aanvulling bouwaanvr.
F.	16-06-2021	def. aanv. bouwaanvr.
G.	01-11-2021	invit opm. gemeente
H.	18-12-2023	Bouwaanvraag
I.	29-05-2024	brandsch./sprinklerfietsen
J.	07-06-2024	aanvulling bouwaanvr.
K.		

Datum 28-01-2021
Getekend: -
Schaal: 1:100, 1:1
Formaat: A0
Projectnr. L160104

Fase
Bouwaanvraag

Status: -
Tekening nummer: Q23-DO-1
Volg nr.: -

STOKS ARCHITECTEN b.v.
Postbus 2024
1200CA Hilversum
info@stoks-architecten.nl
stoks-architecten.nl