

Bijlage 1. Overzicht maatwerkvoorschriften

Hoofdstuk	Paragraaf	Voorschrift	Tekst	Grondslag	type voorschrift
4. Bodem	4.1 Algemeen	4.1.1	Het volgende bodemonderzoek geeft de bodemkwaliteit weer en is aangemerkt als nulonderzoek: - Evaluatierapport Grondsanering fase 1 Bennebroekerlaan 5a te Bennebroek, projectnummer 24946/GK/hj, 11 maart 1997 uitgevoerd door Geofox B.V. te Den Haag.	Omgevingsvergunning 20 juni 2019	Maatwerkvoorschrift (vs BAL)
5. Veiligheid	5.1 Algemeen	5.1.1	Een afgiftepunt heeft een maximale afgifte van 80 liter benzine per tankbeurt.	Omgevingsvergunning 20 juni 2019	Maatwerkvoorschrift (vs BAL)
		5.1.2	De vloeistofdichte vloer ligt onder een afschot van minimaal 1,5% naar de afwateringspunten.	Omgevingsvergunning 20 juni 2019	Maatwerkvoorschrift (vs BAL)
		5.1.3	De aanwezige afwateringspunten bevinden zich achter de afgiftepunten en zijn aangesloten op de olie- en benzine afscheider.	Omgevingsvergunning 20 juni 2019	Maatwerkvoorschrift (vs OPA)
		5.1.4	De afwateringspunten van het tankstation worden wekelijks visueel gecontroleerd en, indien nodig, ontdaan van stoffen die een verstopping veroorzaken.	Omgevingsvergunning 20 juni 2019	Maatwerkvoorschrift (vs OPA)
		5.1.5	Van de wekelijkse visuele inspectie wordt een checklist ingevuld en in een logboek bewaard.	Omgevingsvergunning 20 juni 2019	Maatwerkvoorschrift (vs OPA)