

Bijlage 1. Overzicht maatwerkvoorschriften

Hoofdstuk	Paragraaf	Voorschrift	Tekst	Grondslag	type voorschrift
4. Bodem	4.1 Bodemonderzoek	4.1.1	Het volgende bodemonderzoek geeft de bodemkwaliteit weer en is aangemerkt als nulsituatie-onderzoek: Nulsituatie bodemonderzoek (NEN 5740 NUL-BO) Gulf-station Leidsevaartweg 13 Heemstede, rapportnummer 80304-nuls-15j Heemstede Demarol, van 4 maart 2008.	Omgevingsvergunning van 21 november 2019 met kenmerk CEI/ODIJ-Z-19-060373.	Maatwerkvoorschrift (vs BAL)
5. Veiligheid	5.1 Algemeen	5.1.1	Een afgiftepunt voor brandstoffen heeft een maximale afgifte van 80 liter per tankbeurt.	Omgevingsvergunning van 21 november 2019 met kenmerk CEI/ODIJ-Z-19-060373.	Maatwerkvoorschrift (vs OPA)
		5.1.2	De vloeistofdichte vloer ligt onder aan afschot van 1,5% naar de afwateringspunten.	Omgevingsvergunning van 21 november 2019 met kenmerk CEI/ODIJ-Z-19-060373.	Maatwerkvoorschrift (vs BAL)
		5.1.3	De aanwezige afwateringspunten bevinden zich achter de afgiftepunten en zijn aangesloten op de olie- en benzine afscheider.	Omgevingsvergunning van 21 november 2019 met kenmerk CEI/ODIJ-Z-19-060373.	Maatwerkvoorschrift (vs OPA)
		5.1.4	De afwateringspunten van het tankstation worden wekelijks visueel gecontroleerd en, indien nodig, ontdaan van stoffen die een verstopping veroorzaken.	Omgevingsvergunning van 21 november 2019 met kenmerk CEI/ODIJ-Z-19-060373.	Maatwerkvoorschrift (vs OPA)
		5.1.5	Van de wekelijkse visuele inspectie wordt een checklist ingevuld en deze wordt in een logboek bewaard.	Omgevingsvergunning van 21 november 2019 met kenmerk CEI/ODIJ-Z-19-060373.	Maatwerkvoorschrift (vs OPA)