



Verklaring

- NATUURCOMPENSATIE
PERCEEL GZ00-H-2673 62.230m²
PERCEEL GZ00-H-2674 49.010m²
- Kadastrale begrenzing
- Gasleiding hoge druk met beschermingszones
- Taludmarkering poel boomkikker
- Realiseren poel Boomkikker
Totaal 1900m² (L01.01. poel Boomkikker)
- Realiseren oeverzone Boomkikker
Totaal 8.975m² (L01.01. oeverzone Boomkikker)
- Realiseren struweel
Totaal 10.335m² (L01.10.)
- Realiseren bramenstruweel
Totaal 5.200m² (L01.10.)
- Realiseren droge heide
Totaal 8.770m² (N07.01.)
- Inzaaien kruiden- en faunairijk grasland
Totaal 2.400m² (N12.02.)
- Spontane ontwikkeling kruiden- en faunairijk grasland
Totaal 54.495m² (N12.02.), geen werkzaamheden
- Aanbrengen beplanting
- Obstakelvrije zone t.b.v. controle en beheer van hekwerk vliegbasis en overhangende takken
- Ontgraven voedselrijke bovenlaag
Laag 0 tot -1,00m t.b.v. totaal 8.340m³
- Ontgraven schrale ondergrond
Laag -1,00 tot -2,20m t.b.v. totaal 4.660m³
- Verwerken voedselrijke bovenlaag / schrale ondergrond
- Verdacht gebied NGE volgens onderzoek ECG
(Rapportage toegevoegd in bijlage)
- Hekwerk defensie handhaven
- Hekwerk landbouwgrond handhaven
- Hekwerk; poort
- Verwijderen hekwerk landbouwgrond
- Verwijderen obstakel
- Bestaande hoogte in meters + NAP
- Nieuwe hoogte in meters + NAP
- Profiel A-A
Principe profiel Boomkikkerpoel volgens tekening 2024-1379
- Ta frezen terreindelen t.p.v. graafwerk en aan te brengen beplanting

Versie	Datum	Omschrijving	MLU	HV	MVO
0	28-06-2024				

Inrichting Boomkikker natuurcomp. N631/N282

Situatietekening UO

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

Fase: Definitief ontwerp

Formaat: A1-594x1680

Schaal: 1:500

Beaumont
Schiedamschen dijk 14
Postbus 14.000 AA Rotterdam

De Herengracht 10
Postbus 200.000 CH Den Haag

088 - 3366333
info@krachten.nl
www.krachten.nl

krachten