

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 9 oktober 2025 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van Rijkswaterstaat. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit.

De aanvraag is namens Rijkswaterstaat ingediend door SPIE Nederland B.V.

2 Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

■ Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

■ de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Rijkswaterstaat vergunning te verlenen voor het plaatsen van een taludtrap en het verwijderen van bebossing binnen het beperkingengebied waterkering van de Westerwoldse Aa.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij hoofdstuk 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4 Ondertekening

Veendam, 28 oktober 2025

namens het dagelijks bestuur,

 D)}}
er

5 Bijzondere voorschriften

5.1 Plaats en werkzaamheden

- a. De werkzaamheden vinden plaats aan de noordoostzijde van de Westerwoldse Aa. De taludtrap wordt aangebracht aan de constructie van de beweegbare brug aan de Rijksweg over de Westerwoldse Aa.

De werkzaamheden bestaan uit:

- Het verwijderen van bebossing;
- Het aanbrengen van een taludtrap.



- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag, met uitzondering van het snipperpad, en op bovenstaande afbeelding.

5.2 Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
- Document Trap met bordes Westerwoldse Aa door SPIE Nederland B.V., documentkenmerk: RWSNN-BER-01, revisie 3.0, d.d. 07-10-2025;
 - Ontwerptekening trap Westerwoldse Aa door SPIE Nederland B.V., tek. nr: AE0148578, versie A, d.d. 02-07-2025;
 - Document beschrijving locatie en inrichting werkterrein, geen kenmerk, geen datum;
 - Document beschrijving locatie en inrichting werkterrein 2, geen kenmerk, geen datum;
 - Afbeeldingen looppad en trap, d.d. 03-06-2024.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3 Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zonering van een aangewezen regionale waterkering. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. De gestuurde boring wordt uitgevoerd binnen het beperkingengebied waterkering van de Westerwoldse Aa. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen en bezig te zijn bij een hogere waterstand of een hogere te verwachten waterstand van +0,53 meter NAP. Hiervoor moet vroegtijdig worden overlegd met de gebiedshydroloog [REDACTED] van het waterschap Hunze en Aa's. Met het werk mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat na overleg en met goedkeuring van het waterschap. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de waterkerende hoogte blijvend is gegarandeerd.
- d. De werkzaamheden mogen geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering.
- e. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkeringen optreden.
- f. De wortels van de bebossing worden zoveel mogelijk verwijderd uit de dijk. De gaten in de dijk worden opgevuld met klei erosieklasse 1. De klei moet goed verdicht worden aangebracht.
- g. Er wordt geen vrijgekomen bebossing of materieel op de dijk opgeslagen. De (dag)productie moet worden afgevoerd van de dijk zodat de dijk te allen tijde vrij blijft.
- h. De waterstaatswerken moeten na afloop van de werkzaamheden in originele staat worden hersteld, dit ter goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's.
- i. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door de uitgevoerde werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

5.4 Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. Als na uitvoering van de werkzaamheden verzakkingen, vervormingen of andere schade als gevolg van de werkzaamheden in de waterkering optreden, moet dit door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- c. Bij de taludtrap moet de naastliggende 2,00 meter gras door de vergunninghouder worden onderhouden.
- d. De staat van onderhoud van het aangebrachte werk mag geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering.
- e. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.

5.5 Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen het beperkingengebied van de waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5.6 Werkoverleg

Met betrekking tot onderhoud en oplevering, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen en 1 week na afloop van de werkzaamheden, contact worden opgenomen met teamhoofd onderhoud [REDACTED] van het waterschap Hunze en Aa's. Aanwijzingen van genoemde personen moeten op eerste aanzegging worden uitgevoerd.

5.7. Recht van opstal

De vergunninghouder moet in verband met het vestigen van recht van opstal ten behoeve van de voetgangersbrug op gronden in eigendom van het waterschap Hunze en Aa's contact op te nemen met team grondzaken van het waterschap (0598 – 693800).

6 Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

6.1 Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

6.2 Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6.3 Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

6.4 Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

6.5 Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6.6 Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

6.7 Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.