

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 25 maart 2025 16:56
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: SAM-112836 PROVINCIE MILIEU, Mirec B.V., Hastelweg 251, Eindhoven

Hallo [REDACTED]

Naar aanleiding van het adviesverzoek SAM-112836 PROVINCIE MILIEU, Mirec B.V., Hastelweg 251, Eindhoven het volgende:

Algemeen

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- het afkoppelen van het niet verontreinigde hemelwater afkomstig van daken;
- het toevoegen van een verwerkingslijn voor zonnepanelen;
- het toevoegen van de overslag van materialen naar schepen op de Beatrixkade.

Het afkoppelen van het niet verontreinigde hemelwater afkomstig van daken

Op blz. 25 van document 0_Toelichting aanvraag verandering 18-12-2024 staat:

"In voorschrift 1.7.1 van de omgevingsvergunning van 22-03-2023 wordt voorgeschreven dat binnen 12 maanden na het in werking treden van deze vergunning een rapport van het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van het afkoppelen van verharde- en dakoppervlakken die niet verontreinigd zijn met milieuschadelijke stoffen en de termijn waarbinnen afkoppeling gerealiseerd kan worden (planning) te zijn ingediend bij het betreffende bevoegde gezag.

Het verzoek tot afkoppelen van de betreffend oppervlakken is inmiddels ingediend bij en goedgekeurd door gemeente Eindhoven. In bijlage 4c is het goedgekeurde schetsplan d.d. 03-04-2024 van het af te koppelen dakwater opgenomen."

Bijlage 4 c heeft betrekking op de acceptatie van zonnepanelen. In bijlage 2b_Schets afkoppelen dakwater 3-4-2024 is wel een schets opgenomen. Deze geeft echter onvoldoende inzicht in de nieuwe situatie. De volgende zaken zijn onduidelijk:

- Hoe wordt de verbinding gemaakt met de wadi (er loopt op de tekening geen leiding naar toe)
- Wat is de functie van de waterspuwers?
- Wanneer worden de afsluiters ingezet en hoe worden ze bediend? Hoe wordt bij calamiteiten voorkomen dat via het hemelwaterstelsel verontreinigd (blus)water wordt geloosd
- In het Risico en preventieplan en de Bijlage Risicomatrix en tabel (bijlage 16a en 16b) is deze activiteit niet benoemd.

Advies: Aanvrager verduidelijking te vragen op bovenstaande punten. Het Risico en preventieplan dient uitgebreid te worden met deze activiteit.

Het toevoegen van een verwerkingslijn voor zonnepanelen

In bijlage 4c_Acceptatie Zonnepanelen v2.0 staat beschreven dat cadmium-houdende panelen niet worden geaccepteerd. Op blz. 9 van document 0_Toelichting aanvraag verandering 18-12-2024 staat echter:

Acceptatie zonnepanelen

Alleen onderstaande zonnepanelen worden geaccepteerd:

- Zuiver Si-houdende zonnepanelen.
- Zuiver CdTe-houdende zonnepanelen met concentratie CdTe < 0,1 gw%:
- Zuiver CIS/CIGS-houdende zonnepanelen.

Deze documenten komen niet overeen.

Advies: aanvrager verzoeken deze discrepantie te verduidelijken en wanneer wel cadmiumhoudende panelen worden verwerkt aan te geven hoe wordt omgegaan met cadmium-houdende afvalstoffen.

Overslag aan de Beatrixkade

Hierbij vinden overslagactiviteiten plaats naast en boven oppervlaktewater in beheer bij Waterschap De Dommel. In het Risico en preventieplan en de Bijlage Risicomatrix en tabel (bijlage 16a en 16b) is deze activiteit niet benoemd.

Advies: Het Risico en preventieplan dient uitgebreid te worden met de risico's van deze activiteit.

In de BREF toets Op- en overslag bulkgoederen (bijlage 12 a) wordt bij BBT-maatregel 11 Transporttechnieken grippers en transportbanden aangegeven dat deze maatregel niet van toepassing is. In de toelichting in de tabel staat: "Om te voorkomen dat diffuse stofemissie plaatsvindt via de transportbanden zijn de transportbanden voorzien van sproeiinstallaties". In document 0_Toelichting aanvraag. Verandering 18-12-2024 staat op pagina 14 dat om stofoverlast te voorkomen aan het einde van de telescoopband een vernevelaar wordt aangebracht.

Advies: aanvrager te verzoeken deze verschillende beweringen met elkaar (en de werkelijke bedrijfsvoering) in overeenstemming te brengen en aan te dringen op maximale bescherming van het oppervlaktewater door stuiven en morsen te voorkomen. Graag ook de vraag stellen of er nog andere scenario's zijn bekeken om morsen naar het Beatrixkanaal te voorkomen.

Daarnaast wordt op pagina 14 gesproken over een (half) gesloten telescoopband, zonder dat dit nader wordt uitgewerkt.

Advies: aanvrager te verzoeken de constructie van de (half) gesloten telescoopband verder uit te werken zodat duidelijk wordt welke mate van bescherming van het oppervlaktewater met deze constructie bereikt wordt. Graag ook de vraag stellen of er nog andere scenario's zijn bekeken om morsen naar het Beatrixkanaal te voorkomen.

Met vriendelijke groet,



Boscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl



Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.