

We verhogen hier de dijk en leggen een berm aan voor de stabiliteit. Daarnaast passen we een verticale maatregel toe tegen piping

KRW maatregel: herstel beekmonding Raam

Rustpunt

Bomen worden teruggebracht op extra grondaanvulling

Muur met coupure voor goede aansluiting met gemaal

Muur met coupure voor goede aansluiting met gemaal

- Legenda**

  - Kadastrale grenzen
  - Dijkvakindeling
  - Dijkpielen
  - Constructies
    - Verticale oplossing: piping
    - Verticale hoogtemaatregel
  - Te kappen bomen
    - Kappen vanwege ontwerp
  - Te kappen bosvelden
    - Kappen vanwege waterveiligheid
    - Kappen vanwege ontwerp
- Ruimtebeslag**

  - Berm
  - Kraai
  - Talud
  - Wegverharding of halfverharding
  - Verharding grasbetonsteen
  - Verharding asfalt (rood)
  - Markering
  - Werkstrook
  - Ruimtereservering op- en afritten
  - Ophoping
  - Landbouw irrigatie
  - Herinrichting t.b.v. afwatering
  - Ruimtereservering anti-graverij
  - Beekmonding Raam
  - Beekmonding Raam werkstrook

Ruimtebeslag dijkvak 24 en 26  
Planuitwerking Cuijk Ravenstein

Projectnummer: 51018049  
Status: Definitief

Datum: 4-9-2025  
Schaal: 1:800  
Formaat: A0

Getekend: NN  
Gecontroleerd: MP

0 7.5 15 22.5 30 37.5 45 meter

SWECO