Docnr32

We verhogen hier de dijk in grond en leggen een stabiliteitsberm aan de binnenzijde.

We willen voorkomen dat bevers en dassen in de dijk gaan graven. Daarom plaatsen we onder de grond gaas in de dijk.

Maasheggen worden teruggebracht

Hooge Voort wordt verbreed op stabiliteitsberm

Onder het viaduct wordt een steenbekleding toegepast

Dijkvak 5

Dijkvak 5-7

A196 A197 A198 A199 A200 A201 A202 A203 A204

Legenda

- Kadastrale grenzen
- Dijkvakindeling
- Dijkpalen
- Verticale hoogtemaatregel

Te kappen bomen
- Kappen vanwege ontwerp

Te kappen bosvakken
- Kappen vanwege waterveiligheid
- Kappen vanwege ontwerp

Ruimtebeslag
- Berm
- Kruin
- Talud
- Wegverharding of halfverharding
- Verharding grasbetonsteen
- Kabels en leidingen strook
- Werkstrook
- Ruimtereservering op- en afritten
- Leeflaag begroeiing
- Harde bekleding
- Ruimtereservering antigraverij

Ruimtebeslag dijkvak 5 (II)
Planuitwerking Cuijk Ravenstein

SWECO

Projectnummer: 51018049
Status: Definitief

Datum: 4-9-2025
Schaal: 1:800
Formaat: A0

Getekend: NN
Gecontroleerd: MP

0 7.5 15 22.5 30 37.5 45 Meter

N

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden