

Weg wordt opgehoogd,  
verticale oplossing voor  
buitenwaartse stabiliteit

Muur als  
hoogtemaatregel

Coupure wordt ingepast

Er wordt nog aanvullend onderzoek  
gedaan naar de fundering van de kade.  
Pas daarna maken we een ontwerp voor de  
onderbouw/fundering van de kade.

Om de Maaskade hoog genoeg  
te maken zonder uitzicht te verliezen,  
wordt een demontabele kering toegepast.

Om de Maaskade hoog genoeg  
te maken metselen we de muur  
bij de Oude Haven op.

Coupure wordt ingepast

Legenda

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Kadastrale grenzen               | Ruimtebeslag                    |
| Dijkvakindeling                  | Bem                             |
| Dijkvak                          | Klein                           |
| Ruissiding Gevaarlijke Inhoud    | Talud                           |
| Constructies                     | Wegverharding of halfverharding |
| Verticale oplossing: stabiliteit | Verharding asfalt (rood)        |
| Verticale hoogtemaatregel        | Onderhoudsopslag                |
|                                  | Kantopslag                      |
|                                  | Straatbaksteen                  |
|                                  | Kabels en ledings strook        |
|                                  | Werkstrook                      |
|                                  | Koerwoud Damwand                |
|                                  | Herinrichting t.b.v. afwatering |
|                                  | Ruimteovername andgraverij      |

Ruimtebeslag dijkvak 18, 19, 20, 21 en 22  
Planuitwerking Cuijk Ravenstein

Projectnummer: 51018049  
Status: Definitief

Datum: 4-9-2025  
Schaal: 1:800  
Formaat: A0

Getekend: NN  
Gecontroleerd: MP

SWECO

