

VENTILATIEBEREKENING

Conform eisen NEN 1087

WONING 9a		ventilatie eis			realiseren toevoer		realiseren afvoer		opmerking
datum	06/12/2023		toevoer	afvoer	toevoer	rooster	afvoer	rooster	
niveau	ruimte	V.R. [m²]	[l/s m²]	[l/s]	[l/s]	[type / aantal]	[l/s]	[type/aantal]	
bg	entree								
bg	toilet			7,0			7,0	1x ventiel	
bg	bijkeuken / was			14,0			14,0	1x ventiel	
bg	keuken	11,2	1,0	11,2	20,0	2x ventiel	21,0	2x ventiel	
bg	woonkamer	17,8	1,0	17,8	22,0	3x ventiel			
subtotaal			29,0	42,0	42,0		42,0		
1e	overloop								
1e	slaapkamer 1/inloopk	17,0	1,0	17,0	16,0	2x ventiel	2,0	1x ventiel	
1e	badkamer			14,0			14,0	1x ventiel	
subtotaal			17,0	14,0	16,0		16,0		
			46,0	56,0	58,0		58,0		

WONING 9b		ventilatie eis			realiseren toevoer		realiseren afvoer		opmerking
datum	06/12/2023		toevoer	afvoer	toevoer	rooster	afvoer	rooster	
niveau	ruimte	V.R. [m²]	[l/s m²]	[l/s]	[l/s]	[type / aantal]	[l/s]	[type/aantal]	
-1	kelder (ivm gasmeter)	37,6	1,0	37,6	37,6		37,6		nat. ventilatie via valramen
bg	entree								
bg	toilet			7,0			8,0	1x ventiel	
bg	installatieruimte			-			8,0	1x ventiel	
bg	woonkamer	17,0	1,0	17,0	17,0	2x ventiel			
bg	keuken	25,5	1,0	25,5	25,5	2x ventiel	26,5	2x ventiel	
subtotaal			42,5	28,0	42,5		42,5		
1e	overloop	x							
1e	waskamer			7,0			9,0	1x ventiel	
1e	slaapkamer 1	16,0	1,0	16,0	16,0	2x ventiel			
1e	slaapkamer 2	8,9	1,0	8,9	8,9	1x ventiel			
1e	badkamer			14,0			15,9	1x ventiel	
subtotaal			24,9	21,0	24,9		24,9		
			67,4	49,0	67,4		67,4		



Gemeente Teylingen
Gewaarmerkt

Zaaknummer: Z2023-00001243

Datum: 02 december 2025

WONING 11a		ventilatie eis			realiseren toevoer		realiseren afvoer		opmerking
datum	06/12/2023								
niveau	ruimte	V.R. [m²]	[l/s m²]	[l/s]	[l/s]	[type / aantal]	[l/s]	[type/aantal]	
bg	entree								toevoer gecombineerd met keuken
bg	toilet			7,0			7,0	1x ventiel	
bg	installatieruimte			-			7,0	1x ventiel	
bg	woonkamer	34,0	1,0	34,0	48,3	4x ventiel			
bg	keuken	14,3	1,0	14,3	21,0	^	32,8	2x ventiel	
bg	slaapkamer 1	12,5	1,0	12,5	12,5	1x ventiel			
bg	badkamer 1			14,0			14,0	1x ventiel	
	subtotaal		60,8	42,0	60,8		60,8		
1e	overloop								
1e	badkamer 2			14,0			16,1	1x ventiel	
1e	waskamer / berging			14,0			14,0	1x ventiel	
1e	slaapkamer 2	11,6	1,0	11,6	11,6	1x ventiel			
1e	slaapkamer 3	16,9	1,0	16,9	16,9	2x ventiel	7,5	1x ventiel	
1e	slaapkamer 4	16,6	1,0	16,6	16,6	2x ventiel	7,5	1x ventiel	
	subtotaal		45,1	28,0	45,1		45,1		
			105,9	70,0	105,9		105,9		

WONING 11b			ventilatie eis			realiseren toevoer		realiseren afvoer		opmerking
datum	06/12/2023		toevoer		afvoer	toevoer	rooster	afvoer	rooster	
niveau	ruimte	V.R. [m²]	[l/s m²]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[type / aantal]	[l/s]	[type/aantal]	
bg	entree									toevoer gecombineerd met keuken
bg	toilet				7,0			7,0	1x ventiel	
bg	installatieruimte				-			7,0	1x ventiel	
bg	slaapkamer 1	11,9	1,0	11,9		14,0	2x ventiel			
bg	badkamer 1				14,0			14,0	1x ventiel	
bg	keuken	16,2	1,0	16,2	21,0	-		58,3	4x ventiel	
bg	woonkamer	56,1	1,0	56,1		72,3	6x ventiel			
subtotaal			84,2	42,0		86,3		86,3		
1e	overloop									
1e	slaapkamer 2 +inloop	18,7	1,0	18,7		18,7	2x ventiel			
1e	badkamer 2				14,0			18,7	2x ventiel	
1e	slaapkamer 3	9,6	1,0	9,6		9,6	1x ventiel			
1e	slaapkamer 4	9,7	1,0	9,7		9,7	1x ventiel			
1e	slaapkamer 5	7,5	1,0	7,5		7,5	1x ventiel			
1e	study	10,7	1,0	10,7		10,7	1x ventiel	9,5	1x ventiel	
1e	badkamer 3				14,0			14,0	1x ventiel	
1e	waskamer / berging				14,0			14,0	1x ventiel	
subtotaal			56,2	42,0		56,2		56,2		
			140,4	84,0		142,5		142,5		

BERGINGEN			ventilatie eis			realiseren toevoer		realiseren afvoer		opmerking
datum	06/12/2023		toevoer		afvoer	toevoer	rooster	afvoer	rooster	
niveau	ruimte	V.R. [m²]	[l/s m²]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[type / aantal]	[l/s]	[type/aantal]	
bg	berging 9a	5,2	1,0	5,2	5,2	5,2		5,2		ventilatie centraal geregeld type roosters n.t.b.
bg	berging 9b	5,2	1,0	5,2	5,2	5,2		5,2		
bg	berging 11a	5,2	1,0	5,2	5,2	5,2		5,2		
bg	berging 11b	6,1	1,0	6,1	6,1	6,1		6,1		
subtotaal			21,7	21,7		21,7		21,7		
			21,7	21,7		21,7		21,7		