OVERZICHTSTEKENING SCHAAL 1:200

LEGENDA

- Werkgrens
- Bebouwing
- Kadastrale grens
- Pagina overgang
- Overgang binnen pagina
- vp +1.25 Vloerpeil woningen
- 0.11 Bestaande hoogtes
- Bestaande inrichting
- Bestaande materialenscheiding
- Bestaande cultuurscheiding
- 0x15 Bestaande opsluitbanden 10 x 20 cm
- 13/15 Bestaande trottoirbanden 13/15 x 25 cm
- 150 Bestaande inritblokken 150 x 500 x 180 mm
- Z Bestaande asfalt rijweg, zwart
- RD Bestaande asfalt fietsstrook, zwart asfalt rode coating
- 30x30 Bestaande betontegels, halfsteensverband, 30 x 30 x 6 cm, grijs
- 30x30 Bestaande betontegels, halfsteensverband, 30 x 30 x 8 cm, grijs
- KF Bestaande BSS, keperverband, KF, grijs
- KF RD Bestaande BSS, keperverband, KF, rood
- KF ZW Bestaande BSS, vlieboogverband, KF, zwart
- KF GL Bestaande BSS, halfsteensverband, KF, geel
- KF RD Bestaande SBS, keperverband, KF, rood genuanceerd
- DF Bestaande SBS, keperverband, DF, RD
- DF GL Bestaande SBS, halfsteensverband, DF, geel
- WF RD Bestaande SBS, keperverband, WF, rood
- Bestaande boom
- Bestaande heesters
- Bestaand gazon
- Bestaande HWA/ DWA inspectieput met putrand
- Bestaande DWA leiding
- Bestaande HWA leiding
- Bestaande putnummer en hoogte DWA
- Bestaande huisaansluitingen (vuilwater) ter indicatie, zie bijlage
- Bestaande trottoirkolk
- Bestaande straatkolk
- Bestaande straatput water
- Bestaande brandkraan
- Bestaande peilbuis - in werking houden
- Bestaande brievenkast
- Bestaande afvalbak
- Bestaande anti-parkeerbol
- Bestaande kunststof paal
- Bestaande lichtmast met uitkouder
- Bestaande riolekast
- -0.11 Verwijderen hoogtes
- Verwijderen materialenscheiding
- Verwijderen cultuurscheiding
- Opbreekgrens
- 13/15 Verwijderen trottoirbanden 13/15 x 25 cm
- RWS Verwijderen RWS-banden 11/22 x 25 cm
- 0x15 Verwijderen inritbanden 15 x 50 x 18 cm
- 0x15 H Verwijderen inritbanden 15 x 50 x 18 cm, hergebruik
- 0x45-100 Verwijderen inritbanden 45 x 100 x 16 cm
- Verwijderen sinus drempelelementen 120 x 50 x 12 cm
- Verwijderen sinus drempelelementen 120 x 100 x 12 cm
- Z Verwijderen zwart asfalt
- R Verwijderen zwart asfalt met rode coating
- 30x30 G Verwijderen betontegels, halfsteensverband, 30 x 30 x 6 cm, grijs
- 30x30 G Verwijderen betontegels, halfsteensverband, 30 x 30 x 8 cm, grijs
- 40x60 G Verwijderen betontegels, strisoenverband, 40 x 60 x 8 cm, grijs
- KF G Verwijderen BSS, keperverband, KF, grijs
- KF G H Verwijderen BSS, keperverband, KF, grijs, hergebruik
- KF RD Verwijderen BSS, keperverband, KF, rood
- KF WF Verwijderen BSS, halfsteensverband, KF, wit
- KF G Verwijderen BSS, vlieboogverband, KF, grijs
- KF RD Verwijderen SBS, keperverband, KF, rood, deels hergebruik
- KF RD GL Verwijderen SBS, keperverband, KF, roodgeel genuanceerd, deels hergebruik
- KF RD GL Verwijderen SBS, halfsteensverband, KF, roodgeel genuanceerd, deels hergebruik
- DF RD GL Verwijderen SBS, keperverband, DF, roodgeel genuanceerd, deels hergebruik
- DF RD GL Verwijderen SBS, halfsteensverband, DF, roodgeel genuanceerd, deels hergebruik
- DF RD Verwijderen SBS, halfsteensverband, DF, rood genuanceerd
- WF RD ZW Verwijderen SBS, keperverband, WF, roodzwart genuanceerd
- Zaagsnede asfalt
- Trapfrezen asfalt
- Volledig verwijderen asfalt
- Verwijderen heesters
- Verwijderen gazon
- Verwijderen DWA inspectieput met putrand
- Verwijderen HWA inspectieput met putrand
- Verwijderen DWA
- Verwijderen HWA
- -1.15 Beton Ø400 120 Verwijderen buisdiameter en b.o.b. DWA incl. fundering
- -1.15 PVC Ø400 120 Verwijderen buisdiameter en b.o.b. HWA
- Verwijderen trottoirkolk
- Verwijderen straatkolk
- Verwijderen kolkaansluitingen
- Verwijderen riool huisaansluiting
- Verwijderen inlaat kolkleiding
- Verwijderen inlaat riool huisaansluiting
- Verwijderen kunststof paal
- Verwijderen houten paal
- Verwijderen stalen paal
- type 1 Verwijderen oude lichtmast 6 m met oude uitkouder, type 1
- type 2 Verwijderen nieuwe lichtmast 6 m met oude uitkouder, type 2
- type 3 Verwijderen nieuwe lichtmast 6 m met nieuwe uitkouder, type 3
- Verwijderen verkeersborgpaal incl. verkeersborden, hergebruik
- Verwijderen afvalbak, hergebruik
- Verwijderen geleidrek
- Verwijderen fietsklemmen
- Verwijderen schrikhek

0 5 10 20

Reconstructie LTN-straat

Opbreektekening

Gedeelte Narcisstraat

DEFINITIEF

getekend: [redacted]	par.:	datum: 31-03-2025	schaal: 1:200	formaat: A0	blad 3 van 1 bladen	WOERDEN
gecontroleerd: [redacted]	par.:	datum: 31-03-2025	tekeningnr: 600.52-06-06-001.01			

Afdeling Realisatie en Beheer, Siekenijlaan 14, Postbus 45, 3440 AA Woerden, T: 0348 428911, F: 0348 424108, I: www.woerden.nl

© copyright gemeente Woerden.