

AANVRAAG NATURA 2000- ACTIVITEIT



AANVRAGER & LOCATIE BEDRIJF

H de Wit B.V.
Beliënberkdijk 24
5712 SE Someren



AANVRAAG NATURA 2000- ACTIVITEIT

Initiatieflocatie: Kvk naam: H. de Wit B.V.
Kvk nummer: 61759902
Vestigingsnummer: 000030834082

Adviseur/contact: FarmConsult
Postbus 91
7240 AB Lochem
farmconsult@forfarmers.eu
KvK nummer: 08207868
Vestigingsnummer: 000016141881

Opsteller



Datum: Juli 2025

Inhoudsopgave

1	PROJECTOMSCHRIJVING	1
1.1	Inleiding.....	1
1.2	Locatie	1
1.3	Voorgenomen situatie	2
2	INTERN- EN EXTERN TRANSPORT	3
2.1	Inleiding.....	3
2.2	Intern transport.....	3
2.3	Extern transport	3
2.4	Stationair lopende en manoeuvrerende voertuigen	5
2.5	Koude start	6
3	STOOKINSTALLATIES	7
3.1	Inleiding.....	7
3.2	Cv-ketel	7
4	AANLEGFASE (BOUWEN WERKTUIGENLOODS)	8
4.1	Inleiding.....	8
4.2	Transportbewegingen en mobiele werktuigen tijdens de sloop- en bouwfase.....	8
5	ONDERBOUWING PARAMETERS AERIUS-BEREKENING	11
5.1	Gegevens vergunde situatie.....	11
5.2	Gegevens aangevraagde situatie.....	11
6	CONCLUSIE.....	12
7	BIJLAGEN.....	13
	BIJLAGE PLATTEGRONDTEKENING AANGEVRAAGDE SITUATIE	14
	BIJLAGE PLATTEGRONDTEKENING VERGUNDE SITUATIE	15
	BIJLAGE VIGERENDE WNB-VERGUNNING.....	16
	BIJLAGE GEDEELTELIJKE INTREKKING WNB-VERGUNNING	17
	BIJLAGE BESCHIKKING LBV.....	18

1 Projectomschrijving

1.1 Inleiding

Het bedrijf van initiatiefnemer is een varkens- en akkerbouwbedrijf

Initiatiefnemer wil aan de Beliënberkdijk 24, 5712 SE te Someren een loods bouwen van 1200,8 m² ten dienste als werktuigenberging / akkerbouwloods welke geheel ten dienste staat van de akkerbouwtaak welke wordt uitgebreid. Op de loods zullen zonnepanelen worden geplaatst t.b.v. het energieverbruik van het bedrijf.

Initiatiefnemer doet mee aan de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV). Onderdeel van deze regeling is dat 15% van de stikstofemissie behouden mag blijven op locatie. Inrichtinghouder heeft hiertoe al een besluit tot gedeeltelijke intrekking ontvangen. Voor onderhavige activiteit en de daarmee gepaarde Aerius-berekeningen is de 15% stikstofemissie gebruikt als referentiesituatie. De overige 85% van de stikstofemissie, die reeds is ingetrokken, komt volledig ten dienste van de natuur. Gezien in onderhavige situatie sprake is van intern salderen – en dus een vergunningplicht geldt – kan gemotiveerd worden dat middels de gedane intrekking ook voldaan is aan het additionaliteitsvereiste. Volledigheidshalve zijn in de bijlage bij deze aanvraag de voormalige nb-vergunning weergegeven als ook de beschikking voor intrekking natuurrechten tot 15% en de beschikking op de LBV-regeling.


Middels deze aanvraag wordt de wettelijke grondslag gelegd voor de uitbreiding van de akkerbouw activiteiten.

1.2 Locatie


De activiteit vindt plaats op de locatie aan de Beliënberkdijk 24, Kadastraal bekende gemeente Someren, sectie G nummer 5302 en 5303.

De locatie ligt in het buitengebied van de gemeente Someren.

De locatie ligt ca. 390 meter ten westen van de kom van Gastel en ca. 2.080 meter ten zuidwesten van de kom van Someren-Eind. Op circa 2.350 meter ten Zuidwesten van de initiatieflocatie is het Natura 2000 gebied 'Weerter- en budelerbergen & Ringselven' gelegen.



Figuur: Topografische kaart met de ligging van de initiatieflocatie



Figuur: Luchtfoto van de initiatieflocatie

1.3 Voorgenomen situatie

1.3.1 Vigerende vergunning

De inrichting beschikt over een rechtsgeldige (gedeeltelijke intrekking) Wet Natuurbeschermingsvergunning (WNB) d.d. 15-8-2024:

Natuurbeschermingswet vergunning									
18-3-2015									
Kenmerk: C2142505/3837						maximale emissie drempelwaarde			
									6616,00
						Bedrijfstotaal			936,00
emissie punt		RAV code	GL nr	omschrijving GL	diercategorie	# dieren	kg NH3 / dier	totaal NH3	
nr stal									
1	A	D 3.100		overige huisvestingsystemen	Vleesvarkens	312	3	936	

1.3.2 Aangevraagde situatie

Het voornemen heeft betrekking het bouwen van een werktuigenloods t.b.v. akkerbouwdoeleinden en het uitbreiden van akkerbouwactiviteiten waaronder op- en overslag van akkerbouwproducten, bewaring van akkerbouwproducten en teelt van diverse akkerbouwproducten.

2 Intern- en extern transport

2.1 Inleiding

In de uitspraken ABRvS 1 juli 2020 (2020:1528), ABRvS 9 september 2020 (2020:2170) en ABRvS 18 november 2020 (2020:2760) behoren interne- en externe verkeersbewegingen en daarmee de bijbehorende stikstofemissie of –depositie tot de vergunde en aangevraagde activiteiten. Conform uitspraak zijn zaken in beeld gebracht. Mogelijk blijkt in de toekomst dat er nog meer factoren beoordeeld moeten worden. We vragen vergunning voor dit agrarische bedrijf met alle daarmee samenhangende normaal gangbare factoren en effecten.

De ingevoerde gegevens zijn bepaald aan de hand van de 'Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator2023.2'

2.2 Intern transport

Op jaarbasis verbruikt het bedrijf 6.388 liter dieselolie in de vergunde situatie en 30.229 liter dieselolie in de aangevraagde situatie. De inzet van mobiele werktuigen in de vergunde situatie heeft m.n. betrekking op de reeds bestaande akkerbouwactiviteiten. De reeds gedane intrekking heeft dus geen gevolgen voor de NOx-emissies van de mobiele werktuigen welke nu in de referentiesituatie gebruikt worden. De draaiuren en het brandstofverbruik van de mobiele werktuigen in de gebruikersfase hebben sec betrekking op erfactiviteiten zoals het laden van vrachtwagens met een loader, het berijden van het erf met tractor en aanhangert met akkerbouwproducten.

Mobiele werktuigen in de vergunde situatie

Mobiele werktuigen (diesel)	Bouwjaar/ Stageklasse	Vermogen (PK)	Vermogen (kW)	Draaiuren per jaar	0,095*P _{max} +0,54 Brandstof ltr/uur	Diesel verbruik	Adblue verbruik
Loader	2014	100	73	850	8	6388	192

Mobiele werktuigen aanvraag

Mobiele werktuigen (diesel)	Bouwjaar/ Stageklasse	Vermogen (PK)	Vermogen (kW)	Draaiuren per jaar	0,095*P _{max} +0,54 Brandstof ltr/uur	Diesel verbruik	Adblue verbruik
Tractor 120 pk	2019	120	88	600	9	5346	160
Loader 100 pk	2014	100	73	650	8	4885	147
Tractor 160 pk	2020	160	117	750	12	8775	263
Tractor 160 pk	2020	160	117	750	12	8775	263

2.3 Extern transport

Hieronder een overzicht van de transportbewegingen in de vergunde en in de aangevraagde situatie.

Activiteiten	Aanvraag		Referentie situatie	
Afvoer dieren	0	per jaar	5	per jaar
Aanvoer voer	0	per jaar	53	per jaar
Afvoer mest	0	per jaar	14	per jaar
Aanvoer dieselolie	9	per jaar	2	per jaar
Aanvoer kunstmeststoffen / zaaizaad	15	per jaar	0	per jaar
Afvoer akkerbouwproducten	143	per jaar	0	per jaar
Afvoer kadavers	0	per jaar	52	per jaar
Aanvoer dieren	0	per jaar	3	per jaar

Lichtverkeer	730	per jaar	730	per jaar
A. transportbewegingen	Aanvraag		Referentie situatie	
Enkel zwaar transport	167	per jaar	129	per jaar
Enkel licht transport	730	per jaar	730	per jaar
B. transportbewegingen	Aanvraag		Referentie situatie	
Retour zwaar transport	334	per jaar	258	per jaar
Retour licht transport	1460	per jaar	1460	per jaar

2.3.1 Argumentatie transport bewegingen

Binnen FarmConsult is een model ontwikkeld waarbij transportbewegingen welke plaatsvinden naar en van het bedrijf worden bepaald aan de hand van dieraantallen. De transporten zijn gebaseerd op feitelijke cijfers uit verschillende bronnen. Voornamelijk is dit uit het KWIN, handboek veehouderij van de desbetreffende diersoorten en de forfaitaire gehalten.

Ter onderbouwing aan dit model is onderstaande argumentatie opgesteld. De uitleg hieronder is voor een enkele transportbeweging.

Afvoer dieren

De afvoer van dieren is gebaseerd op twee verschillende manieren. De eerste manier is het aantal dieren wat gehouden wordt voor de productie van vlees worden afgevoerd. Deze rekenmethode wordt ook gehanteerd bij de dieren welke na elke productiecycclus worden afgevoerd, bijvoorbeeld legkippen. De vleesvarkens zitten gemiddeld 4 maanden op het bedrijf. Er is dus sprake van 3 x leveren van kalveren per jaar. De varkens worden 2 keer per jaar in 2 verschillende groepen geladen. Het aantal transport bewegingen komt derhalve uit op 5.

Aanvoer voer

De transporten aanvoer voer zijn transporten waarbij mengvoer en bijproducten door een externe partij worden aangevoerd op het bedrijf.

De hoeveelheid kg krachtvoer per dier per jaar is gebaseerd op getallen uit de KWIN voor alle dieren uitgezonderd voor melkkoeien. De gegevens over krachtvoer van melkkoeien komt voort uit Handboek Melkveehouderij. Vleesvarkens hebben een voerbehoefte op jaarbasis van ca. 750 kg. Onderhavige inrichting maakt gebruik van bijproducten. Op jaarbasis is 234 ton drogestof benodigd waarvan 70 ton mengvoer, 35 ton granen, 59 ton bijproducten en 70 ton ccm. Teruggerekend naar 88% drogestof zal er voor met name de bijproducten en ccm meer product benodigd zijn. Normaliter neemt een bulkauto maximaal 32 ton mee maar gezien de lage voersnelheid met een gering aantal vleesvarkens en de bederfelijkheid van kracht- en brijvoer wordt er niet meer dan 8 ton ineens geleverd. Er zijn derhalve ca. 53 vrachten voer per jaar benodigd.

Afvoer mest (referentie) en aanvoer mest (aanvraag)

De hoeveelheid mest welke per diercategorie geproduceerd wordt is gebaseerd op de diergebonden forfaitaire gehalten van 2019-2021 gebaseerd. Hierin staat de hoeveelheid m³ mest per dier wordt geproduceerd in 7 maanden. Dit teruggerekend naar het 12 maanden vermenigvuldigd met het aantal dieren geeft een totale mestproductie per jaar. Wanneer de totale mestproductie wordt gedeeld door 27,5 m³ per vracht is het aantal transporten (bij afvoer van alle mest, worst case) per jaar bekend. 312 vleesvarkens produceren volgens tabel 4 'diergebonden normen' 0,75 m³ mest in de periode 1 augustus tot 1 maart. Omgerekend naar 12 maanden bedraagt dit totaal 401 m³ op jaarbasis. Gemiddeld neemt een vrachtwagen ca. 30 m³ mest mee waardoor er afgerond 14 transporten nodig zijn voor de aanvoer van mest

Aanvoer dieselolie

De dieselolie is gebaseerd op de gegevens van het bedrijf. Het bedrijf gebruikt 6.388 liter dieselolie in de vergunde situatie. Met een gemiddelde lading van 4000 liter zijn er in de referentiesituatie 2

transporten nodig voor aanvoer dieselolie. In het voornemen is er sprake van een dieselverbruik van 27.781 liter. Hier zullen naar schatting 9 transporten voor nodig zijn.

Afvoer kadavers

Het aantal transporten voor het ophalen van kadavers is standaard bepaald op één keer per week, in totaal 52 keer per jaar. Indien bedrijven van grote omvang meer kadavers produceren dan 30 ton per transport maal 52 keer per week dan wordt het transport gebaseerd op de hoeveelheid kadavers. De hoeveelheid kadavers in tonnen wordt gebaseerd op het uitval percentage van de diercategorie. Dit wordt vermenigvuldigd met het aantal aanwezige dieren per jaar en vermenigvuldigd met het gemiddeld gewicht van de desbetreffende diercategorie tijdens een ronde of cyclus. In onderhavige situatie is sprake van een gedeeltelijke ingetrokken vergunning. Er zullen maximaal wekelijks kadavers opgehaald worden (indien aangeboden).

Aanvoer dieren indien van toepassing

De aanvoer van dieren is bepaald door de transporten welke het bedrijf aan geeft of gebaseerd op het aantal dierplaatsen en rondes bij verschillende diercategorieën indien deze dieren extern worden aangevoerd. De vleesvarkens zitten gemiddeld 16 weken op het bedrijf. Er is dus sprake van 3 x aanvoer op jaarbasis.

Lichtverkeer

Lichtverkeer is gebaseerd op alle transporten welke plaats vinden op het bedrijf door ondernemer, post en pakketten en werknemers.

Aanvoer kunstmeststoffen en zaaizaad

Met een geschat areaal van 100 hectare en een variërend bouwplan zullen er diverse zaaizaden / pootgoed of ander uitgangsmateriaal geleverd gaan worden. Incl. kunstmest zullen er naar verwachting 15 transporten benodigd zijn.

Afvoer akkerbouwproducten

Met een geschat areaal van 100 hectare en een gemiddelde hectare-opbrengst van 50 ton zullen er 5.000 ton akkerbouwproducten het erf moeten verlaten. Met een gemiddelde lading van 30 ton per vrachtauto zullen er totaal ca. 143 transporten benodigd zijn.

2.4 Stationair lopende en manoeuvrerende voertuigen

Op het bedrijf zullen vrachtwagens manoeuvreren en tijdens het lossen/laden mogelijk stationair lopen. Het zwaar verkeer is ongeveer 30 minuten aanwezig zijn op het bedrijf. Het lichtverkeer manoeuvreert en/of draait ongeveer 5 minuten stationair.

Conform 'Rekeninstructie stationaire emissies wegverkeer (niet zijnde koude start)' worden de stationair en manoeuvrerende voertuigen berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van de emissiecijfers van TNO opgenomen als bijlage 1 bij de 'Instructie gegevensinvoer Aeries calculator 2024' In deze tabel staan de emissiecijfers in gram per uur, deze zijn vermenigvuldigd met de tijd dat het stationair draaien plaatsvindt, zijnde 30 minuten voor het zware verkeer en 5 minuten voor het lichte verkeer. Voor zowel de referentiesituatie als voor de aanvraagsituatie is de emissiefactor van 2025, zijnde de worst-case-benadering.

	Aanvraag		Referentiesituatie	
	Emissiefactor Gram/uur	Totale emissie in kg	Emissiefactor Gram/uur	Totale emissie in kg
Licht wegverkeer (Nox)	3,599	0,22	6,097	0,37
Licht wegverkeer (NH3)	0,198	0,01	0,284	0,02
Zwaar wegverkeer (Nox)	71,926	6,00	124,872	8,05
Zwaar wegverkeer (NH3)	0,917	0,08	0,791	0,05

Totaal Nox		6,22		8,43
Totaal NH3		0,09		0,07

	Per jaar (aanvraag)	Per jaar (referentiesituatie)
Enkel licht verkeer	730	730
Enkel zwaar middel verkeer	167	129

2.5 Koude start

Er is sprake van een koude start wanneer motorvoertuigen gestart worden nadat ze 2 uur of langer stil gestaan hebben. De katalysator functioneert dan niet gelijk. Hierdoor komt tijdens de koude start relatief meer emissie vrij dan tijdens het rijden met een warme motor (rijdend verkeer emissie). Het uitgangspunt is dat de hogere koude start-emissies in de eerste 10 tot 30 seconden na de start plaatsvinden (voor zowel lichte, middelzware als zware voertuigen). Dit betekent in de praktijk dat de emissies door koude start veelal optreden voordat een voertuig van zijn plaats is gekomen en koude start emissies kunnen daarmee veelal gekoppeld worden aan de locatie waar het voertuig langer dan twee uur geparkeerd staat. Dit uitgangspunt is ook gehanteerd bij de verwerking in AERIUS Calculator.

Differentiatie van de koude start bleek bij mobiele werktuigen geen meerwaarde te hebben. Vandaar dat er geen koude start is bij de mobiele werktuigen in AERIUS.

Voor licht verkeer zal er op een agrarisch bedrijf vaker sprake zijn van een koude start dan bij zwaar verkeer. Zwaar verkeer blijft veelal draaiend op het erf staan (voer lossen) of is binnen de twee uur weer het erf af. In enkele gevallen is er wel sprake van een motor die twee uur of langer uit is en dan weer opstart.

Vandaar dat er is gekozen voor een verschillend percentage koude start van de vervoersbewegingen. Zie het overzicht hieronder.

Aantal koude starts van licht en zwaar verkeer

Vergund	aantal	Vergund	aantal
Licht bewegingen	730	Zwaar bewegingen	258
Licht ritten	365	Zwaar ritten	129
Licht toedeling, 90% heeft koude start	329	Zwaar toedeling, 6,2% heeft koude start	8

Aanvraag	aantal	Aanvraag	aantal
Licht bewegingen	730	Zwaar bewegingen	334
Licht ritten	365	Zwaar ritten	167
Licht toedeling, 90% heeft koude start	329	Zwaar toedeling, 85,6% heeft koude start	143

Van de lichte verkeersbewegingen zal nagenoeg iedereen z'n auto of bestelbusje afschakelen. Aangenomen wordt dat slechts 10% (dus 36 auto's of busjes) snel even wat materiaal komen brengen en vervolgens weer verder gaan. Bij deze 36 auto's of busjes wordt de motor niet afgeschakeld en is derhalve geen sprake van een koude start.

Ten aanzien van het zwaar verkeer worden in de referentiesituatie enkel bij het laden en lossen van de varkens de motors van de vrachtwagens afgeschakeld. In het voornemen worden alleen motors van de vrachtauto's uitgeschakeld die akkerbouwproducten komen laden. De overige transporten zoals aanvoer kunstmeststoffen / zaaizaad en aanvoer dieselolie gebeurt met draaiende motor. In de referentiesituatie zijn dat dus 8 bewegingen ofwel 6,2% en in de voorgenomen situatie zijn dat 143 bewegingen ofwel 85,6%.

3 Stookinstallaties

3.1 Inleiding

Op het bedrijf is 1 cv ketel aanwezig in de vergunde situatie in de vleesvarkensstal en 1 cv ketel in de beoogde situatie in de werktuigenloods.

3.2 Cv-ketel

Voor de uitstoot van NOx bij CV ketels is uitgegaan dat 1 Gigajoule (GJ) overeenkomt met 31,6 m3 aardgas. Door daarna de uitkomst te vermenigvuldigen met 56 g NOx per GJ geeft dit een totale hoeveelheid g NOx, wat overeenkomt met kg NOx per jaar.

Stookinstallatie	Hoeveelheid	Type	Stikstofuitstoot per jaar
CV 1 vergund	550,0	m3 aardgas	0,97 kg Nox per jaar
CV 2 beoogd	3.000,0	m3 aardgas	5,32 kg Nox per jaar

4 Aanlegfase (bouwen werktuigenloods)

4.1 Inleiding

In dit voornemen wordt er een werktuigenloods gebouwd. Hieronder wordt de aanlegfase verder uitgewerkt.

4.2 Transportbewegingen en mobiele werktuigen tijdens de sloop- en bouwphase

Bij de bepaling van het aantal transportbewegingen voor de realisatiefase van de bouw van een werktuigenloods is een inschatting gemaakt van de materialen welke naar de bouwplaats vervoert moeten worden. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de benodigde mobiele werktuigen op de bouwplaats zelf.

4.2.1 Transporten

De transporten bestaan uit het licht verkeer en zwaar verkeer. Het licht verkeer is gebaseerd op het aantal dagen waarbij busjes met aanvoer klein materiaal, auto's aannemer en busjes aannemer zijn meegenomen. Hierbij wordt uitgegaan van circa 1 busje klein materiaal, 2 auto's en 2 busjes aannemer per dag. Uitgaande van 100 werkdagen komt dit uit op 500 transporten per jaar.

Lichtverkeer		
Busjes aanvoer klein mat.	100	transporten
Auto's aannemer	200	transporten
Busjes aannemer	200	transporten
Totaal	500	transporten

Het zwaar transport is gebaseerd op het aantal transportbewegingen voor de levering van benodigdheden voor de bouw en aanleggen van de werktuigenloods. Op basis van bovenstaande uitleg komt dit uit op de volgende transportbewegingen.

Zwaar verkeer		
Bouw - Vrachtwagen (kiep)	24	transporten
Bouw - Vrachtwagen (beton)	18	transporten
Bouw - Vrachtwagen met trailer	28	transporten
Sloop - Vrachtwagen met container	2	transporten
Extra verkeer (niet standaard)	10	transporten
Totaal	82	transporten

In totaal dient er ca. 500 m3 grond verzet te worden en met ca 21 m3 per vrachtauto zijn er 24 vrachtauto's voor nodig. 180 m3 beton is nodig voor de vloer. Een gemiddelde betonmixer neemt 10 m3 beton mee en dus zijn er 18 transporten nodig. 2 vrachtauto's met containers komen bouwafval ophalen. Voorts zijn er 28 transporten met trailer (betonelementen 8x, staalconstructie 2x, gordingen 2x, isolatie 6x, dakplaten 2x, sandwichpanelen 4x, wapening 1x, bevestigingsmateriaal 1x, bouw hout 2x). Tot slot zijn er nog 10 extra transporten t.b.v. betonpomp, kozijnen, ramen en deuren, elektra en installatiematerialen en overige benodigdheden.

Uitgaande dat deze transportbewegingen heen en terug over dezelfde weg gaan wordt dit aantal vermenigvuldigd met twee voor de invoer in Aeries.

Transportbewegingen		
Licht verkeer	1.000	per jaar
Zwaar verkeer	164	per jaar

4.2.2 Werktuigen

Naast de aanvoer zullen er ook de nodige werktuigen aanwezig zijn tijdens de bouwphase. In de tabel hieronder het overzicht:

Mobiele werktuigen (diesel)	Vermogen (kW)	Bouwjaar	Cilinder inhoud	Uren	Belasting	Liters per voertuig	Uren stationair
Mobiele Kraan	75	2022	3,75	138	65%	1.820	41,45704
Trekker met dumper	70	2022	3,50	20	65%	251	6,11408
Shovel	70	2022	3,50	82	65%	1.011	24,65704
walsen 50 kW	50	2022	2,50	10	65%	88	3,0
Verreiker	65	2022	3,25	66	65%	754	19,8
Vrachtwagen met betonpomp	100	2022	5,00	3	65%	48	0,8064
Totaal							
Liters diesel						3.972	per jaar

V.w.b. de belasting kan gesteld worden dat machines tijdens de bouwphase voor het merendeel stationair lopen en geen zware werkzaamheden hoeven te verrichten vergeleken met machines die in de akkerbouwtak werkzaam zijn. Er wordt echter uitgegaan van de motorbelasting van 65% zoals aangegeven voor bovenstaande categorie werktuigen op pagina 15 van het TNO-rapport 'TNO 2021 R12305'.

4.2.3 Stationair draaiend en manoeuvrerend verkeer

De transportbewegingen tijdens de aanlegfase zorgen ook voor emissies tijdens het stationair draaien en manoeuvreren. Zie hieronder in tabelvorm de berekende emissies:

	Aanlegfase	
	Emissiefactor Gram/uur	Totale emissie in kg
Licht wegverkeer (Nox)	4,736	0,20
Licht wegverkeer (NH3)	0,170	0,01
Zwaar wegverkeer (Nox)	90,838	3,73
Zwaar wegverkeer (NH3)	0,966	0,04
Totaal Nox		3,93
Totaal NH3		0,05
	Per jaar	
Enkel licht verkeer	500	
Enkel zwaar middel verkeer	82	

4.2.4 Koude start

De transportbewegingen tijdens de aanlegfase zorgen ook voor emissies tijdens de koude start. Zie hieronder in tabelvorm de berekende emissies:

Aantal koude starts van licht en zwaar verkeer	
Aanleg fase	

Licht bewegingen	1.000
Licht ritten	500
Licht toedeling, 90% heeft koude start	450
Zwaar bewegingen	164
Zwaar ritten	82
Zwaar toedeling, 10% heeft koude start	8
Totaal koude start licht verkeer	450
Totaal koude start zwaar verkeer	8

Tijdens de aanlegfase is ten aanzien van het zwaar transport sprake van kiepauto's, betonmixers, vrachtauto's die containers met sloopafval ophalen die niet uitgeschakeld worden omdat ze anders hun functie niet kunnen uitoefenen. Van het zwaar transport 'vrachtwagen met trailer' zullen slechts 8 vrachtauto's vanwege het langer moeten wachten voordat de lading gelost is hun motor afschakelen. 8 vrachtauto's van de 82 zwaar transporten komt dan overeen met 10%.

Van de lichte verkeersbewegingen zal nagenoeg iedereen z'n auto of bestelbusje afschakelen. Aangenomen wordt dat slechts 10% (dus 50 auto's of busjes) snel even wat materiaal komen brengen en vervolgens weer verder gaan. Bij deze 50 auto's of busjes wordt de motor niet afgeschakeld en is derhalve geen sprake van een koude start.

Conclusie

Bovenstaande gegevens zijn in Aeries gebracht. Uit de berekening, zie bijlage, blijkt dat de voorgenomen activiteiten incl. aanlegfase geen negatief effect teweeg brengen t.o.v. de referentie-activiteiten.

5 Onderbouwing parameters Aerius-berekening

5.1 Gegevens vergunde situatie

De ventilatie uit de bestaande stallen is niet geforceerd en er is derhalve sprake van een standaard diameter van 0,5m en standaard snelheid van 4,0 m/s. De emissiepuntcoördinaten en emissiepunthoogte zijn afgeleid van de voorliggende nb-vergunning d.d. 18-3-2015.

Gebouw nummer	Manier van ventileren	Emissiepunt hoogte	x-coördinaat	y-coördinaat
1	geforceerd	3,9	178466	371683

Voorts ligt onderhavig bedrijf op een afstand van minder dan 3 km tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Dit houdt in dat de gebouwinvloed ook meegenomen dient te worden. De gebouw parameters zijn afgeleid van de vigerende milieutekening ddie behoort tot de nb-vergunning van 18-3-2015.

Gebouw nummer	Manier van ventileren	Emissiepunt hoogte	Gemiddelde gebouwhoogte
Varkensstal ep 1	geforceerd	3,9	4,0

Stookinstallaties:

Gebouw nummer	Manier van ventileren	Emissiepunt hoogte	x-coördinaat	y-coördinaat
Varkensstal	ongeforceerd	5,0	178460	371693

5.2 Gegevens aangevraagde situatie

In de aangevraagde situatie is enkel sprake van een puntbron voor de cv-ketel in de werktuigenloods. Voorts zijn er vlakbronnen voor de mobiele werktuigen, stationair draaiend en maneuvrerend verkeer en koude start. Tot slot is er een lijnbron voor de verkeersbewegingen. Hieronder de parameters voor de cv-ketel en houtkachel.

Gebouw nummer	Manier van ventileren	Emissiepunt hoogte	x-coördinaat	y-coördinaat
Woonhuis (cv)	ongeforceerd	3,0	178516	371669

6 Conclusie

Voor de voorgenomen activiteiten is er getoetst of er sprake is van intern of extern salderen.

De vergunde situatie na gedeeltelijke intrekking in het kader van de Wet natuurbescherming betreft 936 kg NH³/jaar. Het voornemen leidt tot een afname van 928 naar 8,0 kg NH³/jaar. Uit de depositie berekeningen welke met AERIUS zijn uitgevoerd blijkt dat de totale depositie niet stijgt ten opzichte van de afgegeven vigerende (gedeeltelijk ingetrokken) WNB-vergunning en er derhalve sprake is van intern salderen en het project daarmee vergunningplichtig is in het kader van de natura 2000-activiteit onder de omgevingswet.


7 Bijlagen

Bijlage Plattegrondtekening aangevraagde situatie





Situatie
Sectie
Schaal

Gem. Someren
g no 5302 +5303
1 - 2000



- Doorsnede A - A gebouw 1




Belienberkdijk

	ForFarmers FarmConsult FarmConsult Hooftstraat 4, 6598 AD Heijen NL Kwinkweerd 5, 7421 CW Lochem NL Tel.: 0573-288800 Fax: 0573-288890 email: farmconsult@forfarmers.eu	Projectleider: 


Werk: Tekening aanvraag omgevingsvergunning Bedrijf: Belienberkdijk 24, 5712 SE Someren.	Werk nr: 5319-1 gew. d.d. 26-06-2024V2 d.d. 24-06-2024V1 Schaal 1:200
Opdrachtgever: H. de Wit BV Stevensvaartje 15 5712 SW Someren tel: fax:	

van den SCHOOR bouwkundig ontwerp bureau BV Park 16, 6093 EL Heythuysen tel: 0475-451697 www.vanden Schoor.nl info@vanden Schoor.nl	
--	---


Bijlage Plattegrondtekening vergunde situatie




DOORSNEDE C-C stal 3 schaal 1:100



DOORSNEDE D-D stal 3 schaal 1:100




DOORSNEDE A-A stal 1




DOORSNEDE B-B stal 1 schaal 1:100



DOORSNEDE spuitplaats schaal 1:100



Belienberkdijk



S	1	hydrofoor	1.5
R	1	brongepomp	5
Q	1	ontfom mid kast	25.1
P	1	ontpompingsstation	2.0
O	1	voerpomp	5.5
N	1	bijsp. pomp	5.0
M	1	hogedrukpomp	6.0
L	1	kompressor	3.0
K	1	aand. luchtwasser	3.0
J	1	zuurpomp	0.5
I	2	rooster	1.5
H	1	rooster	1.0
G	3	voertegel	0.75
F	1	rooster	2.2
E	2	mespomp	3.0
D	1	rooier	2.2
C	8	rooier	2.2
B	10	ventilator	2.2
A	18	ventilator	0.4

Nr.	Benaming	Vloer-constructie	Wand-constructie	Muurpl. hoogte	Dak-constructie	Nok-constructie	Soort	Aantal	Aantal te houden	Huisvestings-systeem	Cap.mestopslag	Nr.	St.	Benaming	KW
3	varkensstal	beton	baksteen	3000	golfplaat	7360	vleesvarkens	2160	2160	D 3.2.14.1	1195 m3	1	St.	hydrofoor	1.5
2	garage	beton	metaalwerk	2000	golfplaat	2750	vleesvarkens	2750	2750		m3	2	St.	brongepomp	5
1	varkensstal	beton	baksteen	2700	golfplaat	5480	vleesvarkens	1975	1975	D 3.100.1	1150 m3	10	St.	ontfom mid kast	25.1

Nr.	Benaming	Vloer-constructie	Wand-constructie	Muurpl. hoogte	Dak-constructie	Nok-constructie	Soort	Aantal	Aantal te houden	Huisvestings-systeem	Cap.mestopslag	Nr.	St.	Benaming	KW
3	varkensstal	beton	baksteen	3000	golfplaat	7360	vleesvarkens	2160	2160	D 3.2.14.1	1195 m3	1	St.	hydrofoor	1.5
2	garage	beton	metaalwerk	2000	golfplaat	2750	vleesvarkens	2750	2750		m3	2	St.	brongepomp	5
1	varkensstal	beton	baksteen	2700	golfplaat	5480	vleesvarkens	1975	1975	D 3.100.1	1150 m3	10	St.	ontfom mid kast	25.1

Nr.	Benaming	Vloer-constructie	Wand-constructie	Muurpl. hoogte	Dak-constructie	Nok-constructie	Soort	Aantal	Aantal te houden	Huisvestings-systeem	Cap.mestopslag	Nr.	St.	Benaming	KW
3	varkensstal	beton	baksteen	3000	golfplaat	7360	vleesvarkens	2160	2160	D 3.2.14.1	1195 m3	1	St.	hydrofoor	1.5
2	garage	beton	metaalwerk	2000	golfplaat	2750	vleesvarkens	2750	2750		m3	2	St.	brongepomp	5
1	varkensstal	beton	baksteen	2700	golfplaat	5480	vleesvarkens	1975	1975	D 3.100.1	1150 m3	10	St.	ontfom mid kast	25.1

Zuuropslagtank IBC multibox

polyester silo

Schema chemisch luchtwater

FarmConsult		ForFarmers Hendrix B.V.		Projectleider	
Situatie: gemeente Someren		Mts. de Wit		J	
Schaal: 1: 200		Heesterdijk 16			
Datum: 22-05-2008		5711 PW Someren			
		Beleienberkdijk 24			
		5712 SE Someren			
		0492-331225			
Tek.nr.: M-3792		Gewijzigd: A 31-07-2008		Par: E	
Blad: 1		Gewijzigd: B 30-10-2014		Par: F	
Schaal: 1: 200		Gewijzigd: C 30-10-2014		Par: G	
Get: A&D Teknisch adviesbureau Mtl, 0485-479289		Gewijzigd: D		Par: H	
Datum: 22-05-2008					

Bijlage Vigerende WNB-vergunning

 H.L.A. de Wit Varkensbedrijf
Stevensvaartje 15
5712 SW SOMEREN

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
18 maart 2015	C2142505/3837		
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
2		3837	natuurbeschermingswet

Geachte 

Op 11 februari 2014 hebben wij een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet ontvangen.
Dit project, uitgevoerd op de Belienberkdijk 24, 5712 SE te Someren, betreft een de uitbreiding/wijziging van een veehouderij.

Hierbij doen wij u het originele besluit en de bijbehorende kennisgeving toekomen. Voor de rechtsgang verwijzen wij u naar de kennisgeving of het besluit. Voor deze procedure is de kennisgeving gepubliceerd op www.brabant.nl/bekendmakingen en is het besluit terug te vinden op www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Voor het behandelen van uw aanvraag worden op basis van de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2012 leges geheven. Het legesbesluit treft u als bijlage aan.
De Legesverordening provincie Noord-Brabant 2012 kunt u inzien op www.brabant.nl.
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.
Een afschrift is verzonden aan uw gemachtigde.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



 afdelingsmanager vergunningen
Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage(n)

- Definitief besluit, Legesbesluit

In afschrift aan

- ForFarmers Hendrix BV [redacted] [J]
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG SOMEREN;
- Provincie Limburg, Cluster Vergunningen, [redacted] [J] Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT.

Afschriften digitaal:

- [redacted] [J]
- Legesbesluit naar leges@brabant.nl

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 11 februari 2014 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 van H.L.A. de Wit Varkensbedrijf, Stevensvaartje 15, 5712 SW te Someren, voor de uitbreiding/wijziging van een veehouderij gelegen aan de Belienberkdijk 24, 5712 SE te Someren.

INHOUDSOPGAVE

BESCHIKKING.....	5
1 Onderwerp.....	5
2 Beschikking	5
PROCEDURELE ASPECTEN.....	6
1 Aanvraag	6
2 Bevoegd gezag	6
3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure.....	6
4 Ontvankelijkheid	6
5 Zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag.....	6
6 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit	7
7 Instemming	7
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN.....	8
1 Wettelijk kader – Natuurbeschermingswet 1998	8
1.1 Natura 2000-gebieden	8
2 Mogelijke effecten van het project.....	9
3 Beoordeling stikstofdepositie	9
3.1 Beoogde situatie in aanvraag	9
3.2 Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013	9
3.3 Uitgangssituatie	9
3.4 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden	10
3.5 Overwegingen effecten op beschermde gebieden.....	11
3.6 Conclusie.....	11
BIJLAGE: AAgro-Stacks berekening aangevraagde situatie.....	12
Kennisgeving Natuurbeschermingswet 1998	14

BESCHIKKING

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 11 februari 2014 van H.L.A. de Wit Varkensbedrijf, Stevensvaartje 15, 5712 SW te Someren een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998. De aanvraag betreft de uitbreiding/wijziging van een veehouderij gelegen aan de Belienberkdijk 24, 5712 SE te Someren.


2 Beschikking

Gelet op de bepalingen van de Natuurbeschermingswet 1998 besluiten wij:

- I. aan H.L.A. de Wit Varkensbedrijf, gevestigd aan de Stevensvaartje 15, 5712 SW te Someren, de ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 vereiste vergunning te verlenen voor de uitbreiding/wijziging van een veehouderij aan de Belienberkdijk 24, 5712 SE te Someren, gelegen nabij de Natura 2000-gebieden 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Groote Peel', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Strabrechtse Heide & Beuven' en 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven';
- II. dat de beschrijving van het project in de aanvraag en de bijlage bij deze beschikking, voor zover deze betrekking heeft op de stalsystemen, veebezetting en emissiegegevens onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
- III. dat deze vergunning betrekking heeft op een emissie van 5.326,3 kg NH₃ per jaar, resulterend in een stikstofdepositie op de in beslispunt I genoemde Natura 2000-gebieden zoals weergegeven in de bijlage bij deze beschikking.

's-Hertogenbosch, 18 maart 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



 afdelingsmanager vergunningen
Omgevingsdienst Brabant Noord

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Aanvraag

Op 11 februari 2014 hebben wij van H.L.A. de Wit Varkensbedrijf een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) ontvangen. De aanvraag is op 21, 28 en 29 oktober en 5 november 2014 aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2142505.

2 Bevoegd gezag

Omdat de gebieden waar de aanvraag betrekking op heeft geheel of grotendeels in de provincie Noord-Brabant zijn gelegen en/of omdat het gaat om een project/handeling die hoofdzakelijk gevolgen kan hebben voor het in de provincie Noord-Brabant gelegen deel van de betrokken Natura 2000-gebieden, zijn wij op grond van artikel 2, eerste lid, respectievelijk artikel 2a van de Nbw 1998 bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Op 23 september 2008 en 14 februari 2012 hebben wij besloten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 19d respectievelijk artikel 16 van de Nbw 1998 (Provinciaal Blad, nummer 174/08 en 46/12).

4 Ontvankelijkheid

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vergunning ingevolge de Nbw 1998 is vereist, hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een vergunning is vereist.

5 Zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag

Op grond van artikel 44, tweede en derde lid, van de Nbw 1998 hebben wij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de aanvraag. Naar aanleiding hiervan hebben wij op 6 oktober 2014, samengevat, de volgende zienswijze ontvangen.

De details uit de aanvraag zoals vergunningsdata, aantallen en soorten vergunde diercategorieën, stalsystemen, en dergelijke komen overeen met de gegevens uit ons archief. De vermelding in tabel 1.5 van bijlage 1 van het aanvraagformulier wat betreft het niet in werking treden van de revisievergunning van 18 maart 2002, is correct. Met als reden ontbrekende bouwvergunningen.

De vergunde omvang uit 2009 werd onlangs op verzoek van vergunninghouder bij besluit van 15 juli 2014 gedeeltelijk ingetrokken voor het houden van 125 vleesvarkens. De ammoniakemissierechten waren in het kader van een procedure op grond van de Natuurbeschermingswet bestemd voor een andere veehouderij op het adres Stevensvaartje 15 te Someren. Hierdoor is de huidige vergunde veestapel voor de locatie Belienberkdijk 24 te Someren afgenomen tot in totaal 1.975 vleesvarkens (Rav-code D3.100.1) en 2.160 vleesvarkens (Rav-code D3.2.14.2), wat afwijkt van de huidige aanvraag om een Natuurbeschermingswetvergunning voor 2.090 vleesvarkens (Rav-code D3.100.1) en 2.160 vleesvarkens (Rav-code D3.2.14.2). Dat intrekkingsbesluit heeft van 17 juli tot 29 augustus 2014 ter inzage gelegen en is inmiddels onherroepelijk.

Naar aanleiding van de zienswijze van de gemeente Someren hebben wij de aanvrager verzocht de aanvraag aan te passen conform hetgeen gesteld wordt door het college. De aanvrager heeft de aanvraag zodanig aangepast dat de beoogde situatie overeenkomt met de gedeeltelijk ingetrokken vergunning.

6 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit

De kennisgeving over het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd op de website www.brabant.nl onder 'bekendmakingen' en op www.overheid.nl op 10 december 2014. Vervolgens heeft het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG 's-Hertogenbosch, namelijk van 10 december 2014 tot en met 20 januari 2015, en is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

7 Instemming

Op grond van artikel 2, vijfde lid, van de wet hebben wij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg gevraagd om instemming met het ontwerpbesluit, waarbij wij hebben aangegeven het ontbreken van een reactie gelijk te stellen aan een instemming. Binnen de gestelde termijn hebben wij geen reactie van het college ontvangen.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Wettelijk kader – Natuurbeschermingswet 1998

1.1 Natura 2000-gebieden

Artikel 19d van de Nbw 1998 heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten of andere handelingen uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State¹ blijkt dat een wijziging of uitbreiding van een veehouderij die stikstofdepositie tot gevolg heeft op voor stikstof gevoelige habitats en soorten binnen een Natura 2000-gebied vergunningplichtig is op grond van artikel 19d van de Nbw 1998. Dit is het geval bij toename maar ook bij gelijkblijven of afname van depositie ten opzichte van de reeds bij of krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet vergunde of gemelde situatie op de voor het betreffende Natura 2000-gebied geldende referentiedatum of een na de referentiedatum verleende Natuurbeschermingswetvergunning. Onder referentiedatum wordt verstaan:

- voor habitatrichtlijngebieden: 7 december 2004 (datum waarop het gebied op de lijst van gebieden van communautair belang is geplaatst);
- voor vogelrichtlijngebieden: datum van aanwijzing van het vogelrichtlijngebied of 10 juni 1994, indien het vogelrichtlijngebied voor deze datum is aangewezen.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State² blijkt tevens dat bij de beoordeling van de aanvraag moet worden uitgegaan van de vergunde situatie³ met de laagste ammoniakemissie in de periode vanaf de referentiedatum.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt op grond van artikel 19e van de Nbw 1998 rekening gehouden met de gevolgen die het aangevraagde project, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt tevens dat indien sprake is van een afname of gelijkblijven van depositie, ten opzichte van de referentiedatum, significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied uitgesloten kunnen worden en dat er daarom geen verplichting bestaat om een passende beoordeling te maken⁴.

¹ O.a. uitspraak van 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1/R2 en uitspraak van 7 september 2011, zaaknummer 201003301/1/R2.

² O.a. uitspraak van 13 november 2013, 201211640/1/R2.

³ Hierbij gelden later verleende vergunningen krachtens de Wabo, de Wet milieubeheer of Hinderwet of ingediende meldingen op basis van het Besluit melkrunderveehouderij milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer of het Activiteitenbesluit, voor zover hierin een lagere ammoniakemissie is vergund of gemeld, als uitgangssituatie.

⁴ Zie genoemde uitspraken bij voetnoot 1.

2 Mogelijke effecten van het project

Er zijn er alleen mogelijke negatieve effecten te verwachten van stikstofdepositie als gevolg van de uitstoot van stikstof. In voedselarme ecosystemen, zoals aanwezig in de nabij gelegen natuurgebieden, leidt een overmaat⁵ aan stikstofdepositie tot een ongewenste toename aan voedingsstoffen en verzuring.

3 Beoordeling stikstofdepositie

3.1 Beoogde situatie in aanvraag

Er wordt vergunning gevraagd voor de situatie zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1. Aangevraagde situatie

Rav-code ⁶	huisvestingssysteem	aantal dieren	stal	NH ₃ -emissie factor (kg NH ₃ /d/jr)	kg NH ₃ /jr
D 3.100.1	Vleesvarkens > 25 kg, hokoppervlak max. 0,8 m ² , overige huisvestingssystemen	1.975	1	2,5	4.937,5
D 3.2.14.2	Vleesvarkens > 25 kg, gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95%, hokoppervlak groter dan 0,8 m ²	2.160	2	0,18	388,8
				Totaal	5.326,3

3.2 Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013

Als sprake is van een stal of stallen die vallen onder de definitie zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 moet deze (gemiddeld) voldoen aan de technische eisen zoals die zijn opgenomen in bijlage 2 van deze Verordening. Het verlenen van de Natuurbeschermingswetvergunning houdt niet in dat Gedeputeerde Staten aangeven dat daarmee ook wordt voldaan aan de bepalingen uit de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013.

3.3 Uitgangssituatie

De uitgangssituatie⁷ voor de Natura 2000-gebieden, zoals bedoeld in paragraaf 1.1 is in onderstaande tabel opgenomen. Voor de vogelrichtlijngebieden verwijzen wij naar paragraaf 3.4. Voor de habitatrichtlijngebieden wordt voor de uitgangssituatie uitgegaan van de na de referentiedatum verleende milieuvergunning van 14 september 2009, minus het gedeelte van de vergunning dat bij besluit van 15 juli 2014 is ingetrokken.

⁵ Alterra-rapport nr. 2397 (Wageningen, 2012) geeft een overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op de habitattypen en leefgebieden binnen Natura 2000-gebieden.

⁶ Stalsysteem weergegeven door code zoals opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij, Staatscourant 2014, nr. 25403 (10 september 2014).

⁷ Onder uitgangssituatie wordt verstaan: 1) de bij of krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet vergunde of gemelde situatie op de voor het betreffende Natura 2000-gebied geldende referentiedatum waarbij eventuele latere vergunde of gemelde lagere ammoniakemissies als uitgangssituatie dienen of 2) een na de referentiedatum verleende Natuurbeschermingswetvergunning.

Tabel 2. Uitgangssituatie

Beschermd natuurgebied	Status beschermd natuurgebied ⁸	Referentie-datum	Uitgangssituatie	Vergunde kg NH ₃ totaal
Deurnsche Peel & Mariapeel	HR	07-12-2004	14 september 2009	5.326,30
Groote Peel	HR	07-12-2004	14 september 2009	5.326,30
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	HR	07-12-2004	14 september 2009	5.326,30
Strabrechtse Heide & Beuven	HR	07-12-2004	14 september 2000	5.326,30
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	HR	07-12-2004	14 september 2009	5.326,30

3.4 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden

Uit de tabellen 1 en 2 blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van een gelijkblijvende ammoniakemissie ten opzichte van de uitgangssituatie.

Om een goed beeld te krijgen van de stikstofdepositie op de beschermde gebieden, is de depositie berekend op verschillende punten. De berekeningen zijn uitgevoerd met het model AAgro-Stacks versie 1.0 en maken deel uit van de aanvraag. Er zijn berekeningen uitgevoerd van de stikstofdepositie in de aangevraagde situatie en de stikstofdepositie in de uitgangssituatie. Uit de berekeningen blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie ten opzichte van de uitgangssituatie. Dit is inzichtelijk gemaakt in de aanvraag.

In onderstaande tabel zijn de maximale depositiewaarden weergegeven voor het meest nabijgelegen en/of hoogst belaste beschermde natuurgebied.

Tabel 3. Stikstofdepositieberekeningen (mol N/ha/jr) voor uitgangssituatie en aangevraagde situatie

Gebied	Maximale stikstofdepositie in uitgangssituatie	Maximale stikstofdepositie aangevraagd	Verschil uitgangs- en beoogde situatie
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	5,53	5,53	0,00

Uit de AAgro-Stacksberekeningen blijkt dat de stikstofdepositie op de habitatrichtlijngebieden 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Groote Peel', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Strabrechtse Heide & Beuven' en 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven' gelijk blijft ten opzichte van de uitgangssituatie.

Voor de mogelijke effecten van stikstofdepositie op het leefgebied van beschermde vogelsoorten in vogelrichtlijngebieden, heeft het onderzoeksinstituut Alterra onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport 'Effecten van stikstof op vogelsoorten in vogelrichtlijngebieden in Noord-Brabant', Wageningen 2012, Alterra-rapport 2359, dat openbaar te raadplegen is op www.alterra.nl en www.brabant.nl. In de passende beoordeling bij de aanvraag is geconcludeerd dat, op basis van het Alterra-rapport, significant negatieve effecten op de vogelrichtlijngebieden 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Groote Peel', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Strabrechtse Heide & Beuven' en 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven' zijn uit te sluiten.

⁸ VR: vogelrichtlijngebied, HR: habitatrichtlijngebied, BN: beschermd natuurmonument

3.5 Overwegingen effecten op beschermde gebieden

Ten opzichte van de uitgangssituatie is er geen sprake van een toename van ammoniakemissie en stikstofdepositie op de habitatrictlijngebieden. Voor de vogelrichtlijngebieden is met het Alterra-rapport 'Effecten van stikstof op vogelsoorten in vogelrichtlijngebieden in Noord-Brabant' voldoende onderbouwd dat ontwikkelingen met een stikstofemissie in het verleden en nieuwe ontwikkelingen niet zullen leiden tot significant negatieve gevolgen voor de beschermde vogelsoorten in deze vogelrichtlijngebieden.

Uit de aanvraag blijkt dat er, naast de effecten van stikstof, geen andere negatieve effecten te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten.

3.6 Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de Natura 2000-gebieden 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Groote Peel', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Strabrechtse Heide & Beuven' en 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven' en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor deze gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 19d van de Nbw 1998.

BIJLAGE: AAgro-Stacks berekening aangevraagde situatie

-Naam van de berekening: vergunning 14-9-2009 met intr. rechten

Gemaakt op: 28-10-2014 11:16:57

Zwaartepunt X: 178,400 Y: 371,700

Cluster naam: Wit, H. de, Belienberkdijk 24, Someren

Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	A stal 1	178 466	371 683	3,9	4,0	0,5	4,00	4 938
2	B stal 3	178 421	371 722	6,5	5,2	4,1	1,44	389

Gevoelige locaties:


Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Groote Peel 3	182 507	372 160	3,44
2	Groote Peel 1	182 677	372 715	3,26
3	Groote Peel 2	182 337	372 380	3,77
4	Deurnese peel 1	188 906	376 728	0,86
5	Deurnese peel 2	190 340	375 206	0,71
6	Strabrechtse Heide	173 921	377 387	1,17
7	Leenderbos 1	165 794	375 213	0,36
8	Leenderbos 2	167 722	369 600	0,51
9	Leenderbos 3	165 668	373 616	0,36
10	Leenderbos 4	166 036	370 291	0,40
11	Weerterbos 1	176 384	370 050	4,83
12	Weerterbos 2	175 560	369 781	3,89
13	Weerterbos 3	176 919	369 846	5,53
14	Weerterbos 4	173 569	368 584	1,87

Details van Emissie Punt: A stal 1 (17900)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	1975	2.5	4937.5

Details van Emissie Punt: B stal 3 (17901)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.14.2.	vleesvarkens	2160	0.18	388.8



KENNISGEVING NATUURBESCHERMINGSWET 1998, H.L.A. de Wit Varkensbedrijf, Someren, C2142505

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 18 maart 2015 een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend (kenmerk: C2142505) aan H.L.A. de Wit Varkensbedrijf, Stevensvaartje 15, 5712 SW te Someren voor de uitbreiding/wijziging van een veehouderij, voor de Belienberkdijk 24, 5712 SE te Someren, in de gemeente Someren.

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 maart 2015 tot en met 29 april 2015 6 weken **ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN),

Telefoonnummer (0485) 729 189.

Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:

belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.

's-Hertogenbosch, maart 2015

Bijlage Gedeeltelijke intrekking WNB-vergunning

Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op het op 24 juni 2024 door ons ontvangen verzoek tot het gedeeltelijk intrekken van de op 18 maart 2015 verleende Wet natuurbeschermingsvergunning (kenmerk: C2142505/3837) van H. de Wit BV, voor de veehouderij gelegen aan de Beliënberkdijk 24, 5712 SE te Someren, in de gemeente Someren.

INHOUDSOPGAVE

ONTWERPBESCHIKKING	3
1 Onderwerp	3
2 Ontwerpbeschikking.....	3
PROCEDURELE ASPECTEN.....	4
1 Verzoek.....	4
2 Bevoegd gezag.....	4
3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure	4
INHOUDELIJKE ASPECTEN	5
1 Verzoek	5
2 Beoordeling verzoek	5
2.1 Vergunde situatie	5
2.2 Situatie na intrekking	5
2.3 Overwegingen	6
3 Conclusie	6

ONTWERPBESCHIKKING

1 Onderwerp

Op 24 juni 2024 hebben wij een verzoek ontvangen van H. de Wit BV, gevestigd aan de Stevensvaartje 15, 5712 SW te Someren, tot het gedeeltelijk intrekken van de Wet natuurbeschermingsvergunning (kenmerk: C2142505/3837) d.d. 18 maart 2015, voor de veehouderij gelegen aan de Beliënberkdijk 24, 5712 SE te Someren, in de gemeente Someren.

2 Ontwerpbeschikking

Gelet op het verzoek, de overwegingen en de bepalingen uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving besluiten wij:

- I. de Wet natuurbeschermingsvergunning van 18 maart 2015 met kenmerk C2142505/3837 gedeeltelijk in te trekken in het kader van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor wat betreft:
 - het houden van 1.663 vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden, opfokzeugen van 25 kg en meer, overige huisvestingssystemen (Or-code HD5.100) (voorheen Rav-code D 3.100) in stal 1;
 - het houden van 2.160 vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden, opfokzeugen van 25 kg en meer, overige huisvestingssystemen (Or-code HD5.100) in combinatie met een chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie, BWL 2007.05.V7 (Or-code LW2.5) (voorheen Rav-code D 3.2.14) in stal 2;

De ammoniakemissie die hiermee gepaard gaat bedraagt 5.313,00 kg NH₃ per jaar;

- II. de Wet natuurbeschermingsvergunning van 18 maart 2015 met kenmerk C2142505/3837 voor het overige in stand te laten, waarbij wij H. de Wit BV op grond van artikel 11.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving de verplichting opleggen als gevolg van de resterende activiteiten na eerdergenoemde intrekking niet meer ammoniakemissie te hebben dan 936,00 kg NH₃ per jaar op de locatie Beliënberkdijk 24, 5712 SE te Someren.

's-Hertogenbosch, 14 augustus 2024

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Verzoek

Op 24 juni 2024 hebben wij een verzoek ontvangen van H. de Wit BV, gevestigd aan de Stevensvaartje 15, 5712 SW te Someren, voor het gedeeltelijk intrekken van de Wet natuurbeschermingsvergunning (kenmerk: C2142505/3837) d.d. 18 maart 2015, voor de veehouderij gelegen aan de Beliënberkdijk 24, 5712 SE te Someren, in de gemeente Someren. Het verzoek is geregistreerd onder nummer Z/226470.

Het verzoek tot gedeeltelijke intrekking is gedaan in het kader van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (hierna: Lbv).

De vergunninghouder van het project aan de Beliënberkdijk 24, 5712 SE te Someren doet met onderhavig verzoek een beroep op artikel 5, eerste lid, onder f, van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 5 juni 2023, nr. WJZ/ 27312647 (hierna: Regeling). Dit houdt in dat de veehouder op de projectlocatie na de sluiting andere activiteiten mag verrichten op grond waarvan de toegestane stikstofemissie vanaf de projectlocatie niet meer bedraagt dan de stikstofemissie ten gevolge van die activiteiten, met een maximum van 15% van de stikstofemissie van de activiteiten waarvoor voorheen toestemming was verleend. De vergunninghouder wenst namelijk op de projectlocatie andere activiteiten te verrichten.

2 Bevoegd gezag

Omdat het project plaatsvindt in de provincie Noord-Brabant zijn wij bevoegd om een beslissing te nemen op het verzoek. Dit is op grond van artikel 5.10, onder e, van de Omgevingswet.

3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

De aanvraag wordt behandeld volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht staat. Dit komt door de bepaling in de Omgevingswet (artikel 16.65) en het Omgevingsbesluit (artikel 10.24, eerste lid onder j).

INHOUDELIJKE ASPECTEN

1 Verzoek

Het verzoek richt zich op het gedeeltelijk intrekken van de Wet natuurbeschermingsvergunning van 18 maart 2015, kenmerk C2142505/3837, voor de veehouderij gelegen aan de Beliënberkdijk 24, 5712 SE te Someren, in de gemeente Someren. Het verzoek tot intrekking is gedaan in het kader van de Lbv.

Conform het verzoek heeft de intrekking betrekking op de volgende dieren:

- 1.663 vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden, opfokzeugen van 25 kg en meer, overige huisvestingssystemen (Or-code HD5.100) (voorheen Rav-code D 3.100) in stal 1;
- 2.160 vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden, opfokzeugen van 25 kg en meer, overige huisvestingssystemen (Or-code HD5.100) in combinatie met een chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie, BWL 2007.05.V7 (Or-code LW2.5) (voorheen Rav-code D 3.2.14) in stal 2.

Dit correspondeert met een ammoniakemissie van 5.313,00 kg NH₃/jr.

2 Beoordeling verzoek

2.1 Vergunde situatie

De vergunde situatie betreft de Wet natuurbeschermingsvergunning van 18 maart 2015 met kenmerk C2142505/3837. Deze vergunning is verleend voor de uitbreiding/wijziging van een veehouderij.

Tabel 1. Vergunde situatie

Diercategorie en huisvestingssysteem (Or-code ¹ , voorheen Rav-code ²)	Stal	Aantal dieren	NH ₃ -emissie factor (kg NH ₃ /d/jr)	kg NH ₃ /jr
Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden, opfokzeugen van 25 kg en meer, overige huisvestingssystemen (Or-code HD5.100) (voorheen Rav-code D 3.100)	1	1.975	3,00	5.925,00
Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden, opfokzeugen van 25 kg en meer, overige huisvestingssystemen (Or-code HD5.100) in combinatie met een chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie, BWL 2007.05.V7 (Or-code LW2.5) (voorheen Rav-code D 3.2.14)	2	2.160	0,15	324,00
			Totaal	6.249,00

2.2 Situatie na intrekking

Na intrekking ontstaat de volgende situatie.

¹ Stalsysteem weergegeven door code zoals opgenomen in bijlage V en VI van de Omgevingsregeling. De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet

² Stalsysteem weergegeven door code zoals opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij, Staatscourant 2023, nr. 5459 (8 maart 2023), in werking getreden op 9 maart 2023 en 1 april 2023.

Tabel 2. Nieuwe situatie

Diercategorie en huisvestingssysteem (Or-code ¹ , voorheen Rav-code ²)	Stal	Aantal dieren	NH ₃ -emissie factor (kg NH ₃ /d/jr)	kg NH ₃ /jr
Veesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden, opfokzeugen van 25 kg en meer, overige huisvestingssystemen (Or-code HD5.100) (voorheen Rav-code D 3.100)	1	312	3,00	936,00
			Totaal	936,00

2.3 Overwegingen

Het belang van de bescherming van de natuur verzet zich niet tegen de gedeeltelijke intrekking van de natuurvergunning.

De betreffende vergunning van 18 maart 2015 is met intern salderen tot stand gekomen, en daarom borgen wij dat na de intrekking van activiteiten uit deze vergunning niet meer emissie mag plaatsvinden dan genoemd in tabel 2 van onderhavig besluit. In het dictum hebben wij daarom een verplichting gedaan om dit zeker te stellen, zodat er geen toename plaats kan vinden van depositie.

3 Conclusie


Gelet op de overwegingen, zijn wij voornemens de natuurvergunning van 18 maart 2015, kenmerk C2142505/3837 gedeeltelijk in te trekken conform het verzoek en het bedrijf de verplichting op te leggen dat de resterende emissie na intrekking, zijnde 936,00 kg NH₃ per jaar, niet overschreden mag worden.

Bijlage Beschikking LBV



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle

H. de Wit B.V.
p/a ForFarmers Nederland B.V.
Kwinkweerd 12
7241 CW LOCHEM


**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Schepersmaat 2

Assen

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

mijn.rvo.nl

T 088 042 42 42

Datum 22 februari 2024

Betreft Beslissing aanvraag Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met
piekbelasting

Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Relatienummer

204532412

KvK-nummer

61759902

Geachte heer/mevrouw,

Op 22 juli 2023 heb ik uw aanvraag voor de subsidie Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting namens H. de Wit B.V. ontvangen. Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief vertel ik u mijn beslissing.

Het gaat om de veehouderijlocatie met het volgende adres:

Belienberkdijk 24

5712 SE Someren

Uniek bedrijfsnummer (UBN): 2304481

Beslissing

Ik keur uw subsidieaanvraag goed en verleen aan u een subsidie van maximaal € 2.356.092,66. In de bijlage Berekening subsidiebedrag ziet u hoe ik dit bedrag heb berekend.

Berekende stikstofvracht

U heeft een berekening van de AERIUS Check meegestuurd. Ik heb deze gecontroleerd.

Ik concludeer dat de stikstofneerslag (stikstofvracht) van uw veehouderijlocatie op een overbelast Natura 2000-gebied uit komt op of boven de drempelwaarde.

De stikstofneerslag van uw locatie is 4871,00 mol. Dit is gelijk aan/hoger dan de drempelwaarde van 2500,00 mol.

Hoe gaat het verder als u stopt?

In de bijlage Vereisten en verplichtingen leest u wat u verder moet doen in het kader van de subsidieverstreking voor de beëindiging van uw veehouderijlocatie. Ten eerste betreft het de ondertekening en terugzending van de overeenkomst waarvoor een model is opgenomen in de bijlage bij deze brief. Ik begrijp dat u tijd nodig heeft om de definitieve keuze te maken. Daarom heeft u zes maanden de tijd om de ondertekende overeenkomst via mijn.rvo.nl bij ons in te dienen. U doet dit dus uiterlijk 22 augustus 2024. Voor overige informatie verwijs ik u naar de bijlage(n). Hierin staat ook wanneer u een voorschot kunt verwachten.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Datum

22 februari 2024

Ondersteuning van een zaakbegeleider

Heeft u al een zaakbegeleider die gratis en vrijblijvend met u meedenkt over uw toekomst? De zaakbegeleider is een contactpersoon vanuit de overheid en kent de weg binnen de landelijke overheid, provincies en gemeentes. Op www.rvo.nl/zaakbegeleider vindt u informatie over wat een zaakbegeleider doet en hoe u een zaakbegeleider aanvraagt.

Als u bezwaar wilt maken

Bent u het niet eens met deze beslissing? U kunt binnen zes weken na de datum bovenaan deze brief bezwaar maken. Ga naar www.rvo.nl/bezwaar om uw bezwaar digitaal te versturen. Kies voor eBezwaar.

Wilt u liever schriftelijk bezwaar maken? Stuur uw bezwaarschrift dan naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Noem hierin uw referentienummer 23367000600 en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

Meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op www.rvo.nl/lbv-plus voor meer informatie. Chat met ons via www.rvo.nl/contact of bel op: 088 042 42 42 (lokaal tarief). Uw aanvraag is bij ons bekend onder referentienummer 23367000600. Gebruik dit nummer als u contact met ons heeft.

Met vriendelijke groet,

De Minister van Natuur en Stikstof, namens deze:



Directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlagen

- Berekening subsidiebedrag
- Vereisten en verplichtingen
- Overeenkomst
- Overzicht wet- en regelgeving

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Datum

22 februari 2024



Bijlage

Toelichting berekening Subsidiebedrag

Horend bij

Beslissing aanvraag Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting

Naam aanvrager	H. de Wit B.V.
Relatienummer	204532412
Datum aanvraag	22 juli 2023
Aanvraagnummer	23367000600

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt een bijdrage voor:

- 1 het waardeverlies van uw productiecapaciteit (stallen, mest- en voeropslagen). U krijgt hiervoor 120% van de gecorrigeerde vervangingswaarde per m² van uw dierenverblijven;
- 2 het vervallen van (een deel van) uw productierechten (niet van toepassing bij vleeskalveren);
- 3 de sloopkosten van uw dierenverblijven, mest- en voeropslagen. Deze is € 45,00 per m² dierenverblijf

Berekening van het subsidiebedrag

In de tabel hieronder ziet u hoe ik het subsidiebedrag heb berekend:

Berekening van het subsidiebedrag						
Naam	Datum ingebruikname	Leeftijd stal	Aantal m ²	Gecorrigeerde vervangingswaarde per m ²	Bijdrage waardeverlies	Sloopkosten
Stal 1	01-12-1995	27 jaren en 7 maanden	2327,64	€ 246,60	€ 688.795,23	€ 104.743,80
Stal 3	01-06-2001	22 jaren en 1 maanden	2672,31	€ 307,10	€ 984.799,68	€ 120.253,95
Beoordeelde maximale bijdrage dierrechten						
Soort			Regio beoordeeld	Aantal rechten beoordeeld	Marktprijs beoordeeld	Bedrag
Varkenshouderij			Zuid	3050,00	€ 150,00	€ 457.500,00
Waardeverlies totaal na beoordeling						
Bijdrage waardeverlies stallen					€	1.673.594,91
Bijdrage sloopkosten					€	224.997,75
Bijdrage vervallen rechten					€	457.500,00
Totaal verleend subsidiebedrag					€	2.356.092,66
Eerste deelbetaling					€	471.218,53
Tweede deelbetaling					€	1.413.655,60

Uitleg berekening waardeverlies productiecapaciteit

U krijgt subsidie voor het waardeverlies van uw productiecapaciteit (dierenverblijven, mest- en voeropslagen). Voor dit waardeverlies rekenen we met een bijdrage per m² dierenverblijf. De hoogte van deze bijdrage hangt af van de leeftijd van het dierenverblijf op het moment dat de locatie feitelijk wordt beëindigd (in jaren en maanden). Deze vergoeding heet ook wel de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Hoeveel subsidie u krijgt voor het waardeverlies, heb ik per dierenverblijf berekend met deze som: aantal m² dierenverblijf x 120% van de vergoeding per m².

U vindt een overzicht van de gecorrigeerde vervangingswaarden in bijlage 3 van de regelingstekst.

Definitieve subsidiebedrag wordt lager

In deze beslissing staat het maximale subsidiebedrag dat u kunt krijgen. Houd er rekening mee dat het bedrag uiteindelijk lager wordt. De hoogte van de subsidie hangt namelijk af van de leeftijd van uw dierenverblijven op het moment dat de locatie feitelijk wordt beëindigd (in jaren en maanden).

Ik bepaal de leeftijd op het moment dat u uw dieren en mest heeft afgevoerd en uw productierechten heeft laten vervallen. Deze datum is nu nog niet bekend. Ik heb het subsidiebedrag daarom nu berekend met de datum van uw aanvraag.



Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Relatienummer
204532412

KvK-nummer
61759902

Bijlage

Vereisten en verplichtingen

Horend bij	Beslissing aanvraag Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting
------------	--

Er zijn verschillende vereisten waar u aan moet voldoen om subsidie te krijgen. Deze leest u hieronder.

Overeenkomst ondertekenen: binnen zes maanden

Heeft u definitief besloten dat u wilt stoppen met uw veehouderijlocatie? En dat u deze subsidie wilt ontvangen? Onderteken dan de overeenkomst waarvoor een model als bijlage bij deze brief zit. Ik begrijp dat u tijd nodig heeft om deze keuze te maken. Daarom heeft u zes maanden de tijd om de overeenkomst naar ons terug te sturen. U doet dit dus uiterlijk 22 augustus 2024. De ondertekende overeenkomst kunt u indienen via mijn.rvo.nl.

U krijgt uw eerste voorschot

Heeft u de overeenkomst ondertekend teruggestuurd? Dan krijgt u binnen zes weken een eerste voorschot. Dit is 20% van het subsidiebedrag uit deze brief.

Vereisten bij het stoppen met uw veehouderijlocatie: binnen twaalf maanden na tekenen

Binnen twaalf maanden na het ondertekenen van de overeenkomst stopt u met alle veehouderijactiviteiten op uw locatie. Er zijn een aantal dingen die u hiervoor moet regelen:

- U zorgt ervoor dat er geen landbouwhuisdieren meer op de locatie aanwezig zijn.
- U voert de verpompbare dierlijke mest op de locatie af.
- U laat het aantal productierechten vervallen dat vermeld is in deze beschikking (varkens en pluimvee minimaal 80% en melkvee minimaal 95%)
- Heeft u meldingsplicht? Dan geeft u bij uw gemeente aan dat u niet langer landbouwhuisdieren op de locatie houdt (melding Activiteitenbesluit).

- Heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets? U trekt deze in, of laat deze wijzigen.
- Heeft u een omgevingsvergunning? U trekt deze in, of laat deze wijzigen.
- Heeft u een vergunning Wet natuurbescherming? U trekt deze in, of laat deze wijzigen. Gaat u na het beëindigen van uw locatie andere activiteiten uitvoeren die zorgen voor stikstofneerslag? Deze stikstofuitstoot (stikstofemissie) mag maximaal 15% zijn van de uitstoot uit de vergunning die gold voor uw veehouderij.
- U vraagt uw gemeente om het bestemmingsplan aan te laten passen.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Datum

22 februari 2024

U toont aan dat u voldaan heeft aan vereisten

Heeft u voldaan aan de hierboven genoemde vereisten voor het stoppen met uw veehouderijlocatie? Dan dient u dit aan te tonen. U doet dat uiterlijk twee weken na de periode van twaalf maanden na de ondertekening van de overeenkomst die u heeft voor het uitvoeren van de vereisten. Hoe u dit doet, leest u dan op www.rvo.nl/lbv-plus.

Na controle ontvangt u uw tweede voorschot

Heeft u aangetoond dat u aan de vereisten voldaan heeft? Dan controleren wij de informatie die u hierbij overhandigd heeft. Na goedkeuring ontvangt u het voorschot binnen zes weken.

Uw productiecapaciteit slopen en afvoeren: binnen 28 maanden na ondertekenen

Binnen 28 maanden na het ondertekenen van de model-overeenkomst sloopt en verwijdert u uw dierenverblijven, mest- en voeropslagen. Het gaat hierbij om de gebruikte dierenverblijven voor het houden van varkens, kippen, kalkoenen, melkvee en vleeskalveren. Houd er rekening mee dat u dit pas mag doen nadat de NVWA geconstateerd heeft dat er niet langer dieren en mest aanwezig zijn op uw locatie. Zodra u mag beginnen met slopen, ontvangt u hiervan bericht.

Vaststelling van uw subsidie aanvragen

Heeft u de dierenverblijven, mest- en voeropslagen gesloopt en verwijderd? Dan vraagt u binnen dertien weken de vaststelling van uw subsidie aan. Hoe u dit doet, leest u dan op www.rvo.nl/lbv-plus.

Na controle ontvangt u een beslissing

Als u vaststelling heeft aangevraagd, controleert uw gemeente uw veehouderijlocatie. Zij controleert of uw dierenverblijven, mest- en voeropslagen zijn gesloopt en verwijderd. Zij kijkt ook of het puin en afval op de juiste wijze is afgevoerd.

De gemeente geeft de uitslag van deze controle aan mij door. U ontvangt een beslissing binnen dertien weken na het aanvragen van vaststelling. Bij een positieve beslissing krijgt u binnen zes weken het laatste deel van uw subsidie

uitbetaald.

Wat als u niet voldoet aan een van deze vereisten?

Indien u niet aan bovengenoemde vereisten voldoet, kan ik de verstrekte subsidie ten nadele van u wijzigen, lager vaststellen en het teveel betaalde subsidiebedrag terugvorderen.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Datum

22 februari 2024



Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Relatienummer

204532412

KvK-nummer

61759902

Bijlage

Overeenkomst

Horend bij	Beslissing aanvraag Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting
------------	--

Overeenkomst

H. de Wit B.V., in zijn/haar hoedanigheid van privé persoon en als natuurlijke persoon of rechtspersoon die of samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen dat een veehouderij drijft, verder te noemen: de veehouder en

de Staat, vertegenwoordigd door de Minister voor Natuur en Stikstof, namens deze, René van der Burg van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

overwegende:

dat de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (verder: de regeling), artikel 5, eerste lid, onderdeel h, als voorwaarde bevat voor subsidieverstrekking dat de subsidie ontvangende veehouder zich bij overeenkomst moet hebben verbonden om:

- 1 niet langer op de locatie landbouwhuisdieren te houden, noch als persoon, noch tezamen met anderen in de vorm van een rechtspersoon of samenwerkingsverband;
- 2 zeker te stellen dat na al dan niet tijdelijke overdracht of ingebruikgeving van de locatie of een deel daarvan aan een verkrijger of gebruiker evenmin op die locatie landbouwhuisdieren worden gehouden;
- 3 niet op een andere locatie in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie dezelfde diersoorten met productierecht te gaan houden die werden gehouden op de locatie die met subsidie op grond van deze regeling is gesloten, noch als persoon, noch tezamen met anderen in de vorm van een rechtspersoon of samenwerkingsverband;

dat de aanvraag van de veehouder om subsidie op grond van de regeling te ontvangen voor het beëindigen van de veehouderijlocatie met adres

Belienberkdijk 24
5712SE Someren
UBN 2304481

(verder te noemen: de locatie), is toegewezen;

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Datum

22 februari 2024

komen het volgende overeen:

- 1 De veehouder zal, na te hebben voldaan aan de vereisten, bedoeld in artikel 5 van de regeling, op de locatie niet opnieuw landbouwhuisdieren gaan houden
- 2 De veehouder zal bij overdracht van de locatie of een deel daarvan in de koopmodel-overeenkomst een zogenaamd kettingbeding opnemen luidende dat de locatie niet gebruikt zal worden voor het houden van landbouwhuisdieren en dat elke volgende verkrijger aan dezelfde verplichting wordt verbonden.
- 3 De veehouder gaat de kwalitatieve verplichting aan als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek om de locatie niet te gebruiken voor het houden van landbouwhuisdieren en schrijft deze kwalitatieve verplichting in de openbare registers in.
- 4 De veehouder zal niet op een andere locatie dan de hiervoor bedoelde locatie, in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie, dezelfde diersoorten met productierecht gaan houden, behoudens voor zover het een locatie betreft waar hij ten tijde van de aanvraag om subsidie op grond van de regeling reeds dezelfde diersoorten met productierecht hield.

De Staat der Nederlanden

namens deze: De Minister van Natuur en Stikstof,

namens deze:



Directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Datum en plaats: 22 februari 2024, Den Haag

Naam veehouder

Namens deze:
Geboortedatum:
BSN nummer:
Datum en plaats:

Indien van toepassing wordt, overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde, deze overeenkomst mede ondertekend door:

Naam aandeelhouder, maat, vennoot, et cetera:

Namens deze:
Geboortedatum:
BSN nummer:
Datum en plaats:

Naam aandeelhouder, maat, vennoot, et cetera:

Namens deze:
Geboortedatum:
BSN nummer:
Datum en plaats:

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Datum

22 februari 2024



Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Relatienummer

204532412

KvK-nummer

61759902

Bijlage

Overeenkomst

Horend bij	Beslissing aanvraag Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting
------------	--

Overeenkomst

H. de Wit B.V., in zijn/haar hoedanigheid van privé persoon en als natuurlijke persoon of rechtspersoon die of samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen dat een veehouderij drijft, verder te noemen: de veehouder en

de Staat, vertegenwoordigd door de Minister voor Natuur en Stikstof, namens deze, René van der Burg van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

overwegende:

dat de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (verder: de regeling), artikel 5, eerste lid, onderdeel h, als voorwaarde bevat voor subsidieverstrekking dat de subsidie ontvangende veehouder zich bij overeenkomst moet hebben verbonden om:

- 1 niet langer op de locatie landbouwhuisdieren te houden, noch als persoon, noch tezamen met anderen in de vorm van een rechtspersoon of samenwerkingsverband;
- 2 zeker te stellen dat na al dan niet tijdelijke overdracht of ingebruikgeving van de locatie of een deel daarvan aan een verkrijger of gebruiker evenmin op die locatie landbouwhuisdieren worden gehouden;
- 3 niet op een andere locatie in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie dezelfde diersoorten met productierecht te gaan houden die werden gehouden op de locatie die met subsidie op grond van deze regeling is gesloten, noch als persoon, noch tezamen met anderen in de vorm van een rechtspersoon of samenwerkingsverband;

dat de aanvraag van de veehouder om subsidie op grond van de regeling te ontvangen voor het beëindigen van de veehouderijlocatie met adres

Belienberkdijk 24
5712SE Someren
UBN 2304481

(verder te noemen: de locatie), is toegewezen;

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Datum

22 februari 2024

komen het volgende overeen:

- 1 De veehouder zal, na te hebben voldaan aan de vereisten, bedoeld in artikel 5 van de regeling, op de locatie niet opnieuw landbouwhuisdieren gaan houden
- 2 De veehouder zal bij overdracht van de locatie of een deel daarvan in de koopmodel-overeenkomst een zogenaamd kettingbeding opnemen luidende dat de locatie niet gebruikt zal worden voor het houden van landbouwhuisdieren en dat elke volgende verkrijger aan dezelfde verplichting wordt verbonden.
- 3 De veehouder gaat de kwalitatieve verplichting aan als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek om de locatie niet te gebruiken voor het houden van landbouwhuisdieren en schrijft deze kwalitatieve verplichting in de openbare registers in.
- 4 De veehouder zal niet op een andere locatie dan de hiervoor bedoelde locatie, in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie, dezelfde diersoorten met productierecht gaan houden, behoudens voor zover het een locatie betreft waar hij ten tijde van de aanvraag om subsidie op grond van de regeling reeds dezelfde diersoorten met productierecht hield.

De Staat der Nederlanden

namens deze: De Minister van Natuur en Stikstof,

namens deze:



Directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Datum en plaats: 22 februari 2024, Den Haag

Naam veehouder

Namens deze:
Geboortedatum:
BSN nummer:
Datum en plaats:

Indien van toepassing wordt, overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde, deze overeenkomst mede ondertekend door:

Naam aandeelhouder, maat, vennoot, et cetera:

Namens deze:
Geboortedatum:
BSN nummer:
Datum en plaats:

Naam aandeelhouder, maat, vennoot, et cetera:

Namens deze:
Geboortedatum:
BSN nummer:
Datum en plaats:

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Datum

22 februari 2024



Onze referentie

Aanvraagnummer
23367000600

Relatienummer
204532412

KvK-nummer
61759902

Bijlage

Overzicht wet- en regelgeving

Horend bij	Beslissing aanvraag Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting met piekbelasting
------------	---

In de beschikking staat vermeld aan welke vereisten en verplichtingen u dient te voldoen om subsidie te kunnen ontvangen. Dit vindt u terug in de regeling:

Tekenen van de overeenkomst

- artikel 5, onderdeel h van de regeling
- bijlage 2 van de regeling

Vereisten voor het stoppen met de veehouderijlocatie

- artikel 5, onderdeel a t/m g van de regeling
- artikel 13 van de regeling

Productiecapaciteit slopen en verwijderen

- artikel 5, onderdeel i van de regeling

Waardeverlies dierenverblijven

- artikel 9, tweede lid, van de regeling
- bijlage 3 van de regeling

Termijnen sluiting veehouderijlocatie

- artikel 13 van de regeling

Voorschotten

- artikel 17 van de regeling

Subsidiegegevens worden openbaar

- artikel 19 van de regeling

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen