

Besluit

Vergunning

Datum

12 december 2025

Zaaknummer

2025-014328

Onderwerp

Plaatsen watermeterput en leidingen -
N839 km. 4.100-5.000

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 10

GelreGroen Construction V.O.F.

T.a.v. [REDACTED]

Hertogswetering 157

3543 AS UTRECHT

Datum ontvangst

10 november 2025

Uw kenmerk

VG-0325

Locatie

N839 km. 4.100-5.000

Datum en tijdstip

17-11-2025 t/m 31-12-2031

Beste [REDACTED]

U heeft een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een watermeterput en leidingen.

Voorschriften voor de uitvoering

Wij verlenen u deze vergunning. Hieraan zijn voorschriften verbonden waaraan u zich moet houden. Deze voorschriften staan in de bijlagen omschreven. Lees deze goed door.

Binnenkort ontvangt u het aanslagbiljet waarmee u de leges (kosten) voor deze vergunning kunt betalen.

Andere vergunningen

Misschien heeft u naast deze vergunning ook andere vergunningen nodig. U kunt dit controleren via de [vergunningcheck](#). U dient zelf na te gaan of u al gebruik kunt maken van deze vergunning terwijl u wacht op de eventuele andere vergunningen. U dient per projectonderdeel de juiste vergunningen te kunnen overleggen aan de toezichthouder.

Specifiek voor aanvragen van 'stikstofvergunningen' (vergunningaanvragen voor Gebiedsbescherming of Natura2000 activiteiten) dient u rekening te houden met lange doorlooptijden. Laat u goed informeren over hoe uw aanvraag past binnen de meest actuele beoordelingskaders.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de voorschriften verbonden aan deze vergunning? Neem daarvoor gerust contact op met [REDACTED] via telefoonnummer [REDACTED]

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

12 december 2025

Zaaknummer

2025-014328


Blad

2 van 10

Houd uw zaaknummer bij de hand, zodat wij u snel kunnen helpen.

Wij wensen u veel succes met de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Richard van Wilpe
Teammanager Strategie en Bedrijfsvoering

Bijlage(n)

- Voorschriften
- Verkeersplan(en)/bebordingsplan

Op dit besluit zijn van toepassing:

- Omgevingsverordening Gelderland artikel 4.68, lid 1 onder e
- Omgevingswet artikel 5.4

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Voorschriften

1 Meldingen

Neem minimaal 14 dagen voordat u begint met werkzaamheden contact op met het Steunpunt Oosterhout, Keizer Hendrik VI Singel 8, 6515 KZ Nijmegen via e-mail: oosterhout@gelderland.nl of telefonisch via het Provincieloket 026 359 99 99.

2 Werkzaamheden

- 2.1 T. van der Lijke zorgt als vertegenwoordiger van GelreGroen Construction V.O.F. voor het plaatsen van de watermeterput en de leidingen.
- 2.2 Plaats de watermeterput en leg de leidingen niet eerder dan op 17-11-2025 voor 07:00 uur. Verwijder de watermeterput en leidingen vóór 31-12-2031 16:00 uur.
- 2.3 Plaats de watermeterput zoals is aangegeven op de goedgekeurde tekening(en) die bij dit besluit horen:
- afmeting(en): conform CROW richtlijnen;
 - VG-0479 20251024 Ontwerp water v1.pdf;
 - VERG-0325 Situatie watermeterput print.pdf;
 - kleurstelling: gele retro-reflecterende (min klasse II) achtergrond met zwarte tekst;
 - letterhoogte/lettertype: conform CROW richtlijnen.
- 2.4 Buiten de bebouwde kom moet de afstand tussen de zijkant van het bord en de rand van de verharding ten minste 1,80 meter bedragen. Het plaatsen van de bebording voor tijdelijke verkeersmaatregelen is niet toegestaan binnen een straal van 2 meter rondom een mast van de openbare verlichting of verkeerregelininstallatie. Binnen de bebouwde kom moet de afstand tussen de zijkant van het bord en de rand van de verharding ten minste 0,60 meter en maximaal 3,60 meter bedragen.
- 2.5 Buiten de bebouwde kom moet de afstand tussen de onderkant van het bord en het maaiveld minimaal 1,20 meter bedragen. Binnen de bebouwde kom moet de afstand tussen de onderkant van het bord en het maaiveld minimaal 2,20 meter bedragen. Uitzonderingen hierop zijn borden geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad/trottoir, hiervoor geldt een minimum van 1,20 meter.
- 2.6 Breng de locatie in de oorspronkelijke staat terug en verwijder (zwerf)vuil. Dit naar tevredenheid van de afdeling Beheer en Onderhoud

3 Veiligheid

- 3.1 Voorkom nadelige gevolgen voor het weggebruik en de verkeersveiligheid: tijdens de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het werk. Volg hiervoor de aanwijzingen in CROW-publicatie 96b: Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van het benodigde materiaal.
- 3.2 Zorg dat iedereen die zich voor het werk op of langs de weg bevindt, kleding draagt volgens de eisen van het EN ISO 20471:2013 Klasse II.
- 3.3 Plaats op wegen met een maximumsnelheid van 80 of 100 kilometer per uur borden van 50 km per uur. Gebruik de borden A1 van bijlage 1 van het RVV 1990.
- 3.4 Geen van de verkeersborden uit deze vergunning mogen reclame-uitingen bevatten. Reclame-uitingen van derden dient u te verwijderen.
- 3.5 De verkeersborden en dragers (palen) moeten ten alle tijden voldoen aan kwaliteitsniveau B van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van de CROW.
- 3.6 Zorg voor een ongehinderde doorgang voor voertuigen van hulpverlenende instanties en overheidsdiensten.
- 3.7 U bent verplicht alle aanwijzingen en instructies van Gedeputeerde Staten op te volgen; ook als het gaat om wijzigingen in het werk.
- 3.8 Er dient te worden gegraven en een leiding te worden aangelegd. Hiervoor zijn extra voorschriften van toepassing. Dit is bijgevoegd als bijlage aan deze vergunning.
- 3.9 Als de watermeterput niet meer nodig is voor de werkzaamheden moet deze zo spoedig mogelijk worden verwijderd. De gebruikte locatie en bermen moeten in oorspronkelijke staat worden hersteld. Als er voor de waterput een fundering aanwezig is moet ook deze geheel worden verwijderd uit de berm.

4 Schade en aansprakelijkheid

- 4.1 U bent verplicht redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het gebruik van deze vergunning schade veroorzaakt.
- 4.2 Eventuele schade aan werken en/of eigendommen van de provincie en/of derden, moet u op eigen kosten en naar behoren herstellen. Dit ter beoordeling en goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
- 4.3 Bij nalatigheid wordt de schade namens of door Gedeputeerde Staten op uw kosten hersteld. Gedeputeerde Staten bepalen wanneer dit herstel plaatsvindt.
- 4.4 Alle kosten die te maken hebben met deze vergunning komen voor uw rekening.

5 Intrekken of wijzigen

5.1 Wij kunnen uw vergunning wijzigen of intrekken als u:

- onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt;
- de voorschriften of beperkingen van deze vergunning niet nakomt;
- zich niet aan de geldigheidstermijn van deze vergunning houdt;
- een verzoek voor wijziging of intrekking indient.

Is de vergunning ingetrokken of is deze vervallen wegens het verstrijken van de termijn? In dat geval bent u verplicht de eventueel aanwezige werken van deze vergunning op eigen kosten op te ruimen, en het terrein in oorspronkelijke staat te herstellen. Bij nalatigheid wordt dit namens of door Gedeputeerde Staten op uw kosten gedaan.

Bijlage 1: Maatwerkregels kabels en leidingen

Artikel 4.69 (meldplicht kabels en leidingen)

- 1 Het is verboden in een beperkingengebied met betrekking tot een provinciale weg de in artikel 4.68, derde lid, onder a, genoemde kabels of leidingen¹ te leggen, te plaatsen, in stand te houden, te slopen of te verwijderen, zonder dit ten minste vier weken voor het begin en ten hoogste zes maanden voor het begin ervan te melden aan Gedeputeerde Staten.
- 2 Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die melding, wordt een nieuwe melding gedaan.
- 3 Het eerste en tweede lid gelden niet voor:
 - a. activiteiten die worden verricht door of namens de wegbeheerder in het kader van de aanleg, de wijziging of het beheer van een weg of de regeling van het verkeer over die weg;
 - b. kabels voor telecommunicatie-infrastructuur.
- 4 In afwijking van het eerste en tweede lid worden werkzaamheden aan kabels en leidingen als gevolg van een calamiteit direct gemeld.

Artikel 4.70 (gegevens en bescheiden bij melding begin van werkzaamheden)

Ten minste twee weken voor het begin van de activiteit worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit;
- b. de verwachte duur ervan; en
- c. de te nemen verkeersmaatregelen.

Artikel 4.71 (ontgraving algemeen)

- 1 Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een ontgraving:
 - a. beperkt tot een zo klein mogelijk profiel en onafgebroken uitgevoerd;
 - b. op dezelfde dag dat deze wordt gemaakt, gedicht met de uitkomende grond of met aangevoerde grond met het RAG-keurmerk;
 - c. als verdichting op dezelfde dag niet mogelijk is, voldoende veilig afgezet;
 - d. niet verricht tussen een half uur voor zonsondergang en een half uur na zonsopgang;
 - e. als tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn, verricht in de werkbare uren die voor die weg zijn gesteld; en
 - f. niet verricht en onderbroken bij slecht zicht door weersomstandigheden.
- 2 De gesloten bekleding of verharding van de weg wordt niet opgebroken, tenzij dit nodig is voor verlegging, onderhoud of reparatie van de kabels of leidingen. De verharding wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
- 3 De afwatering van de weg wordt niet belemmerd.
- 4 De tijdelijke verkeersmaatregelen voldoen aan de actuele versie van “Werk in Uitvoering 96a/b” van het kennisplatform CROW of aan een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd verkeersplan en conflicteren niet met tijdelijke verkeersmaatregelen van andere werkzaamheden.

¹ het leggen, plaatsen, in stand houden, slopen of verwijderen van kabels en leidingen met een openbare functie en de hiermee samenhangende proefsleuven en sonderingen

Artikel 4.72 (ontgraving bescherming groenvoorziening)

- 1 Voor de start van de ontgraving wordt het gras over de volle werkbreedte gemaaid.
- 2 Met het oog op de bescherming van de ecologische waarden en natuur wordt een ontgraving in de berm:
 - a. zodanig uitgevoerd dat beplanting zowel boven- als ondergronds niet beschadigt raakt;
 - b. niet uitgevoerd binnen de kroonprojectie van bomen en 1,5 meter daarbuiten; en
 - c. verdicht tot ten hoogste 1,5 MPa.
- 3 Binnen de kroonprojectie van bomen en een zone van 1,5 meter daarbuiten wordt niet met zwaar materieel gereden, geen zwaar materieel geparkeerd of materiaal opgeslagen.
- 4 Er wordt gewerkt volgens het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen.
- 5 Overtollige grond en puin worden onmiddellijk afgevoerd naar een erkend verwerker.

Artikel 4.73 (ligging van de kabel of leiding)

- 1 Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een kabel of leiding gelegd:
 - a. ten minste 1,0 meter buiten de verharding van de weg;
 - b. op een afstand van ten minste 3,0 meter van de aanwezige bomen, gemeten vanuit de as van de bomenrij als er een bomenrij is;
 - c. op een afstand van ten minste 1,5 meter van andere beplanting, met uitzondering van gras;
 - d. als de kabel of leiding parallel aan een bermsloot wordt gelegd: op een afstand van ten minste 0,6 meter vanaf de insteek van de bermsloot;
 - e. als de kabel of leiding parallel aan een talud wordt gelegd: op een afstand van ten minste 0,6 meter vanaf de teen van het talud; en
 - f. als de kabel of leiding parallel aan een geleiderailconstructie wordt gelegd: op een afstand van ten minste 1,5 meter vanaf die constructie.
- 2 De afstanden worden gemeten tot aan de dichtstbij gelegen zijde van de kabel of leiding.
- 3 Het vlak, gelegen onder een helling van 1:3 uit de onderkant van de verharding of de fundering, wordt niet doorsneden.
- 4 In de berm van de weg is de gronddekking ten minste 0,8 meter boven een gasleiding of riolering, ten minste 1,0 meter boven een waterleiding en ten minste 0,6 meter boven een elektriciteitskabel.
- 5 Als een kabel of leiding kruist met een bermsloot, is de gronddekking boven de kabel of leiding ten minste 1,0 meter.
- 6 Waar kabels of leidingen boven een duiker komen te liggen of een persleiding kruisen en de voorgeschreven gronddekking niet kan worden verkregen, worden zij in mantelbuizen gelegd.
- 7 Wanneer het niet mogelijk is om buiten de wortelzone een kabel of leiding aan te leggen, wordt een mantelbuis onder de wortelzone aangelegd met een gestuurde boring.

Artikel 4.74 (wegkruisingen)

- 1 Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt bij een kruising van een kabel of leiding met een weg:
 - a. een mantelbuis gebruikt; en
 - b. een gestuurde boring toegepast.
- 2 De kabel of leiding wordt zoveel mogelijk loodrecht op de as van de gesloten verharding aangelegd.

Artikel 4.75 (gestuurd boren en persen)

- 1 Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt geboord of geperst volgens de geldende NEN-normen voor de aanleg van kabels en leidingen.
- 2 Bij het boren is controleerbaar of de inhoud van de hoeveelheid uitkomende grond ongeveer gelijk is aan de inhoud van de voorwaartse verplaatsing van de persbuis, waarbij rekening wordt gehouden met de uitlevering van de grond.
- 3 Bij het verwijderen van de grond aan de voorzijde van de buis wordt niet uitgeboord.
- 4 Als de boring of persing mislukt, worden passende herstelmaatregelen getroffen die zijn afgestemd met Gedeputeerde Staten.

Artikel 4.76 (afstanden bij boren)

- 1 Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een boring verricht op voldoende diepte ten opzichte van de verharding van de weg.
- 2 Een boring wordt op voldoende afstand van een andere kabel of leiding verricht.

Artikel 4.77 (mantelbuizen)

- 1 Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg liggen het intredepunt en het uitredepunt van een mantelbuis, van waaruit wordt geboord, ten minste 1 meter buiten de weg.
- 2 De lengte van een mantelbuis bestrijkt ten minste een spreidingszone onder 45° vanuit de zijkant van de wegconstructie.
- 3 De mantelbuis is geschikt als toepassing voor bescherming van kabels en leidingen voor ondergrondse en bovengrondse toepassingen.

Artikel 4.78 (noodreparatie)

Bij een noodreparatie wordt de verharding pas opengebroken als het voor herstel benodigde materiaal op of nabij het werk is aangevoerd.

Artikel 4.79 (verzakkingen en beschadigingen)

Gedurende twee jaar na de datum van uitvoering van de werkzaamheden worden optredende verzakkingen en beschadigingen van de weg hersteld.

Artikel 4.80 (verplichting tot verwijderen of verleggen bij belemmering)

- 1 Met het oog op het belang van aanleg, verruiming of wijziging van een provinciale weg worden kabels en leidingen, verplaatst of verlegd als die een belemmering vormen voor de voorbereiding of uitvoering van de aanleg, verruiming of wijziging van die weg of het onderhoud daarvan door of namens de wegbeheerder.
- 2 Als, ondanks een redelijke poging daartoe, met de rechthebbende van de kabels of de leidingen geen schriftelijke overeenstemming is bereikt over de termijn waarop de kabels of de leidingen worden verplaatst of verlegd, stellen Gedeputeerde Staten die termijn bij maatwerkvoorschrift vast.
- 3 Alle kosten die verband houden met de verplaatsing of verlegging van kabels en leidingen zijn voor rekening van de rechthebbende van de kabels of de leidingen.

Artikel 4.81 (informereren over een ongewoon voorval)

Gedeputeerde Staten worden onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval, waarbij de volgende gegevens en bescheiden worden verstrekt:

- a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
- b. gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en
- c. informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Datum

12 december 2025

Zaaknummer

2025-014328

Blad

10 van 10

Melden bij KLIC

U bent verplicht om een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Deze melding doet u online via mijn.kadaster.nl, of telefonisch via (0800) 00 80. Het Kadaster verzamelt vervolgens informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van uw werkzaamheden. Deze gegevens krijgt u toegestuurd.

Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

Melden bij het Waterschap

Gaat u werkzaamheden uitvoeren waarbij een dijklichaam, watergang of waterkering is betrokken? Vraag daarvoor eerst toestemming aan het Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn, telefoonnummer 055 52 72 911.

Melden ongewoon voorval

U bent verplicht om een ongewoon voorval, zoals een blow-out of mislukte boring, direct te melden bij het steunpunt.

Graven bij bomen en planten

Om schade aan de wortels van bomen en planten te voorkomen, is het belangrijk dat u zicht houdt aan de regels voor graven bij beplanting. Bekijk hiervoor ook de 'bomenposter' bij deze brief. Wij zien extra toe op werkzaamheden in de buurt van bomen.

Alle schade aan beplanting die een gevolg is van de werkzaamheden, brengen we bij u in rekening. De schade wordt berekend volgens de rekenmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).