



Legenda

Onderslag Profiel

O1	HEB50	-
O2	HEA160	-
O3	HEB50	-
O4	HEB50	-
O5	HEA200	-
O6	HEB270	-
O7	HEA40	-
O8	HEA140	-
O9	HEA200	(portaal)
O10	HEB50	-
O11	HEA180	-
O12	HEB330	-
O13	HEB50	+55mm getoogd
O14	HEA40	+15mm getoogd
O15	n.l.b.	-

W.V.	strijpstaal	gevel en wand
W.V.	hoekijzer	dakvlak
D.K.	drakeloker	n.l.b.

Lafel

Lafel	Profiel	Opleg Lengte
L1	L150x120x10mm	

Kolom Profiel

K1	HEA300z, momentvast aan dakligger HEA300 (portaal)
K2	HEA200, l.b.v. knaastbaan v.z.v. consoles HEA200
K3	HEA240, l.b.v. knaastbaan v.z.v. consoles HEA220
K4	HEA160
K5	HEA120
K6	HEA160
K7	Ongesneden lamellen
K8	HEA140
K9	HEB50
K10	HEA40
K11	HEB200
K12	HEA40
K13	HEB200
K14	n.l.b.
K15	n.l.b.
K16	n.l.b.

Balkhout Profiel

B1	Balkhout 70x145mm h.o.h. n.l.b. v.v. 18mm onderlayment
B2	Randbalk
G1	Gording 70x245mm
SP1	HEA140
SP2	HEB50
SP3	HEA40
SP4	n.l.b.

Let op: gordingen en spanten bestaande schuur controleren i.v.m. verhoogde sneeuwbelasting

*Wapening, aansluitingen, etc., conform opgave constructeur

Uitgangspunten fundering

Fundering:

- Afmeting en positie wapening, grondverbetering, fundering e.d. conform opgave constructeur
- Breedte strook < 700mm; hart strook is buitenkant binnenopgeweid
- Breedte strook > 700mm; hart strook is hart spouwmuur
- Funderingsbalk afmetingen conform opgave constructeur

Poer 1	afmetingen n.l.b.
Poer 2	afmetingen n.l.b.
Poer 3	afmetingen n.l.b.
Poer 4	afmetingen n.l.b.
Poer 5	afmetingen n.l.b.

Ventilatie:

- Kruipruimte ventileren door middel van ventilatiekokers. Hoeveelheid conform voorschriften

OMGEVINGSVERGUNNING

DEFINITIEF

Plan	: Nieuwbouw kantoor en hal	Architect	: TCC
Project adres	: Lienderholthuisweg 15 te Wijhe	Project engineer:	: L. K
Onderwerp	: Funderingsplan kantoor (A) met werkplaats / loods (B)	Formaat	: A1+
		Schaal	: 1:100
		Datum	: 08-05-2025

Projectnr. : R24-010

Blad : OV-16-100A

Ruimte voor Architectuur.

Helmroosweg 6a
7722 JP Dalfsen
0529-70 33 01
mail@ruimtevoorarchitectuur.nl
www.ruimtevoorarchitectuur.nl

gewijzigd: