

Bodemrisicodocument Composteerterein Solcamastraat 24 B Sumar, gemeente Tytsjerksteradiel

Een bodemrisicodocument is gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) en verschaft informatie over mogelijke bodembedreigende activiteiten en over de maatregelen die getroffen zijn of die getroffen moeten worden om bodemverontreiniging te voorkomen.

Bodembedreigende activiteit	Activiteit volgens NRB en cvm nummer	Stoffen/risico's	Getroffen/te treffen voorzieningen	Bijzonderheden/inspecties	Conclusie
Compostering groen en hekkelmateriaal	3.1.3 Overlag en opslag van nat stortgoed, cvm nummer II	Bodemverontreiniging door percolaatvocht, afstromend hemelwater	- vloeistofkerende asfaltvloer - gecontroleerde opvang en afvoer afstromend percolaat; - periodieke visuele inspectie; - bedrijfsinterne procedures en werkinstructies voor controle, onderhoud en beheer vloeistofkerende vloer *) - visueel toezicht bij werkzaamheden - algemene zorg bij uitvoeren werkzaamheden	Herstelwerkzaamheden aan verharding uitgevoerd in najaar 2020.	Verwaarloosbaar bodemrisico
Opslag gerijpte compost	3.1.3 Overlag en opslag van nat stortgoed, cvm nummer II en 3.2.2 Transport van stortgoed met open systeem, cvm nummer I	Bodemverontreiniging door percolaatvocht, afstromend hemelwater	- vloeistofkerende asfaltvloer - gecontroleerde opvang en afvoer afstromend percolaat; - periodieke visuele inspectie; - bedrijfsinterne procedures en werkinstructies voor controle, onderhoud en beheer vloeistofkerende vloer *) - visueel toezicht bij werkzaamheden - algemene zorg bij uitvoeren werkzaamheden		Verwaarloosbaar bodemrisico
Opslag kleine niet verdachte partijen grond	3.1.3 Overlag en opslag van nat stortgoed, cvm nummer II en 3.2.2 Transport van stortgoed met open systeem, cvm nummer I	Bodemverontreiniging (gering risico)	- vloeistofkerende asfaltvloer; - periodieke visuele inspectie; - bedrijfsinterne procedures en werkinstructies voor controle, onderhoud en beheer vloeistofkerende vloer *) - visueel toezicht bij werkzaamheden - algemene zorg bij uitvoeren werkzaamheden		Verwaarloosbaar bodemrisico

Opslag percolaat en hemelwater	1.4 Opslag in putten en bassins, cvm nummer II	bodemverontreiniging	• hiervoor bestemd waterreservoir met speciale rubberfolie • periodieke visuele inspectie • good housekeeping	Herstelwerkzaamheden aan rubberfolie uitgevoerd in 2021	Verwaarloosbaar bodemrisico
Opslag diesel in mobiele tank	1.2 Opslag in bovengrondse tank met verticale bodemplaat, cvm nummer IV en 3.5 Aftappen, cvm nummer III	Bodemverontreiniging door lekkende diesel	• dubbelwandige tank • tank volgens normen PGS30 • jaarlijkse keuring van de tank • opgesteld boven een vloeistofdichte voorziening • visuele controle op nadruppelen en hoeveelheid vloeistof in vloeistofdichte voorziening		Verwaarloosbaar bodemrisico
Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering	5.1.1 Afvoer van afvalwater in bestaande ondergrondse riolering, cvm nummer II	Percolaatvocht en afstromend hemelwater	• putten worden regelmatig gecontroleerd en schoon gehouden • algemene zorg bij uitvoeren werkzaamheden		Verwaarloosbaar bodemrisico

*) Er is een jaarplanning gemaakt voor, onder meer, de volgende zaken:

- regelmatig nalopen controlelijst voor bedrijfsinterne controle op voorziening;
- werkoverleg en instructie aan personeel werkzaam op de locatie;
- opleiding/bijscholing personeel werkzaam op de locatie;
- jaarlijkse audit KIWA BRL9335.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Compostering Sumar
Solcamawei 24 B

Controlelijst voor bedrijfsinterne controle op voorziening

Compostering		Controle uitgevoerd door (naam):			
		Datum controle:		Paraaf:	
Nr.	Controlepunt	Resultaat		Herstelmaatregel	
		Ja	Nee	Actie	Gereed
VLOER/VERHARDING					
1. Oppervlak					
1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen (vlekken)?				
	Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?				
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?				
1.3	Is het oppervlak gescheurd?				
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?				
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?				
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?				
2 Afwatering					
2.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?				
2.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen (uitgezonderd aflopen naar de bedrijfsriolering)?				
3. Bedrijfsriolering					
3.1	Zijn verzakkingen zichtbaar				
3.2	Zijn de afvoeren verstopt / blijft water in de kolken en / of lijnafwateringen staan?				
3.3	Stroomt water uit de afvoer over de voorzieningen?				
3.4	Is de afscheidingsinstallatie schoon, niet beschadigd en werkt de vlotter goed?				
4. Algemene indruk					
4.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?				
4.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?				
5. Bijzonderheden					