



Toestemming

Ziggo B.V.
Boven Vredenburgpassage 128
3511WR UTRECHT

Datum
20 maart 2026

Zaaknummer
2026-003126

Onderwerp
Leggen en/of verwijderen kabels en
leidingen, kenmerk 710013788

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 7

Datum ontvangst
4 maart 2026

Uw kenmerk
710013788

Locatie/wegnr.
N810

Km-nummer tot km-nummer
2.500 tot 3.700

Beste,

U heeft een verzoek gedaan om overeenstemming voor het leggen en/of verwijderen van telecomkabels langs de N810. Wij geven u hiervoor toestemming.

Voorwaarden bij de toestemming

Aan deze toestemming zijn voorwaarden verbonden waaraan u zich moet houden. In de bijlagen staan deze beschreven. Wij verzoeken u vriendelijk deze voorwaarden goed door te nemen.

De werkzaamheden kunnen niet (geheel) volgens de regels uit de Omgevingsverordening Gelderland uitgevoerd. Daarom stellen wij de volgende maatwerkvoorschriften:

- 1 Gaat u gestuurd boren met een diameter groter dan 300 mm? Voer dan een o-meting uit ter hoogte van de asfaltverharding. Doe dit vóór de start van de werkzaamheden samen met het steunpunt. Ook bent u verplicht om 6 maanden na de werkzaamheden een revisiemeting uit te voeren. Stuur het metingsrapport na oplevering van de werkzaamheden aan afdeling Beheer en Onderhoud Wegen, het Steunpunt Oosterhout, Keizer Hendrik VI Singel 8, 6515 KZ Nijmegen, telefoonnummer 088 880 71 81, e mail: oosterhout@gelderland.nl.
- 2 De start van de werkzaamheden dient te worden afgestemd met de postbus wegwerk@gelderland.nl verder wordt punt 1.1. voor de aanmelding van de werkzaamheden gevolgd.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

20 maart 2026

Zaaknummer

2026-003126

Blad

2 van 7

Dit betekent dat u de werkzaamheden mag uitvoeren zoals aangegeven in uw melding en de maatwerkvoorschriften die wij daarvoor stellen. ten opzichte van de melding of uitbreiding van het werk moeten opnieuw aan ons worden gemeld.

Instemmingsbesluit

Naast deze toestemming heeft u voor het leggen van kabels in openbare gronden een instemmingsbesluit op grond van de Telecommunicatiewet nodig van het College van Burgemeesters en Wethouders van de betreffende gemeente. Meer informatie daarover vindt u op de website van de gemeente.

Andere vergunningen

Misschien heeft u naast deze vergunning ook andere vergunningen nodig. U kunt dit controleren via de [vergunningcheck](#). U dient zelf na te gaan of u al gebruik kunt maken van deze vergunning terwijl u wacht op de eventuele andere vergunningen. U dient per projectonderdeel de juiste vergunningen te kunnen overleggen aan de toezichthouder.

Specifiek voor aanvragen van 'stikstofvergunningen' (vergunningaanvragen voor Gebiedsbescherming of Natura2000 activiteiten) dient u rekening te houden met lange doorlooptijden. Laat u goed informeren over hoe uw aanvraag past binnen de meest actuele beoordelingskaders.

Melden bij KLIC

U bent verplicht om een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Deze melding doet u online via [mijn.kadaster.nl](#), of telefonisch via (0800) 00 80. Het Kadaster verzamelt vervolgens informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van uw werkzaamheden. Deze gegevens krijgt u toegestuurd.

Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen en volg de aanwijzingen.

Graven bij bomen en planten

Om schade aan de wortels van bomen en planten te voorkomen, is het belangrijk dat u zicht houdt aan de regels voor graven bij beplanting. Bekijk hiervoor ook de 'bomenposter' bij deze brief. Wij zien extra toe op werkzaamheden in de buurt van bomen.

Alle schade aan beplanting die een gevolg is van de werkzaamheden, brengen we bij u in rekening. De schade wordt berekend volgens de rekenmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de voorwaarden of deze toestemming? Neem daarvoor contact op met  via telefoonnummer 06-.

Houd uw zaaknummer bij de hand, zodat wij u snel kunnen helpen.

Datum

20 maart 2026

Zaaknummer

2026-003126

Blad

3 van 7

Wij wensen u veel succes met de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Richard van Wilpe
Teammanager Strategie en Bedrijfsvoering

Bijlage(n)

- Voorwaarden
- Werktekening(en)
- Kaart met werkbare uren
- Bomenposter

Op deze toestemming is van toepassing:

- Telecommunicatiewet

Voorwaarden

1 Meldingen

1.1 **Meld bij het steunpunt**

Neem minimaal 14 dagen voordat u begint met werkzaamheden contact op met het Steunpunt Oosterhout, Keizer Hendrik VI Singel 8, 6515 KZ Nijmegen via e-mail: oosterhout@gelderland.nl of telefonisch via het Provincieloket 026 359 99 99. Geef de dag en het tijdstip door wanneer de werkzaamheden starten.

- Vermeld het tijdstip waarop het werk start en wanneer het klaar is.
- Stem de verkeersmaatregelen af met het steunpunt.
- Is ons areaal gewijzigd als gevolg van de werkzaamheden, lever dan de revisiegegevens aan.

Zorg dat u deze brief tijdens de werkzaamheden bij de hand houdt.

Is er na het voltooien van de werkzaamheden een voornemen om het werk uit te breiden? Neem dan minimaal twee maanden van tevoren contact op.

1.2 **Melden ongewoon voorval**

U bent verplicht om een ongewoon voorval, zoals een blow-out of mislukte boring, direct te melden bij het steunpunt.

2 Werkzaamheden

- 2.1 Leg kabels en leidingen in overeenstemming met de geldende Nen-normen.
- 2.2 Voor het leggen van de kabel of leiding mag geen “gesloten” verharding worden opgebroken.
- 2.3 Voer het werk uit zoals is aangegeven op de door de provincie goedgekeurde tekening(en) en/of beschrijving(en) die bij de toestemming horen.
- 2.4 U bent verplicht ervoor te zorgen dat eenieder die zich wegens het maken of onderhouden van het werk op of langs de weg bevindt, kleding draagt volgens de eisen van het EN ISO 20471:2013 Klasse II.

3 Ontgraving

- 3.1 Voor een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een ontgraving:
 - a. beperkt tot een zo klein mogelijk profiel en onafgebroken uitgevoerd;
 - b. op dezelfde dag dat deze wordt gemaakt, gedicht met de uitkomende grond of met aangevoerde grond met het RAG-keurmerk;
 - c. als verdichting op dezelfde dag niet mogelijk is, voldoende veilig afgezet;
 - d. niet verricht tussen een half uur voor zonsondergang en een half uur na zonsopgang;

- e. als tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn, verricht in de werkbare uren die voor die weg zijn gesteld; en
 - f. niet verricht en onderbroken bij slecht zicht door weersomstandigheden.
- 3.2 De gesloten bekleding of verharding van de weg wordt niet opgebroken, tenzij dit nodig is voor verlegging, onderhoud of reparatie van de kabels of leidingen. De verharding wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
- 3.3 De afwatering van de weg wordt niet belemmerd.
- 3.4 De tijdelijke verkeersmaatregelen voldoen aan de actuele versie van “Werk in Uitvoering 96a/b” van het kennisplatform CROW of aan een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd verkeersplan en conflicteren niet met tijdelijke verkeersmaatregelen van andere werkzaamheden.

4 Beplanting

- 4.1 Voor de start van de ontgraving wordt het gras over de volle werkbreedte gemaaid.
- 4.2 Voor de bescherming van de ecologische waarden en natuur wordt een ontgraving in de berm:
- a. zodanig uitgevoerd dat beplanting zowel boven- als ondergronds niet beschadigt raakt;
 - b. niet uitgevoerd binnen de kroonprojectie van bomen en 1,5 meter daarbuiten; en
 - c. verdicht tot ten hoogste 1,5 MPa.
- 4.3 Binnen de kroonprojectie van bomen en een zone van 1,5 meter daarbuiten wordt niet met zwaar materieel gereden, geen zwaar materieel geparkeerd of materiaal opgeslagen.
- 4.4 Er wordt gewerkt volgens het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen.
- 4.5 Overtollige grond en puin worden onmiddellijk afgevoerd naar een erkend verwerker.

5 Ligging van de kabel of leiding

- 5.1 Voor een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een kabel of leiding gelegd:
- a. ten minste 1,0 meter buiten de verharding van de weg;
 - b. op een afstand van ten minste 3,0 meter van de aanwezige bomen, gemeten vanuit de as van de bomenrij als er een bomenrij is;
 - c. op een afstand van ten minste 1,5 meter van andere beplanting, met uitzondering van gras;
 - d. als de kabel of leiding parallel aan een bermsloot wordt gelegd: op een afstand van ten minste 0,6 meter vanaf de insteek van de bermsloot;
 - e. als de kabel of leiding parallel aan een talud wordt gelegd: op een afstand van ten minste 0,6 meter vanaf de teen van het talud; en
 - f. als de kabel of leiding parallel aan een geleiderailconstructie wordt gelegd: op een afstand van ten minste 1,5 meter vanaf die constructie.
- 5.2 De afstanden worden gemeten tot aan de dichtstbij gelegen zijde van de kabel of leiding.
- 5.3 Het vlak, gelegen onder een helling van 1:3 uit de onderkant van de verharding of de fundering, wordt niet doorsneden.

- 5.4 In de berm van de weg is de gronddekking ten minste 0,8 meter boven een gasleiding of riolering, ten minste 1,0 meter boven een waterleiding en ten minste 0,6 meter boven een elektriciteitskabel.
- 5.5 Als een kabel of leiding kruist met een bermsloot, is de gronddekking boven de kabel of leiding ten minste 1,0 meter.
- 5.6 Waar kabels of leidingen boven een duiker komen te liggen of een persleiding kruisen en de voorgeschreven gronddekking niet kan worden verkregen, worden zij in mantelbuizen gelegd.
- 5.7 Wanneer het niet mogelijk is om buiten de wortelzone een kabel of leiding aan te leggen, wordt een mantelbuis onder de wortelzone aangelegd met een gestuurde boring.

6 Wegkruisingen

- 6.1 Voor een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt bij een kruising van een kabel of leiding met een weg:
 - a. een mantelbuis gebruikt; en
 - b. een gestuurde boring toegepast.
- 6.2 De kabel of leiding wordt zoveel mogelijk loodrecht op de as van de gesloten verharding aangelegd.

7 Gestuurd boren en persen

- 7.1 Voor een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt geboord of geperst volgens de geldende NEN-normen voor de aanleg van kabels en leidingen.
- 7.2 Bij het boren is controleerbaar of de inhoud van de hoeveelheid uitkomende grond ongeveer gelijk is aan de inhoud van de voorwaartse verplaatsing van de persbuis, waarbij rekening wordt gehouden met de uitlevering van de grond.
- 7.3 Bij het verwijderen van de grond aan de voorzijde van de buis wordt niet uitgeboord.
- 7.4 Als de boring of persing mislukt, worden passende herstelmaatregelen getroffen die zijn afgestemd met het steunpunt.

8 Afstanden bij boren

- 8.1 Voor een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een boring verricht op voldoende diepte ten opzichte van de verharding van de weg.
- 8.2 Een boring wordt op voldoende afstand van een andere kabel of leiding verricht.

9 Mantelbuizen

- 9.1 Voor een veilig en doelmatig gebruik van de weg liggen het intredepunt en het uittredepunt van een mantelbuis, van waaruit wordt geboord, ten minste 1 meter buiten de weg.
- 9.2 De lengte van een mantelbuis bestrijkt ten minste een spreidingszone onder 45° vanuit de zijkant van de wegconstructie.
- 9.3 De mantelbuis is geschikt als toepassing voor bescherming van kabels en leidingen voor ondergrondse en bovengrondse toepassingen.

10 Schade, verzakkingen en aansprakelijkheid

- 10.1 U bent verplicht redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het gebruik van deze toestemming schade veroorzaakt.
- 10.2 Eventuele schade aan werken en/of eigendommen van de provincie en/of derden, moet u op eigen kosten en naar behoren herstellen. Dit ter beoordeling en goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
- 10.3 Bij nalatigheid wordt de schade namens of door Gedeputeerde Staten op uw kosten hersteld. Gedeputeerde Staten bepalen wanneer dit herstel plaatsvindt.
- 10.4 Gedurende twee jaar na de datum van uitvoering van de werkzaamheden worden optredende verzakkingen en beschadigingen van de weg hersteld.
- 10.5 Alle kosten die te maken hebben met deze toestemming komen voor uw rekening.

11 Intrekken of wijzigen

- 11.1 De toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden is geldig tot zes maanden na afgifte.
- 11.2 Wij kunnen uw toestemming wijzigen of intrekken als u:
 - onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt.
 - de voorwaarden van deze toestemming niet nakomt.
 - zich niet aan de geldigheidstermijn van deze toestemming houdt.
 - een verzoek voor wijziging of intrekking indient.

12 Verplichting tot verwijderen of verleggen bij belemmering

- 12.1 Met het oog op het belang van aanleg, verruiming of wijziging van een provinciale weg worden kabels en leidingen, verplaatst of verlegd als die een belemmering vormen voor de voorbereiding of uitvoering van de aanleg, verruiming of wijziging van die weg of het onderhoud daarvan door of namens de wegbeheerder.
- 12.2 Alle kosten die verband houden met de verplaatsing of verlegging van kabels en leidingen zijn voor rekening van de rechthebbende van de kabels of de leidingen.