V04

spijlen hekwerk ral 7016
hoogte en uitvoering conform BB

kunststof kozijn
- thermisch geisoleerd profiel
- v.v. triple beglazing, U=0,7w/m2.k
  waar aangegeven v.v. letselveilige en tot
  850mm vanaf vloer doorvalveilige beglazing
- waar aangegeven draaiende delen
- H&S-werk voldoet aan wk2
- in kleur platinagrijs ral 7036

V05

b.k. vloer 6000+

opbouw verdiepingsvloer
- zandcement/hanhydriet dekvloer 70mm (Cw12)
- v.v. vloerverwarming
- PE-folie
- 30mm contactgeluid isolerende tackerplaat
  EPS 040 DES sg 30-2 mm
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur

V06

V07

b.k. vloer 3000+

renvooi:
metselwerk wienerberger pioenroos o.g.
metselwerk liftschacht wienerberger blauwrood genuanceerd o.g.
kozijnen kunststof in kleur ral 7036 v.v. triple glas
aluminium balustrades in kleur ral 7016 v.v. gematteerd glas
dakrand in kleur ral 9010
gevel galerijzijde uitvoeren in geisoleerde gevelpanelen
afgewerkt met rockpanel o.g. kleur ral 9010
v.v. entreedeur in kleur antracietgrijs ral 7016
trappen prefab beton

voor constructieve gegevens zie tekeningen constructeur

ARCHI HOUDIJK TECTEN
oosthavenkade 51 3134nx vlaardingen
tel: 010-4600682 www.houdijkarchitecten.nl

get.	w
formaat	A1
werknr	2120
schaal	1:5
proj. arch.	
dd.	10-10'24

opdrachtgever
molpro ontwikkeling BV
kluishof 26, 3155 gg maasland

projekt
ontwikkeling woningbouw
locatie- soendalaan 30 te vlaardingen

onderwerp
principedetails V04 -V07
Definitief ontwerp

tekeningnr. D011