

paraaf. ambtenaar:
paraaf chef :

Aanvrager: G.C. DE JONG AGENCIES B.V.
Adres: Deltastraat 23
Aanvraag om vergunning voor: metaalbewerkingsinrichting
Adres inrichting: Deltastraat 23
Datum aanvraag: 02-01-95
=====

Afdeling 5:

- ontvangst aanvraag (eventueel via afdeling 1) .
- onderzoek ontvankelijkheid/
technische gegevens/tekeningen
- eventueel nader overleg met aanvrager
- vaststelling milieucategorie

Afdeling 1:

- inboeken, werkmap .13-04-95

Afdeling 3:

- ontvangstbevestiging .18-04-95
- toezending exemplaar aanvraag RIMH .18-04-95
- advertentie ZNB-extra .26-04-95
- ontvangst legesberekening afd. 5 .25-04-95
- legesbrief (delegatie-besluit) .01-05-95
- verlenging procedure .niet

om advies afdeling 5: concept-voorschriften .voorschriften waren
reeds gereed

datum ontwerp-besluit (delegatie) .22-05-95

openbare kennisgeving .24-05-95

datum bedenkingen .-

ontvangst bedenkingen .-

toezending bedenkingen aan RIMH en aanvrager .-

datum eventuele gedachtenwisseling .-


toezending verslag .-

om advies afdeling 5 definitieve voorschriften .22-06-95

overwegingen/motivatie opstellen (afdeling 3) .04-07-95

datum definitief college-besluit .12-07-95

openbare kennisgeving .6-9-95



MONUMENTENSTAD - PAREL AAN DE OOSTERSCHELDE

GEMEENTE
ZIERIKZEE

WET MILIEUBEHEER openbare kennisgeving definitief besluit

Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat zij op grond van artikel 8.1 respectievelijk artikel 8.4 Wet milieubeheer vergunning hebben verleend aan:

1. de directie G.C. de Jong Agencies B.V., voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsinrichting, bestaande uit een kantoor en een werkplaats op het adres Deltastraat 23 te Zierikzee, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nr. 562 (ged.);
2. de directie van Betonmortel Grevelingen B.V., voor het in werking hebben van een betonmortelcentrale op het adres Deltastraat 25 te Zierikzee, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nr. 392.

Aan de vergunning hebben wij voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Ter inzagelegging en het instellen van beroep

Het besluit en andere relevante stukken liggen vanaf heden tot het einde van de beroepstermijn ter inzage op werkdagen tijdens kantooruren op de gemeentesecretarie van Zierikzee, alsmede op het politiebureau op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Beroep tegen het door ons genomen besluit kan in de periode van 7 september tot en met 19 oktober 1995 schriftelijk in tweevoud worden ingesteld door:

- a. de aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degenen die (tijdig) bedenkingen hebben ingebracht naar aanleiding van het ontwerp-besluit;
- d. enige andere belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest bedenkingen over het ontwerp-besluit in te brengen;
- e. degenen die bedenkingen hebben over eventuele wijzigingen in de definitieve besluitvorming ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij binnen deze termijn beroep is ingesteld en tevens op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, hetgeen een schorsing van het besluit kan inhouden.

Een eventueel beroepsschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van deze afdeling.

Volgblad: 2

Nadere informatie over de beroepsprocedure en de daaraan verbonden kosten kunnen bij de afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie Zierikzee verkregen worden.

ZIERIKZEE,
6 september 1995

Burgemeester en wethouders van Zierikzee,
de secretaris, de burgemeester,



Nieuwsbode Extra
Inspectie Milieuhygiëne Zeeland
Aanvrager
Publ. bord
Doc.code: 0829UC02.AB



gemeente
Zierikzee

datum
4 september 1995

kenmerk
95.1173

Mededeling van het besluit vindt plaats door:

1. publicatie in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen;
2. ter inzagelegging op het gemeentehuis met de aanvraag en andere bescheiden;
3. aanplakking van een kennisgeving aan het gemeentehuis van de gemeente waarin de inrichting of het werk geheel of in hoofdzaak gelegen is;
4. een niet op naam gestelde kennisgeving aan de gebruikers van bebouwde eigendommen, gelegen in de directe omgeving van de inrichting of het werk.

AAN
de gebruiker(s) van het pand

Strekking van het besluit:

Wij hebben op grond van artikel 8.1 Wet milieubeheer vergunning verleend aan de directie van G.C. de Jong Agencies B.V., voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsinrichting, bestaande uit een kantoor en een werkplaats, op het adres Deltastraat 23 te Zierikzee, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nr. 562 (ged.). Aan de vergunning hebben wij voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit:

Ten opzichte van ons ontwerp-besluit d.d. 22 mei 1995 hebben wij geen wijzigingen aangebracht.

Ter inzagelegging en het instellen van beroep:

Het besluit en andere relevante stukken liggen vanaf heden tot het einde van de beroepstermijn ter inzage op de gemeentesecretarie van Zierikzee op werkdagen tijdens kantooruren, alsmede op het politiebureau op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Beroep tegen het door ons genomen besluit kan worden ingesteld door de aanvrager, de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd, degenen die (tijdig) bedenkingen hebben ingebracht naar aanleiding van ons ontwerp-besluit, enige andere belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest bedenkingen over het ontwerp-besluit in te brengen alsmede degenen die bedenkingen hebben over eventuele wijzigingen in de definitieve besluitvorming ten opzichte van het ontwerp-besluit. Het beroepschrift moet worden ingediend in de periode van 7 september tot en met 19 oktober 1995 en moet in tweevoud worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen bij spoedeisend belang overeenkomstig artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening, hetgeen een schorsing van het besluit kan inhouden. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van genoemde afdeling, wil het besluit niet na afloop van de beroepstermijn van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als dat verzoek door de Raad van State is beslist. De werking van het besluit wordt niet van rechtswege opgeschort indien een dergelijk verzoek ná genoemde termijn wordt ingediend.

gemeester en wethouders van Zierikzee.
secretaris,

Archief-exemplaar

Exemplaren voor:

1. Inspectie Milieuhygiëne Zeeland (met besluit en toezendbrief)
2. Aanvrager (met besluit)

Exemplaren zenden aan:

de gebruiker(s) van het pand:

Deltastraat 17, 19, 21, 25, 27 (4301 RC)



gemeente

datum

kenmerk

ZIERIKZEE

4 september 1995

95.1173

Inspectie Milieuhygiëne Zeeland

In verband met de kennisgevingsvereisten van de Wet milieubeheer inzake vergunningen zenden wij u hierbij toe:

- ☐ het ontvangstbewijs van uw aanvraag om vergunning¹ (art. 3.4A.2 Awb)
- ☐ de aanvraag om vergunning van ² (art. 3.4A.2.3, lid 2 Awb)
- ☐ kennisgeving van de aanvraag om vergunning (art. 3.4A.2 Awb)
- ☐ het achterwege laten van de niet-ontvankelijk verklaring van de aanvraag om vergunning van ³ (art. 3.4A.2.3, lid 2 Awb)
- ☐ het besluit tot niet ontvankelijk verklaring aanvraag om vergunning van ³ (art. 3.4A.2.3, lid 2 Awb)
- ☐ het voornemen over te gaan tot verlenging van de beschikkingstermijn³ (art. 3.4A.5.2, lid 1 Awb)
- ☐ het besluit tot verlenging van de beschikkingstermijn³ (art. 3.4A.5.2 lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van het ontwerp-besluit ⁴ (art. 3.4A.3.1, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van de openbare kennisgeving waarmee het ontwerp-besluit wordt bekendgemaakt en de kennisgeving aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen³ (art. 3.4A.3, lid 1 Awb + art. 13.4 Wmb)
- ☐ een afschrift van een advies inzake het ontwerp-besluit op de aanvraag om vergunning³ (art. 3.4A.4, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van één of meer bezwaarschriften tegen het verlenen van het ontwerp-besluit³ (art. 3.4A.4.2, lid 3 Awb)
- ☐ een afschrift van het verslag van de zitting inzake het ontwerp-besluit⁴ (art. 3.4A.4 .3, lid 3 Awb)
- ☒ een afschrift van de beschikking op de aanvraag om vergunning⁴ (art. 3.4A.2.2, lid 3 Awb)
- ☒ een afschrift van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de beschikking en de kennisgeving aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe omgeving van de inrichting of het werk⁴ (art. 3.5.4A, lid 1 en 2 Awb)
- ☐ mededeling over een afwijkende toezending van het besluit als gevolg van de omvang van het besluit dan wel vanwege een groot aantal bezwaarden/bezwaarschriften ⁴ (art. 3.5.4A , lid 3 Awb)
- ☐ het voorlopig voornemen tot wijziging/intrekking van de vergunning (voorschriften) ⁵ (art. 3.4A.6.1, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van de kennisgeving van het voorlopig voornemen tot wijziging/intrekking van de vergunning (voorschriften) ⁵ (art. 3.4A.6, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van het voornemen tot wijziging/intrekking van de vergunning (voorschriften) ⁵ (art. 3.4A.6.1, lid 1 Awb)
- ☐ een afschrift van een of meer bezwaarschriften tegen het wijzigen/intrekken van de vergunning ⁵ (art. 3.4A.6.3, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van de beschikking tot wijziging/intrekking van de vergunningvoorschriften ⁵ (art. 3.5.4A Awb)
- ☐ een afschrift van de beschikking inzake toepassen bestuursdwang⁶ (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van de beschikking inzake het opleggen van een dwangsom⁶ (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van de intrekking van de dwangsombeschikking² (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van het voornemen tot intrekking van de vergunning over te gaan⁶ (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van de intrekking van de vergunning⁶ (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van onze berichtgeving inzake de naleving van de vergunningplicht
- ☐ een afschrift van een kennisgeving van de verandering van de inrichting (art. 8.19, lid 3b Wmb/Hfdst. 6, Inr. en Verg.besluit)
- ☐ een afschrift van een nadere eis inzake een gesteld voorschrift ter beperking/voorkoming van gevaar, schade of hinder (art. 8.42, lid 1 Wmb)¹
- ☐ een afschrift van een melding voor een bedrijf dat valt onder een a.m.v.b. en niet vergunningplichtig is (

* Het aangekruiste geldt.

voor nadere inlichtingen

gemeente Zierikzee

nieuw telefoon nr:
01110-54454

nieuw fax nr:
01110-54497

toestelnummer
333/535

Burgemeester

1 = toezenden aan vergunningaanvragers

2 = toezenden aan betrokken overheidsorganen (zie art. 5.14 Inrichtingen- en vergunningenbesluit): doorgaans alleen inspecteur milieuhygiëne

3 = 1 + 2

4 = 3 + indieners bezwaren

5 = 3 + evt. de verzoeker

6 = 2 + evt. de verzoeker

gemeente
Zierikzeedatum
12 juli 1995datum verzending
4 september 1995kenmerk
95.1173

AAN

1. de Inspectie Milieuhygiëne Zeeland
2. Aanvrager**Naar aanleiding van de aanvraag om vergunning ingevolge artikel 8.1 Wet milieubeheer van**naam aanvrager

de directie van G.C. de Jong Agencies B.V.

straat en huisnummer
Deltastraat 23postcode en gemeente
4301 RC, Zierikzeevergunning voor

het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsinrichting, bestaande uit een kantoor en een werkplaats

adres van de inrichting
Deltastraat 23kadastraal gemeente, sectie, nummer(s)
Zierikzee, K, 562 (ged.)datum aanvraag
2 januari 1995ingekomen
13 april 1995

besluiten wij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen. Aan dit besluit verbinden wij voorschriften ter bescherming van het milieu. Aan ons besluit liggen de hieronder vermelde overwegingen ten grondslag.

Overwegingen met betrekking tot de aanvraag (artikel 8.8 Wet milieubeheer):**1. De bestaande toestand van het milieu**

De inrichting is gelegen aan de Deltastraat in de gemeente Zierikzee, op een terrein bestemd voor industriële doeleinden. De geluidsvoorschriften zijn opgesteld op basis van de voor het gebied geldende geluidszones.

2. Eventuele gevolgen voor het milieu

Het in werking hebben van de inrichting kan de volgende effecten veroorzaken:

- luchtverontreiniging/geurverspreiding;
- stofverspreiding;
- verspreiding afvalstoffen;
- geluidhinder;
- verkeer.

Onder punt 5 zal op deze effecten nader worden ingegaan.

3. Te verwachten ontwikkelingen

De aanvraag heeft tevens betrekking op een te bouwen hal ten behoeve van de produktie van buizen. Een lasmanipulator en een wals zullen naar deze hal worden verplaatst.

4. Ingebrachte adviezen en/of bedenkingen

Er zijn binnen de daarvoor geldende termijn noch adviezen noch bedenkingen ingebracht naar aanleiding van ons ontwerp-besluit van 22 mei 1995. Derhalve hebben wij geen wijzigingen aangebracht in de aangehechte voorschriften.

5. Eventuele mogelijkheden tot bescherming van het milieu

Luchtverontreiniging/geurverspreiding

In de inrichting zijn een gasinstallatie en drie huisbrandolie-tanks aanwezig die gasuitstoot kunnen veroorzaken. Tevens ontstaan bij de bedrijfsvoering las-, water- en verwarmingsdampen. Ten aanzien van de uit de inrichting afkomstige lucht en de eventueel daarmee verband houdende stoffen en/of geuren is een doelvoorschrift gesteld. Dit voorschrift is erop gericht eventuele luchtverontreiniging te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken.

Stofverspreiding

De bij de bedrijfsvoering vrijkomende lasdampen kunnen stof bevatten. Ten aanzien van de uit de inrichting afkomstige ventilatielucht zijn doelvoorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn erop gericht eventuele stofverspreiding te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken. Het bij de bedrijfsvoering vrijkomende metaalslijpsel wordt doelmatig opgeslagen en afgevoerd.

Verspreiding afvalstoffen

Algemeen afval uit de werkplaats, verfresten en metaalslijpsel zijn de voornaamste afvalstoffen. De voorschriften ten aanzien van afval zijn gericht op een doelmatige opslag en afvoer van afvalstoffen en zullen eventuele nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen dan wel tot een minimum beperken.

Geluidhinder

Geluidsbronnen in de inrichting zijn de diverse elektromotoren alsmede vrachtauto's en heftrucks. De geluidsvoorschriften zijn opgesteld op basis van de in het industriegebied geldende milieu-kwaliteitseisen (geluidszones).

Verkeer

Tussen 07.00 en 19.00 uur zullen er gemiddeld per week tien aan- en afvoerbewegingen van vrachtauto's plaatsvinden. Dit zal niet leiden tot ernstige verkeersoverlast. Bovendien zijn er voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

6. Milieubeleidsplannen

Van de geldende milieubeleidsplannen kan met name het provinciale afvalstoffenplan (PAP-3), onderdeel van het provinciaal milieubeleidsplan, concreet worden toegepast. De voorschriften ten aanzien van afvalbeheersing voldoen aan de bepalingen zo-als gesteld in het provinciale afvalstoffenplan.

7. Richtwaarden

Voor de onderhavige inrichting gelden geen specifieke richtwaarden.

8. Grenswaarden

Voor de onderhavige inrichting gelden geen specifieke grenswaarden.

9. Instructie-AMvB's

Voor de onderhavige inrichting gelden geen instructie-AMvB's.

10. Provinciale milieuverordening

De provinciale milieuverordening bevat geen instructieregels voor de onderhavige inrichting.

11. Ministeriële aanwijzingen

Voor de onderhavige inrichting zijn geen aanwijzingen door de minister gegeven.

Indien deze vergunning wordt verleend met toepassing van artikel 8.4 Wm vervallen de eerder voor de inrichting of onderdelen daarvan verleende vergunningen met ingang van het tijdstip waarop de revisievergunning van kracht wordt. Ingevolge artikel 8.11 Wm maakt de aanvraag om de vergunning deel uit van de vergunning. Met toepassing van artikel 8.18 Wm vervalt dit besluit indien de hierboven bedoelde inrichting niet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning is voltooid en in werking gebracht. Ingevolge artikel 8.20 Wm is deze vergunning zaaksgebonden en geldt zij voor een ieder die de inrichting drijft. Dit besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij binnen deze termijn beroep is ingesteld en tevens een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Betreffende de beroepsmogelijkheden verwijzen wij naar de bij dit besluit verzonden kennisgevingen. Een exemplaar van dit besluit wordt toegezonden aan de regionale inspectie voor de hygiëne van het milieu voor Zeeland en aan de aanvrager.

houders v
de

voor nadere inlichtingen : gemeentesecretarie Zierikzee , tel. 01110-54494

Begrippen en voorschriften behorende bij het besluit van 12 juli 1995, nr. 95.1173, op de aanvraag van de directie van G.C. de Jong Agencies B.V. om vergunning op grond van artikel 8.1 Wet milieubeheer ten behoeve van de inrichting op het adres Deltastraat 23 te Zierikzee.

INHOUD

I. Begrippen

II. Voorschriften

1. Algemeen
2. Opslag van zuurstof in een bovengrondse tank met een inhoud van 5.000 liter
3. Opslag van HBO in een bovengrondse dubbelwandige tank met een inhoud van 3.000 liter
4. Opslag van verf, verdunner en epoxy
5. Opslag van gasflessen
6. Lassen
7. Centrale verwarmingsinstallatie
8. Elektrische installatie
9. Heftrucks
10. Afvalstoffen
11. Bodembescherming
12. Geluidsvoorschriften
13. Luchtverontreiniging en stankhinder
14. Brandveiligheid
15. Gedragsvoorschriften
16. Meldingen
17. Onvoorziene gebeurtenissen
18. Meet- en registratieverplichtingen

I. BEGRIPPEN

1.

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere produkten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

AFZUIGINSTALLATIE:

installatie met een mechanische afzuiging voor het verwijderen van stof, dampen of nevels ter plaatse waar deze vrijkomen;

BEVOEGD GEZAG:

het College van Burgemeester en Wethouders;

BEWAARPLAATS:

een ruimte uitsluitend bestemd voor het bewaren van bepaalde goederen;

BRL:

beoordelingsrichtlijn, uitgegeven door het Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen (KIWA);

CPR:

Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen;

CPR 15-1:

opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton);

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553);

EMBALLAGE:

glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of fiberdrums tot 300 l, papieren of kunststof zakken, laadketels;

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq):

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981;

GASFLES:

een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

GELUIDBELASTING:

de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen afvalstoffen, met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties;

GEVAARLIJKE STOFFEN:

stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt;

GIVEG-KEURINGSEISEN:

keuringseisen waaraan producten en materialen moeten voldoen om het GIVEG-merk te mogen voeren van het Nederlands centrum voor Gastechnologie Gastec N.V. te Apeldoorn;

INRICHTING:

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht;

KIWA:

KIWA N.V., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk;

KVGN:

Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland;

Lmax:

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F");

LOSSE KAST:

een niet-betreedbare opslagruimte, van een lichte constructie, waarvan de wanden, de afdekking en de vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of een werklokaal;

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN 1010:

veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties;

NEN 1078:

gasinstallatievoorschriften;

NEN 2559:

draagbare blustoestellen controle en onderhoud;

NEN 3028:

veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties;

NEN 3125:

elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen; hermetisch-dichte omhulsels en niet-vonkende constructies "N";

NEN 3410:

veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffingsgevaar;

NEN 6064:

bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen;

NEN-EN:

een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NEN-EN 50 014 tot en met NEN-EN 50 020, NEN-EN 50 028 en NEN-EN 50 039: elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen;

P-182:

gevaarzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar;

PUBLICATIEBLADEN:

uitgave Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

VISA:

Veiligheid Industriële Stookinstallaties Aardgas;

VLG:

Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

WONING:

een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd;

2.

Voor zover een NEN- of NEN-EN-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht geworden is, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald;

II. VOORSCHRIFTEN

1.

Algemeen.

1.1

De vloeren van de bochtenproductie, harderij en pijpen-productie dienen onbrandbaar te zijn uitgevoerd; op die plaatsen waar gewerkt wordt met gevaarlijke (vloeï-)stoffen dient de vloer vloeistofdicht te zijn uitgevoerd;

1.2

In de inrichting mogen geen verfspuit- dan wel straalwerkzaamheden worden verricht;

2.

Opslag van zuurstof in een bovengrondse tank met een inhoud van 5000 liter.

2.1

Vloeibare zuurstof moet worden bewaard in een uitsluitend daartoe bestemd reservoir, welke bij voorkeur in de buitenlucht moet zijn opgesteld; indien de tank binnen een ruimte staat opgesteld, moet de ontluchtingsleiding in de buitenlucht uitmonden;

2.2

Het reservoir en de ondersteuning moeten zijn geconstrueerd voor het bewaren van vloeibare zuurstof en bestand zijn tegen de optredende drukken en temperaturen; ontoelaatbare temperatuurspanningen moeten worden voorkomen;

2.3

De stijfheid en de sterkte van het reservoir, het eventuele vacuümvat, alsmede van de ondersteuningsconstructie moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling, eventuele verzakking van de steunpunten of van weersinvloeden, te voorkomen;

2.4

Het reservoir moet thermisch goed zijn geïsoleerd; isolatiemateriaal mag niet ontleden bij verhitten;

2.5

Het uitwendige van de installatie moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd;

2.6

De dichtheid van het vacuümvat (buitenvat) moet zodanig zijn dat het vereiste vacuüm, gedurende de bedrijfstijd van het vat behouden blijft;

2.7

Alle delen van de installatie, welke de laagste temperatuur kunnen aannemen, moeten zijn vervaardigd van materiaal dat geschikt is voor het gebruik bij de laagste temperatuur, die de vloeibare zuurstof tijdens het verblijf in het reservoir aanneemt;

2.8

Het reservoir moet zijn voorzien van ten minste een doelmatige afblaasklep, die in directe verbinding staat met de dampruimte van het reservoir; bij gebruik van meer dan een klep moeten deze zodanig zijn gekoppeld, dat er altijd een afblaasklep in directe verbinding staat met de dampruimte;

2.9

De afblaasklep(pen) van het reservoir moet(en) openen, wanneer de toelaatbare bedrijfsdruk wordt overschreden;

2.10

De uitmonding van de afvoerleiding van een afblaasklep moet zich in de onmiddellijke nabijheid van het reservoir bevinden; de uitmonding van de afvoerleiding van de afblaasafsluiter van de vulleiding moet zich in de onmiddellijke nabijheid van het vulpunt bevinden; het afblazen moet in een veilige richting plaatsvinden;

2.11

Het reservoir moet zijn voorzien van een doelmatige:

- a. voorziening, waarmee het reservoir kan worden geledigd;
- b. vloeistofaanwijzer, weeginrichting dan wel een andere voorziening die tot doel heeft overvulling te voorkomen;
- c. manometer, welke ten minste een druk kan aanwijzen die 25% hoger is dan de toelaatbare bedrijfsdruk van het reservoir;
- d. een maximumvulafsluiter;

2.12

Het reservoir moet van de volgende kentekenen zijn voorzien, welke moeten zijn ingeslagen, hetzij op het reservoir zonder de sterkte daarvan nadelig te beïnvloeden, hetzij op een roestvrije plaat die metallisch met het reservoir is verbonden:

- de naam van de gassoort;
- de waterinhoud van het reservoir in m³ of liters;
- de maximale vullingsgraad in %;
- de bedrijfstemperatuur in graden Celsius;
- de toelaatbare bedrijfsdruk in bar (kgf/cm²);
- de persdruk in bar (kgf/cm²);
- het bouwjaar;
- de leverancier;
- het registratienummer;
- het jaar van de eerste beproeving;
- het jaar van de laatste beproeving;
- het waarmerk van de Dienst voor het Stoomwezen of een door deze dienst erkend waarmerk;

2.13

Het reservoir moet zodanig zijn opgesteld, dat het aan alle zijden bereikbaar is;

2.14

De vloer onder het reservoir mag op zijn laagst op het peil van het omliggende terrein zijn gelegen; de bovengrondse leidingen, het reservoir en het vulpunt moeten tegen mechanische beschadiging zijn beschermd door schamppalen, een vangrailconstructie of anderszins;

2.15

Indien het terrein vrij toegankelijk is, moet op ten minste 1 meter afstand van het reservoir een doelmatig hekwerk van metaalgaas hoog ten minste 2 meter aanwezig zijn;

2.16

Het terreingedeelte binnen het hekwerk moet zich ten minste op het peil van het omliggende terrein bevinden;

voor de bodemafwerking gaat de voorkeur uit naar beton, betonplaten, asfalt of een andere voldoende stevige bestrating;

2.17

Op de buitenzijde van het hekwerk of nabij de tank moet het opschrift "VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN, VLOEIBARE ZUURSTOF" zijn aangebracht;

2.18

Appendages en leidingen moeten bestand zijn tegen optredende drukken en temperaturen en geschikt zijn voor het medium, waarmee ze in aanraking komen; zij moeten een inwendige druk kunnen weerstaan van minstens 1,5 maal de voor die appendages en leidingen gebruikelijke werkdruk;

2.19

Schroefdraadverbindingen moeten van het genormaliseerde konische type zijn; zij moeten evenals flensverbindingen zodanig zijn uitgevoerd, dat zij dicht blijven bij afkoelen tot de temperatuur van de vloeibare zuurstof; schroefdraad- en flensverbindingen mogen alleen zijn toegepast voor onderdelen, die verwisseld moeten kunnen worden;

2.20

In de vloeistof- en/of afnameleiding moet zo dicht mogelijk bij het reservoir een afsluiter aanwezig zijn;

2.21

Leidingen moeten waar mogelijk bovengronds zijn gelegd; ondergrondse leidingen moeten afdoende tegen belasting door het verkeer zijn beschermd;

2.22

Leidingen moeten lekvrij zijn verbonden door een doelmatige koppeling, door lassen of door hardsolderen;

2.23

Alle leidingen en bijbehorende bevestigingen van leidingen en appendages moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat er geen ontoelaatbare spanningen ten gevolge van montage, verzakkingen of temperatuurverschillen ontstaan;

2.24

Elk leidinggedeelte tussen twee afsluiters, waarin door het opsluiten van vloeibare zuurstof een ontoelaatbare drukverhoging kan ontstaan, moet zijn voorzien van een drukontlastklep;

2.25

Afblaaskleppen en afblaasafsluiters moeten zijn voorzien van een afvoerleiding; een afvoerleiding moet tegen inregenen en dichtvriezen zijn beschermd;

2.26

Afblaaskleppen en de aan- en afvoerende leidingen daarvan moeten een zodanige doorlaat hebben, dat de druk in het reservoir niet meer dan 10% boven de toelaatbare bedrijfsdruk kan stijgen;

2.27

De leidingen van het reservoir moeten zodanig zijn geconstrueerd en ingericht, dat de werking van de verdamper de druk in het reservoir niet boven de werkdruk doet stijgen;

2.28

Voor het bedienen van de installatie en voor het toezicht tijdens het vullen van het reservoir moeten een of meer personen zijn aangewezen, die voldoende geïnstrueerd zijn omtrent de bediening onder normale omstandigheden en met de te treffen maatregelen bij bijzondere omstandigheden;

2.29

Bij het vullen van het reservoir mag de maximale vullingsgraad niet worden overschreden; de maximale vullingsgraad mag in elk geval niet meer dan 95% bedragen;

2.30

Afsluiters in de vulleiding mogen alleen tijdens het vullen geopend zijn; na het vullen van het reservoir moet de vulleiding worden afgesloten door een blinde flens of met een afsluitdop, beide met ventilatie-opening;

2.31

De vulslang alsmede de daarbij behorende koppelingen tussen het aanvoerende reservoir en het reservoir moeten van een deugdelijke constructie zijn en bestand tegen de vloeibare zuurstof; zij moeten ten minste eenmaal per jaar op deugdelijkheid worden gecontroleerd en op 3.000 kPa worden beproefd;

2.32

Reparaties aan de installatie mogen slechts door ter zake deskundige personen worden uitgevoerd;

2.33

Het reservoir moet door de Dienst voor het Stoomwezen voor de opslag van vloeibare zuurstof zijn goedgekeurd;

2.34

Voor het in gebruik nemen en binnen vier weken na elke herkeuring van de installatie moet namens de houder van de inrichting aan het bevoegd gezag een afschrift van het door de Dienst voor het Stoomwezen beproevingsrapport worden overgelegd;

2.35

Indien een redelijk vermoeden bestaat, dat het reservoir onveilig is, bij heringebruikname en in elk geval om de 6 jaar, moet het reservoir worden herkeurd; van elke herkeuring moet een verklaring van de Dienst voor het Stoomwezen aan het bevoegd gezag worden overgelegd;

2.36

De aard van elk gebrek, dat aan het reservoir is ontstaan, elke voorgenomen herstelling daarvan en elke voorgenomen wijziging aan het reservoir, moet aan het bevoegd gezag en de Dienst voor het Stoomwezen worden gemeld;

2.37

In een register, moeten door de Dienst voor het Stoomwezen, onder vermelding van datum en tijd, alle gegevens betreffende het onderhoud, reparaties, onderzoeken, keuringen en ongewone gebeurtenissen worden opgetekend; het register moet te allen tijde ter inzage aanwezig zijn;

2.38

Het vulpunt moet goed bereikbaar zijn voor de tankwagen die het reservoir komt vullen; de tankwagen moet de losplaats onbelemmerd kunnen bereiken en verlaten; het reservoir moet eveneens goed bereikbaar zijn;

2.39

Elk aansluitpunt voor losslangen, moet zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar en leesbaar opschrift, waaruit blijkt voor welk produkt het aansluitpunt wordt gebruikt;

2.40

Voordat de losslang wordt aangesloten, moet:

- a. de motor van de tankwagen zijn uitgeschakeld;
 - b. de tankwagen zodanig op zijn plaats zijn opgesteld, dat weggrijden tijdens de loswerkzaamheden wordt voorkomen;
- tijdens het lossen dient de motor van de tankwagen te zijn uitgeschakeld, tenzij dit voor het lossen noodzakelijk is;

2.41

Slanghaspels mogen niet verder worden uitgerold dan strikt noodzakelijk;

2.42

Tijdens het lossen mag de tankwagen op maximaal 5 meter afstand van het vulpunt zijn opgesteld;

2.43

Bij het lossen van de tankwagens, waarbij elektrostatische oplading mogelijk is, moet het reservoir van de tankwagen zijn geaard om de statische elektriciteit effectief af te voeren;

2.44

De aarding moet zijn aangebracht vóórdat de losslang wordt aangesloten en mag niet eerder worden verwijderd dan nadat het lossen is beëindigd en de losslang is weggenomen;

2.45

Gedurende de loswerkzaamheden moet de tankwagenchauffeur zicht hebben op zowel de tankwagen als het reservoir;

2.46

Na het vullen van het reservoir moeten de afsluiters van het vulpunt worden afgesloten door middel van een blinde flens of afsluitdop;

3.

Opslag van HBO in een bovengrondse dubbelwandige tank met een inhoud van 3.000 liter.

3.1

De tank moet zijn uitgevoerd volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn BRL-K 787/02, stalen dubbelwandige tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen;

3.2

De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van zettingen, eventuele verzakking van de steunpunten of als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle normale bedrijfsomstandigheden moet zijn verzekerd;

3.3

De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht;

3.4

Een buiten opgestelde tank moet ten minste 3 m van een gebouw en ten minste 5 m van enig tot de inrichting behorend brandbaar gebouwonderdeel of een bewaarplaats van brandbare stoffen zijn verwijderd, tenzij de wand van het gebouw of de bewaarplaats een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten; de afstand tussen een tank en de erfscheiding moet ten minste 3 m bedragen; de afstand tussen 2 tanks moet voldoende zijn ten behoeve van inspectie en onderhoud en moet ten minste 1 m bedragen;

3.5

Een tank moet zijn voorzien van een ontluchttingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm; de ontluchttingsleiding moet stevig zijn bevestigd, moet uitmonden in de buitenlucht en tegen inregenen zijn beschermd;

3.6

Indien een niveau-aanwijzing of peilvoorziening aan de tank is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is;

3.7

In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding naar een verbruikstoestel moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten; de zich direct tegen de buitenwand van de tank bevindende verbindingstukken en de appendages beneden het hoogste vloeistofniveau moeten van staal zijn vervaardigd;

3.8

Het uitwendige van een tank en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijvoorbeeld door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verflaag;

3.9

Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd;

3.10

De tank dient te zijn voorzien van een lekdetectievoorziening, zodanig dat geen hemelwater in de lekdetectievoorziening kan geraken;

3.11

Een lekdetectievoorziening dient gedurende ten minste 15 jaar te functioneren;

3.12

Een lekdetectiemedium mag niet oxiderend, schadelijk, toxisch, corrosief of voor het milieu gevaarlijk zijn en moet gedurende ten minste 15 jaar zijn eigenschappen behouden;

3.13

Het lekdetectiemedium mag niet worden aangevuld, en dient te zijn gewaarborgd door middel van een verzegeling of andere gelijkwaardige voorziening;

3.14

De tank dient tegen aanrijding te zijn beveiligd met behulp van vangrails, betonnen paaltjes of een andere gelijkwaardige voorziening;

3.15

De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning of na een grote reparatie, door beproeving moet worden aangetoond; deze beproeving moet geschieden door de tank en de leidingen geheel met water te vullen of door de tank en de leidingen af te persen met een overdruk van 30 kPa met lucht of 200 kPa met water; indien bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden genomen; van de beproeving moet tijdig kennis worden gegeven aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar, zodat deze in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn;

3.16

Bij het vullen van, of het aftappen uit een tank dient morsen te worden voorkomen;

3.17

Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld;

3.18

Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp, de vulopening of de vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten;

3.19

De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden; de begroeiing in de omgeving van een tank moet kort worden gehouden;

3.20

Indien een tank bestemd voor de opslag van een vloeibaar aardolieprodukt gebruikt gaat worden voor de opslag van een ander vloeibaar aardolieprodukt, moet voor de wisseling van het opgeslagen produkt een beproeving van de tank plaatsvinden overeenkomstig voorschrift 2.15;

4.

Opslag van verf, verdunner en epoxy.

4.1

Verf, verdunner en epoxy moeten, met uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden opgeslagen in een speciaal daartoe ingerichte kast;

4.2

De op de werkplek aanwezige verf, verdunner en epoxy in emballage dienen zodanig geplaatst te zijn dat, indien lekkage tengevolge van breuk of anderszins optreedt, te allen tijde gewaarborgd is dat uitgestroomde vloeistoffen niet in of op de bodem of in de riolering terecht kunnen komen;
om te kunnen voldoen aan dit voorschrift dienen de verf, verdunner en epoxy in een vloeistofdichte bak geplaatst te zijn die ten minste alle opgeslagen stoffen kan bevatten;

4.3

De verpakking van verf, verdunner en epoxy moet zodanig zijn dat:

- a. niets van de inhoud uit de emballage kan ontsnappen;
- b. de emballage tegen normale behandeling bestand is;

4.4

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle;

4.5

Emballage moet goed zijn afgesloten;

4.6

De in opvangbakken gemorste verf, verdunner en epoxy, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd en als gevaarlijk afval worden behandeld;

4.7

Op andere plaatsen gemorste verf, verdunner en epoxy moeten zo snel mogelijk worden geabsorbeerd en zo mogelijk geneutraliseerd; hiertoe moet in of nabij de opslagplaats voldoende absorptie- en neutralisatiemiddel aanwezig zijn; de aard en de hoeveelheid van de absorptie- en neutralisatiemiddelen moet afgestemd zijn op de aard van de opgeslagen verf, verdunner en epoxy en de aard van de opslag;

4.8

Gebruikte absorptie- en neutralisatiemiddelen moeten als gevaarlijk afval worden behandeld;

4.9

De constructie van een losse kast moet voldoen aan NEN 2678;

5.

Opslag van gasflessen.

5.1

De gasflessen moeten zijn voorzien van het door de Dienst voor het Stoomwezen erkende keurmerk voor flessen voor gebruik binnen Nederland; Binnen de inrichting mogen niet meer dan 20 flessen zuurstof, 8 flessen acetyleen en 10 flessen koolzuur aanwezig zijn;

5.2

Flessen koolzuur en acetyleen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet, of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgehad, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn;

5.3

Flessen zuurstof waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet, of blijkens de ingeponste datum meer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgehad, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn;

5.4

De flessen moeten zijn voorzien van de opschriften als vermeld in het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) onder randnummer 2218; de opschriften moeten goed leesbaar worden gehouden;

5.5

Openingen voor het vullen en ledigen van flessen moeten zijn voorzien van klep- of naaldafsluiters, dan wel van een ander door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn;

5.6

Afsluiters moeten zijn vervaardigd van een materiaal dat door de inhoud van de fles niet wordt aangetast;

5.7

De bevestiging van afsluiters moet stevig zijn;

5.8

De afsluiters van de flessen moeten zijn gesloten en door een kap tegen beschadiging zijn beschermd;

5.9

Indien de uitwendige toestand van een fles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, dient de fles ter herkeuring te worden aangeboden aan de Dienst voor het Stoomwezen;

5.10

De flessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht;

5.11

De flessen moeten zoveel mogelijk verticaal zijn geplaatst en zodanig, dat zij niet kunnen omvallen; zij mogen niet zijn blootgesteld aan stralende warmte, terwijl de flessen met hun appendages tegen beschadiging moeten zijn gevrijwaard en bij brand snel moeten kunnen worden afgevoerd;

5.12

Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen; zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden bewaard;

5.13

Flessen welke in vorm sterk gelijken op blustoestellen, mogen in geen geval rood zijn geschilderd;

5.14

Beschadigde en/of lekke flessen moeten onmiddellijk uit de bewaarplaats worden verwijderd, in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK" en met de meeste spoed aan de leverancier worden teruggezonden; maatregelen dienen te worden getroffen om brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen;

5.15

Indien de temperatuur van een acetyleendisousfles oploopt, moeten terstond maatregelen worden getroffen om het gevaar van explosie zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de fles met water af te koelen;

5.16

De flessen moeten zich, voor zover zij niet worden gebruikt, op het open terrein onder een onbrandbaar afdak bevinden, ten minste 3 m van gebouwen, brandbare stoffen of de erfafscheiding, tenzij deze gevormd wordt door een onbrandbare schutting van ten minste 2 m hoogte, of door een wand van een gebouw met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten; in deze wand mogen binnen een afstand van 4 m verticaal of 3 m horizontaal van de flessen gemeten, geen deur-, raam- en/of andere openingen voorkomen;

5.17

Tenzij de bewaarplaats zich bevindt op een afgesloten terrein moet, op ten minste 3 m afstand van de bewaarplaats van de flessen, een hekwerk voorzien van stevig metaalvlechtwerk zijn geplaatst; dit hekwerk moet ten minste 2 m hoog zijn, terwijl het terrein daarbinnen alleen toegankelijk mag zijn door een naar buiten draaiende deur, die met slot en sleutel is afgesloten, zolang het betreden van dit terrein niet noodzakelijk is;

5.18

De deur van het hekwerk moet zodanig met slot en sleutel zijn afgesloten, dat deze aan de binnenzijde, zonder gebruikmaking van een sleutel of ander los voorwerp, kan worden geopend; de toegang tot deze deur moet zijn vrijgehouden;

5.19

In en binnen een afstand van 3 m van de bewaarplaats van de flessen, mogen geen goederen of stoffen aanwezig zijn, met uitzondering van brandblusmiddelen; eventuele begroeiing moet kort worden gehouden; voor de bestrijding van onkruid mogen geen middelen worden toegepast welke brandbaar zijn;

5.20

In en binnen een afstand van 3 m van de bewaarplaats van de flessen, mag geen ander kunstlicht worden gebruikt, dan elektrisch licht; de elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en aan de voorschriften welke gelden voor ruimten met beperkt gasontploffingsgevaar, zoals aangegeven in NEN 3410 en het elektrisch materieel moet voldoen aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met NEN-EN 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039; de gevarenczone in deze ruimten moet voldoen aan de "Gevarenczone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar" (uitgave P-182 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid);

5.21

In en binnen een afstand van 3 m van de bewaarplaats van de flessen, mag geen vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt;

5.22

In de bewaarplaats mogen geen flessen worden geopend;

5.23

Bij de bewaarplaats moet met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: "ROKEN, VUUR EN OPENEN VAN FLESSEN VERBODEN";

6.

Lassen.

6.1

De naar buiten afgevoerde, gereinigde ventilatielucht mag niet meer stof dan 10 mg/Nm³ bevatten;

6.2

Binnen een straal van 10 m van de las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloeistoffen) bevinden;

6.3

Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste éénmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage;

6.4

De in de inrichting te verrichten werkzaamheden moeten dusdanig worden afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is;

7.

Centrale verwarmingsinstallatie.

7.1

De vloer onder de C.V.-ketel moet van een brandwerende constructie zijn, dan wel zijn bekleed met onbrandbaar en warmte slecht geleidend materiaal (niet zijnde asbestcement); deze vloer, respectievelijk deze bekleding moet aan de zijde waar gestookt wordt ten minste 0,5 meter, en aan de overige zijden ten minste 0,3 meter buiten de C.V.-ketel uitsteken;

7.2

Om de goede werking te handhaven moet de C.V.-installatie regelmatig en vakkundig worden onderhouden, worden afgesteld en zo vaak als nodig is, doch ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden;

7.3

De C.V.-ketel moet zo zijn geplaatst dat zij niet kan omvallen of gemakkelijk kan worden omgestoten of aangereden en moet zonodig tegen mechanische beschadiging zijn beschermd;

7.4

Een aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften gesteld in NEN 1078; een aardgasinstallatie, die is geplaatst voor 1 juli 1977 moet ten minste voldoen aan de "Richtlijnen bestaande gasinstallaties" van het KVGN, uitgave 1977;

7.5

De C.V.-installatie moet voldoen aan de GIVEG-keuringseisen, zoals die van kracht waren op het tijdstip van de keuring van het betreffende toestel; voor zover deze eisen betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gassen moet de C.V.-installatie rechtmatig zijn voorzien van het GIVEG-keurmerk;

8.
Elektrische installatie.

8.1

De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; indien in de inrichting ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 en het elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met NEN-EN 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039; de gevarenczone in deze ruimten moet voldoen aan de "Gevarenczone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar" (uitgave P-182 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid);

8.2

De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst als ook in het telecommunicatieverkeer veroorzaken;

8.3

In de inrichting mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht;

9.

Heftrucks.

9.1

De verbrandingsmotor van een vorkheftruck moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn;

9.2

De verbrandingsmotor van een heftruck moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat, en mag alleen in werking zijn voor zover dit voor het laden, het lossen en het rijden noodzakelijk is;

9.3

Heftrucks binnen de inrichting mogen niet harder rijden dan 15 km per uur;

9.4

Buiten werktijd moeten de heftrucks op een vaste, in overleg met de plaatselijke brandweer nader te bepalen plaats worden gestald;

10.

Afvalstoffen.

10.1

In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden gestort, verbrand of begraven;

10.2

Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen; het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden;

10.3

De bij het verrichten van werkzaamheden in de inrichting vrijkomende afvalstoffen, ten aanzien waarvan in deze vergunning verder geen voorschriften zijn gesteld moeten dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden worden verzameld en worden bewaard in doelmatig gesloten verpakkingen of in afsluitbare containers;

10.4

Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd; het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afvalstoffen in of buiten de inrichting kunnen verspreiden;

10.5

De afvalstoffen in de, in voorgaand voorschrift genoemde, doelmatig gesloten verpakkingen moeten ten minste eenmaal per week uit de inrichting worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte verwerkingsinstallatie, dan wel moeten worden geledigd c.q. moeten worden geborgen in een doelmatig afsluitbare afvalcontainer van onbrandbaar materiaal, welke moet zijn geplaatst op open terrein van de inrichting;

10.6

Vaste produktafvallen welke vrijkomen bij de procesvoering moeten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig en onbrandbaar materiaal;

10.7

Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd;

10.8

Gevaarlijke afvalstoffen, zoals lege eenmalige verpakkingen van verf, verdunner en epoxy en verontreinigde poetsdoeken moeten in dampdichte/vloeistofdichte vaten of bussen worden bewaard en zo vaak als noodzakelijk is, doch ten minste eenmaal per 6 maanden uit de inrichting worden afgevoerd;

10.9

Het bedrijfsafval moet uit de inrichting worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte opslagplaats of verwerkingsinrichting;

11.

Bodembescherming.

11.1

Stoffen moeten zodanig worden bewaard en gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt;

11.2

Indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigende stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken of zijn geraakt, zowel binnen als direct buiten de inrichting, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), moet(en):

- a. dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;
- b. al het nodige worden ondernomen om verdere verontreiniging te voorkomen;
- c. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door het bevoegd gezag goed te vinden wijze worden bepaald;
- d. de opgetreden verontreinigingen, zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag op een door hen goed te keuren wijze, binnen een door hen te bepalen termijn, ongedaan worden gemaakt;
- e. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen;
- f. alle door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen en opdrachten, die het onder b. tot en met e. gestelde ten doel hebben, worden opgevolgd;

Van het voornemen tot bodemsanering over te gaan moet ten minste een maand voordat de sanering plaats vindt, melding worden gedaan bij het bevoegd gezag; bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen;

11.3

- a. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet de bodem van de inrichting worden onderzocht om de bestaande kwaliteit vast te leggen (= nulsituatie);
de bepaling van de nulsituatie houdt in dat de bodemkwaliteit wordt vastgelegd op die plaatsen van het bedrijf waar potentieel bodembedreigende handelingen plaatsvinden of zullen plaatsvinden; voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van de methodiek zoals omschreven in de publicatie Bodemonderzoek milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek (ISBN 90 12 08118 1);
een uitgewerkt voorstel van het uit te voeren onderzoek moet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overgelegd;
- b. terzake van de uitvoering van het onderzoek kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld ten aanzien van de situering, de diepte en het aantal boringen en het analysepakket;
- c. ten behoeve van het onderzoek geplaatste peilbuizen moeten te allen tijde bereikbaar zijn voor het nemen van monsters;
- d. de resultaten van het onderzoek moeten binnen een maand nadat het onderzoek is afgerond aan het bevoegd gezag worden overgelegd;

11.4

Bij beëindiging van de activiteiten ten behoeve waarvan vergunning is verleend, moet de vergunninghoud(st)er, alvorens de beëindiging zal plaatsvinden, een herhaling van het in het voorgaande voorschrift bedoelde onderzoek uitvoeren; de resultaten van het onderzoek moeten binnen één maand nadat het onderzoek is afgerond aan het bevoegd gezag worden overgelegd;

12.

Geluidvoorschriften.

12.1

Het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag, gemeten en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, op de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:

- a. 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- b. 50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen tussen 9.00 en 19.00 uur;
- c. 45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

12.2

Het maximale geluidniveau (L_{max}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag de in het voorgaande voorschrift genoemde toelaatbare geluidniveaus met niet meer dan 10 dB overschrijden;

12.3

Het in het vorig voorschrift gestelde is niet van toepassing op transportbewegingen en het laden en/of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur;

12.4

Het laden en lossen van voertuigen is alleen toegestaan tussen 07.00 uur en 19.00 uur;

12.5

Ramen en deuren in de buitengevel van de inrichting moeten tijdens het in werking zijn van de inrichting gesloten worden gehouden; deuren mogen dan slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen;

12.6

Gedurende het laden en het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen, onderscheidenlijk waaruit wordt gelost, niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen;

12.7

Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend geschieden op het terrein van de inrichting;

13.

Luchtverontreiniging en stankhinder.

13.1

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning verder geen voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting;

14.

Brandveiligheid.

14.1

Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten ten minste de op de tekening aangegeven brandblusmiddelen aanwezig zijn;

14.2

Het onderhoud van draagbare brandblustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden;

14.3

Alle blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren;

14.4

De blusmiddelen dienen ten minste éénmaal per jaar door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd; de draagbare blustoestellen dienen gecontroleerd te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559;

14.5

Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer;

15.

Gedragsvoorschriften.

15.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren;

15.2

Installaties of onderdelen van installaties, welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in goede staat van onderhoud verkeren;

15.3

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken;

15.4

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen een (schriftelijke) instructie te verstrekken, met het doel gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften, dan wel met de overtreding van een of meer van die voorschriften in werking is; een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond;

15.5

Op de openbare weg mogen geen werkzaamheden worden verricht;

16.

Meldingen.

16.1

Zodra een stationaire tank voor de opslag van vloeistoffen buiten gebruik is gesteld, moet degene die de inrichting drijft zulks terstond melden aan het bevoegd gezag;

17.

Onvoorziene gebeurtenissen.

17.1

Indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen (zoals giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke dan wel hinder veroorzakende stoffen) buiten de inrichting dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, dient de vergunninghouder onverwijld:

- a. daarvan melding te doen aan het bevoegd gezag;
- b. maatregelen te treffen om verdere verontreiniging te voorkomen;
- c. de opgetreden verontreiniging op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongevaarlijk te maken;
- d. eventuele tanks en/of leidingen die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en indien nodig, te doen herstellen of vervangen;

17.2

Indien het bevoegd gezag hiertoe de wens te kennen geeft, dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen waarin ten minste zijn vermeld:

- de oorzaak, datum en tijd van aanvang en zo mogelijk beëindiging van het voorgevallene;
- de stoffen die, als gevolg van die bijzondere omstandigheden, naar buiten zijn gekomen;
- de maatregelen die zijn getroffen om het nadelig effect tot een minimum te beperken;
- de maatregelen die getroffen zullen worden om herhaling te voorkomen.

Dit rapport dient te worden gezonden aan het bevoegd gezag;

18.

Meet- en registratieverplichtingen.

18.1

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te laten verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste 2 jaar dan wel ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag;

18.2

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is van gebeurtenissen melding te doen, moeten van deze gebeurtenis alle van belang zijnde gegevens, zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting worden geregistreerd; de geregistreeerde gegevens moeten ten minste 2 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag;

februari 1995

Coll: 12973.C0466.A0\GCDJONG.CJW

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving

Inrichtingen- en vergunningenbesluit

GEMEENTE ZIERIKZEE
INGEKOMEN

13 APR. 1995

No. 95.1173/01

In vijfvoud indienen!

Burgemeester en wethouders van de gemeente ZIERIKZEE

Datum " 2 Januari

1995

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager G.C. de Jong Agencies B.V.

Adres Deltastraat 23

Postcode 4301 RC Plaats ZIERIKZEE

Telefoon 01110-15522

Telefax -15876

☒ Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting een vergunning inzake het

☒ oprichten en inwerking hebben

☐ veranderen

☐ veranderen van de werking

☐ tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van

☐

☐ Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer vergunningen zijn verleend, een *nieuwe* de hieronder omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die verandering samenhangt omvattende, vergunning (art 8.4)

Aard van de inrichting

Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (type bedrijfsvoering, bijv. bakkerij, garage, restaurant, tankstation. Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/installaties/ evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

Metaalbewerking

door de gemeente in te vullen

Categorie

SBI-code

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting G.C. de Jong Agencies BV

Adres Deltastraat 23

Postcode 4301 RC Plaats Zierikzee

Telefoon 01110-15522

Telefax -15876

Kadastrale ligging Industrieterein

Sectie K

Nr(s) 562 (ged.)

Kontaktpersoon

Telefoon

Telefax

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in vijfvoud, schaal niet kleiner dan 1 : 200, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van 500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen).

Nauwkeurige beschrijving

A Welke werkzaamheden worden in de inrichting verricht en welke produkten worden er vervaardigd?

1: Kantoor Administratie, verkoop, directie

2: Werkplaats Opslag van technisch keramiek

Lassen van constructies

Warm vervormen van staal tot bochten en buizen

Harden van staal.

B Waaruit bestaat de uitbreiding of wijziging? (uitsluitend invullen indien het een uitbreidings-, wijzigingsaanvraag of verandering van de gebezigde werkwijze(n) betreft)

n.v.t.

1 Bestaande vergunningen/kennisgevingen

Welke milieuvergunningen en/of kennisgevingen zijn er in het verleden voor dit bedrijf verleend of gedaan?

- | | |
|--|-----------------|
| ☐ oprichtingsvergunning | datum: _____ |
| ☐ uitbreidings- en/of wijzigingsvergunning(en) | datum: _____ |
| ☐ een nieuwe, (deel) revisievergunning (art. 8.4) | datum: _____ |
| ☐ een melding volgens artikel 8.19 Wet milieubeheer | datum: _____ |
| ☐ een kennisgeving Besluit opslag propaan | datum: _____ |
| ☐ een kennisgeving Lozingbesluit bodembescherming | datum: _____ |
| ☐ een kennisgeving volgens de rioollozingsverordening | datum: _____ |
| ☒ een rioleringsvergunning | datum: 05.04.91 |
| ☐ _____ | datum: _____ |
| ☐ _____ | datum: _____ |
| ☐ _____ | datum: _____ |

2 Bouwvergunning

Vinden er bouwkundige uitbreidingen en/of nieuwbouw plaats?

ja/nee

- | | |
|--|------------------------|
| ☐ Bouwvergunning (nog) niet aangevraagd | |
| ☐ Bouwvergunning aangevraagd, datum: _____ | (afschrift bijgevoegd) |
| ☒ Bouwvergunning verleend, datum: d.d. 01.02.91, Nr 2876 | |
| ☐ Sloopvergunning aangevraagd, datum: _____ | (afschrift bijgevoegd) |
| ☐ Sloopvergunning verleend, datum: _____ | |

3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Vinden er lozingen plaats waarvoor een W.v.o.-vergunning noodzakelijk is

ja/nee

- | | |
|--|------------------------|
| ☐ W.v.o.-vergunning (nog) niet aangevraagd | |
| ☐ W.v.o.-vergunning aangevraagd, datum: _____ | (afschrift bijgevoegd) |
| ☐ W.v.o.-vergunning verleend, datum: _____ | |
| ☐ _____ | |

4 Omgeving

Afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden 600 meter

- ☐ Ligging:
- ☐ Centrum/kern
- ☐ Rustige woonwijk
- ☐ Gemengd
- ☒ Industrieterrein
- ☐ Buitengebied
- ☐ Bij gevoelig object
- ☐ Binnen waterwingebied gelegen ☐ 60 - dagentzône
- ☐ 10 - jaarszône
- ☐ 25 - jaarszône

☐ Naam bestemmingsplan Zuidhoek goedgekeurd

5 Werktijden

Werkdagen Ma t/m Vr (bijv. ma t/m vr)

- ☒ overdag 07.00 - 19.00 uur
- ☒ 's avonds 19.00 - 23.00 uur
- ☐ 's nachts 23.00 - 07.00 uur
- ☐ - uur

6 Afvoer dampen

☐ Hoeveelheid	Aard en samenstelling	Hoogte afvoer	Voorzieningen	Nr. op tekening
<u>100</u> m ³ /h	<u>Lasdamp</u>	<u>6/9</u> m	<u>Natuurlijke vent.</u>	
<u>50</u> m ³ /h	<u>Afvoer oven</u>	<u>7/10</u> m		<u>17,18,27</u>
<u>10</u> m ³ /h	<u>Waterdamp</u>	<u>5</u> m		

☐ N.v.t.

7 Ventilatie

- ☒ Op natuurlijke wijze 6/9 m boven het maaiveld/~~daklijn~~
- ☐ Op mechanische wijze _____ m boven het maaiveld/daklijn
- ☐ aantal elektrische ventilatoren _____ stuks

8 Stookinstallatie

Nr. op tek.	Soort brandstof	Capaciteit in kW (nominaal)	Max. verbruik kg/h m ³ /h	Schoorsteenhoogte (in m boven dak)	Thermische isolatie index (It)	Max. verbruik per jaar (m ³)
CV	Gas	21		0,3		
17	HBO II	<u>40 kg/u</u>		1		
18	HBO II	<u>"</u>		1		
27	HBO II	<u>"</u>		1		

9 Mechanisch vermogen

☒ Elektromotoren (totaal) 430 kW

☐ Verbrandingsmotoren (totaal) _____ kW

10 Opslag brandbare stoffen

	Soort	Type opslag* (ondergr./bovengr.)	Hoeveelheid in kg/m ³	Datum installatie	Nr. op tekening
1	Olie	Bovengr.	3000 L.	1994	20
2					
3					
4					
5					
6					
7					

☐ N.v.t.

* Bij ondergrondse opslag tank- en installatie-certificaten bijvoegen.

11 Chemische afvalstoffen

Aard	Lokatie	Hoeveelheid in (kg/jr.)	Wijze van opslag	Opslagcap. in m ³	Afvoerfre- quentie per jaar	Inzamelaar
☐ Afgewerkte olie						
☐ Olie/vetafzetting						
☐ Zand c.q. slibafval						
☐ Accu's						
☐ T.L.-buizen						
☐ Oliefilters						
☒ Verfresten	Magazijn	10	Vat	0,2	1 à 2	Boon
☐						
☐						
☐						
☐						
☐ N.v.t.						

12 Overige afvalstoffen

Aard	Afvoerfre- quentie per jr.	Hoeveelheid/jr. in kg	Wijze van opslag	Inzamelaar
☒ Metaalslijpsel	12	350	Container	Boon
☐				
☐				
☐ N.v.t.				

13 Gasopslag

Gassoort	Inhoud in m ³	Aantal	Lokatie	Wijze opslag	Keuringsdatum
1 Acetyleen	0,1	6	Onder Leufel	Flessen	verhuwder
2 Zuurstof	0,1	18	Nr 15	Flessen	
3 CO ₂	0,1	7	"	Flessen	
4					
5 zuurstof	5	1	zie tek.	tank	
☐ N.v.t.					

14 Bedrijfsafvalwater

- ☒ In gemeenteriool in vrijverval-/drukriool
☐ Op open water
☐ In septictank
☐ In bodem
☐ _____
☒ N.v.t.

Via

- ☐ Zand c.q. slibvanger
☐ Vetafscheider
☐ Waterzuiveringsinstallatie
☐ Olie/benzine-afscheider
☐ Bezinkvijver

15 Spuitcabine

- ☐ Aantal uren per dag/week
☐ Hoeveelheden: lak _____ kg per dag/week/maand
 verdunner _____ kg per dag/week/maand
 verharder _____ kg per dag/week/maand
☐ Bijgevoegd is een lijst van de samenstelling van lak, verdunner, verharder e.d.
☐ Type filtering _____
☐ Vangpercentage _____
☐ Bijgevoegd is een emissie-berekening spuitcabine/spuitwand.
☐ Spuitmethoden (bijv. pneumatisch, warm-airless, electrostatisch)
☐ Voorbehandeling: mechanisch/thermisch/chemisch (alkalisch-solvent-reinigen)/beitsen/conversielagen.
☒ N.v.t.

Verfaanmaakruimte

- ☐ _____
☒ N.v.t.

Verfopslag

- ☒ Hoeveelheden: lak 25 _____ kg
 verdunner 20 _____ kg
 verharder _____ kg
 _____ kg
☐ N.v.t.

16 Af- en aanvoerbewegingen vrachtwagens

- ☒ Tien _____ tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/per week
☐ _____ tussen 19.00 en 23.00 uur per dag/per week
☐ _____ tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/per week
☐ Aantal maximaal aanwezige vrachtwagens _____
☐ Aantal parkeerplaatsen uitgerust met eigen koelmotoren _____
☐ Vermogen koelmotoren _____
☐ Aansluiting op electriciteit _____ ☐ ja ☐ neen
☐ N.v.t.

17 Aanwezige transportmiddelen binnen de inrichting

☒	2	heftrucks		x LPG	in bedrijf		% dag		% avond		% nacht
			2	x diesel	in bedrijf	40	% dag	5	% avond		% nacht
				x electr.	in bedrijf		% dag		% avond		% nacht
☐		bedrijfswagen(s)	vracht		in bedrijf		% dag		% avond		% nacht
			personen		in bedrijf		% dag		% avond		% nacht
☐		loskr(a)ane(en)		x diesel		vermogens in kW					
					in bedrijf		% dag		% avond		% nacht
☐		tractor(en)		x diesel		vermogens in kW					
					in bedrijf		% dag		% avond		% nacht
☐					in bedrijf		% dag		% avond		% nacht
☐											
☐											

☐ N.v.t.

18 Voorziening tegen geluidoverlast

☐ Omkasting _____ nr. op tekening _____

☐ Sluisdeur(en)

☐ Geluidswal/muur (aangegeven op tekening)

☐ Trillingsdempers nr. op tekening _____

☐ Omschrijving geluidsbronnen _____

De hoogte van de geluidsbelasting is _____ dB (A) op de gevel van de dichtsbijzijnde woning

☐ Uitstraling geluidsbronnen van _____ tot _____ uur

van _____ tot _____ uur

van _____ tot _____ uur

☐ Akoestisch rapport is bijgevoegd (volgens reken- en meetvoorschrift industrielawaai IL-AR-13-01)

☒ Geen

19 Luchtverontreiniging

☐ Opgave van de maatregelen ter voorkoming of beperking van luchtverontreiniging is bijgevoegd met opgave van emissies

☒ N.v.t.

20 Voorziening tegen andere vormen van hinder (stof-, stank-, visuele-, parkeeroverlast) welke nog niet zijn vermeld

☒ 10 parkeerplaatsen op eigen terrein

☐ Begroeiing, te weten _____

☐ Rapport geurhinder is bijgevoegd

☐ Rapport stofhinder is bijgevoegd

☐ Zijn er maatregelen tegen geur- en stofhinder genomen? Zo ja, welke _____

☐ _____

☐ Geen

21 Veranderingen van de gebezigde werkwijzen (bijv. technieken, werkmethoden)

- ☐ _____
- ☒ N.v.t.

22 Opslag grondstoffen, tussen-, neven- en eindprodukten

- ☐ Lijst opslag chemische stoffen is bijgevoegd
- ☐ Grondstoffenlijst is bijgevoegd
- ☐ Tussen-, neven- en eindproduktenlijst is bijgevoegd
- ☒ *Rubber- en kunststofslangen*
- ☒ *Keramiek*
- ☒ *Staal*

23 Opslag overige stoffen

Worden in het bedrijf:

- a. ontplofbare stoffen vervaardigd, verwerkt of opgeslagen? ~~ja~~/neen
- b. giftige, corrosieve of sterk prikkelende stoffen gebruikt en/of opgeslagen? ja/~~neen~~

Zo ja,

Soort stof/bijprodukten	Hoeveelheid in m ³	Verpakking c.q. type opslag
<i>epoxy</i>	<i>0,02</i>	<i>plastic emmers</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

24 Afvalstoffen

Afvalstof	Aard	Omvang kg/jaar m ³ /jaar	Plaats opslag	Wijze opslag	Wijze afvoer	Reduktie door
Huisvuil Kant.	Alg	2	_____	Cont.	Boon	_____
Werkplaats afval	Alg	100 Kg	_____	Vat	Boon	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

☐ N.v.t.

25 Samenstelling produkten

Staal, Keramiek, Rubber

26 Bestrijdingsmiddelen

- ☐ Bestrijdingsmiddelenkast, niet betreedbaar
- ☐ Betreedbare bestrijdingsmiddelenkast
- ☐ Hoeveelheden die maximaal aanwezig zijn per soort:

_____	kg/l	_____	kg/l
_____	kg/l	_____	kg/l
_____	kg/l	_____	kg/l

☒ N.v.t.

27 Brandbeveiliging

- ☒ De inrichting voldoet aan het Bouwbesluit:
- ☒ De inrichting voldoet aan de Bouwverordening:
- ☐ Omschrijving van de aanwezige brandblusmiddelen toegevoegd of op tekening.
- ☐ Omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallaties toegevoegd (bv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie).
- ☐ De inrichting voldoet aan de Min. regeling Bouwbesluit brandveiligheid (alleen bij bestaande bedrijven)

28 Milieubelasting van de inrichting

Wijze waarop de milieubelasting bij normaal bedrijf wordt vastgesteld en geregistreerd (bijv. periodieke tellingen, metingen, onderzoek, inspectie, monsterneming, bijhouden logboek, milieuzorgsysteem)

N.V.T.

29 Opgaaft van redelijkerwijs te voorziene ongewone ongevallen

Mogelijke incidenten of calamiteiten, buiten de normale bedrijfsomstandigheden en de daarbij ingezette milieuvorzieningen

N.V.T.

30 Nadere gegevens

Dit slaat op evt. extra gegevens, die het gemeentebestuur kan verlangen.

geen

Hier vermelden de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten milieurelevante ontwikkelingen, zoals aard/omvang van wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gebedigde werkwijzen, de situering daarvan op het terrein van de inrichting en de periode waarbinnen een en ander zal worden gerealiseerd. En in hoeverre nevenindustriën in de nabijheid zullen worden gevestigd.

In deze aanvraag is rekening gehouden met de bouw van een
hal t.b.v. het produceren van buizen en de daarmee gepaart
gaande verplaatsing van een lasmanipulator en een wals.

De aanvraag

Firma stempel, **G.C. DE JONG AGENCIES B.V.**

(handtekening)

Behoort bij besluit van burgemeesters en wethouders van de gemeente _____

d.d. _____

archief

behoort bij besluit van burgemeester

n.o. _____

De secretaris,

Bijlagen _____ stuks

Nota voor : burgemeester en wethouders, via afdeling 5

Zaaknummers: 95.1173

Opsteller :

Afd.: 3

Datum : 4 juli 1995

Par.afd.chef:

Bijlage(n) : div.

GEMEENTE ZIERIKZEE
INGEKOMEN

7 JULI 1995/10.7.

No. 95.1173/04

Advies c.q. mededeling inzake: definitieve besluitvorming
aanvraag milieuvergunning

Aanleiding

Betreffende de vergunningaanvraag ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer (Wm) van de directie van G.C. de Jong Agencies B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsinrichting, bestaande uit een kantoor en een werkplaats op het adres Deltastraat 23 te Zierikzee, deel ik u het volgende mede.

Conform artikel 8.8 van de Wm dient uw college een aantal aspecten te overwegen alvorens een besluit op de vergunningaanvraag kan worden genomen.

Overwegingen met betrekking tot de aanvraag

A. Bij de beslissing op de aanvraag moet worden betrokken:

1. De bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. De gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken;
3. De met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. De in de daarvoor bestemde termijn ingebrachte adviezen en/of bedenkingen;
5. De mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.

B. Bij de beslissing op de aanvraag moet rekening worden gehouden met:

1. Nationaal/provinciaal/regionaal milieubeleidsplan;
2. De voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende richtwaarden (vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.2 Wm).

C. Bij de beslissing op de aanvraag moet in acht worden genomen:

1. De voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende grenswaarden (vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.2 Wm dan wel voortvloeiende uit de artikelen 41, 46-50, 53, 65-68 of 72 Wet geluidhinder);
2. Regels gesteld in een instructie-AMvB;
3. De in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels (provinciaal afvalstoffenplan);
4. De aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de vergunningaanvraag door de Minister zijn gegeven.

In tegenstelling tot de elementen genoemd onder B en C hebben de de onder A genoemde aspecten geen beperkende werking op de beslissingsbevoegdheid van uw college.

Uw college dient het belang van de bescherming van het milieu als de uiteindelijke beslissingsgrondslag te beschouwen.

ad A.1 De bestaande toestand van het milieu

De inrichting is gelegen aan de Deltastraat in de gemeente Zierikzee, op een terrein bestemd voor industriële doeleinden. De geluidsvoorschriften zijn opgesteld op basis van de voor het gebied geldende geluidszones.

ad A.2 Eventuele gevolgen voor het milieu

Het in werking hebben van de inrichting kan de volgende effecten veroorzaken:

- luchtverontreiniging/geurverspreiding;
- stofverspreiding;
- verspreiding afvalstoffen;
- geluidhinder;
- aan- en afvoerbewegingen (verkeer);
- (oppervlakte)waterverontreiniging.

Onder punt A.5 zal op deze effecten nader worden ingegaan.

ad A.3 Te verwachten ontwikkelingen

De aanvraag heeft tevens betrekking op een te bouwen hal ten behoeve van de produktie van buizen. Een lasmanipulator en een wals zullen naar deze hal worden verplaatst.

ad A.4 Ingebrachte adviezen en/of bedenkingen

Er zijn binnen de daarvoor geldende termijn noch adviezen noch bedenkingen ingebracht naar aanleiding van uw ontwerp-besluit van 22 mei 1995.

ad A.5 Eventuele mogelijkheden tot bescherming van het milieu

Luchtverontreiniging/geurverspreiding

In de inrichting zijn een gasinstallatie en drie huisbrandolietanks aanwezig die gasuitstoot kunnen veroorzaken. Tevens

ontstaan bij de bedrijfsvoering las-, water- en verwarmingsdampen. Ten aanzien van de uit de inrichting afkomstige lucht en de eventueel daarmee verband houdende stoffen en/of geuren is een doelvoorschrift gesteld. Dit voorschrift is erop gericht eventuele luchtverontreiniging te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken.

Stofverspreiding

De bij de bedrijfsvoering vrijkomende lasdampen kunnen stof bevatten. Ten aanzien van de uit de inrichting afkomstige ventilatielucht zijn doelvoorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn erop gericht eventuele stofverspreiding te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken. Het bij de bedrijfsvoering vrijkomende metaalslijpsel wordt doelmatig opgeslagen en afgevoerd.

Verspreiding afvalstoffen

Algemeen afval uit de werkplaats, verfresten en metaalslijpsel zijn de voornaamste afvalstoffen. De voorschriften ten aanzien van afval zijn gericht op een doelmatige opslag en afvoer van afvalstoffen en zullen eventuele nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen dan wel tot een minimum beperken.

Geluidhinder

Geluidsbronnen in de inrichting zijn de diverse elektromotoren alsmede vrachtauto's en heftrucks. De geluidsvoorschriften zijn opgesteld op basis van de in het industriegebied geldende milieukwaliteitseisen (geluidszones).

Aan- en afvoerbewegingen (verkeer)

Tussen 07.00 en 19.00 uur zullen er in totaal maximaal 10 aan- en afvoerbewegingen van vrachtauto's plaatsvinden. Dit zal niet leiden tot ernstige verkeersoverlast. Bovendien zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

(Oppervlakte)waterverontreiniging

De inrichting is aangesloten op het riool. De rioollozingsbepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening zijn van toepassing. Een gedeelte van het bedrijfsafvalwater wordt binnen de inrichting hergebruikt.

ad B.1 Milieubeleidsplannen

Van de geldende milieubeleidsplannen kan met name het provinciale afvalstoffenplan (PAP-3), onderdeel van het provinciaal milieubeleidsplan, concreet worden toegepast. De voorschriften ten aanzien van afvalbeheersing voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in het provinciale afvalstoffenplan. De voorschriften zullen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Nationaal Milieubeleidsplan en het Nationaal Milieubeleidsplan-plus.

ad B.2 Richtwaarden

Voor de onderhavige inrichting gelden geen specifieke richtwaarden.

ad C.1 Grenswaarden

Voor de onderhavige inrichting gelden geen specifieke grenswaarden.

ad C.2 Instructie-AMvB's

Voor de onderhavige inrichting gelden geen instructie-AMvB's.

ad C.3 Provinciale milieuverordening

De provinciale milieuverordening bevat geen instructieregels voor de onderhavige inrichting.

ad C.4 Ministeriële aanwijzingen

Voor de onderhavige inrichting zijn geen aanwijzingen door de minister gegeven.

Advies

Ik adviseer uw college positief op de aanvraag om vergunning van de directie van G.C. de Jong Agencies B.V. te beschikken en aan de vergunning de bijgevoegde voorschriften te verbinden. Aangenomen mag worden dat deze toereikend zullen zijn om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken. Aan uw besluit dienen de bovenstaande overwegingen ten grondslag te liggen.

Bekendmaking en ter inzagelegging van uw besluit en andere relevante stukken zal plaatsvinden na uw college-besluit, overeenkomstig de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht.

Afdeling 3,

12 JULI 1995	B	W	W	W	S
Conform advies/ rapport/verzoek akkoord					
kennisgeving aannemen/ kennis van genomen					
bespreken					
afwijzen					
om advies/rapport naar:					
chef:					
publicatie persbericht					
afdoen binnen weken					



GEMEENTE
ZIERIKZEE



MONUMENTENSTAD - PAREL AAN DE OOSTERSCHELDE

WET MILIEUBEHEER openbare kennisgeving ontwerp-besluit

Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat bij hen een aanvraag om vergunning op grond van artikel 8.1 respectievelijk artikel 8.4 Wet milieubeheer is ingekomen van:

1. de directie van G.C. de Jong Agencies B.V., voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkings-inrichting, bestaande uit een kantoor en een werkplaats op het adres Deltastraat 23 te Zierikzee, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nr. 562 (ged.);
2. de directie van Betonmortel Grevelingen B.V., voor het in werking hebben van een betonmortelcentrale op het adres Deltastraat 25 te Zierikzee, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nr. 392.

Wij zijn voornemens vergunning te verlenen. Aan ons ontwerp-besluit hebben wij voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Ter inzagelegging en het inbrengen van bedenkingen

De aanvraag, het ontwerp-besluit en andere relevante stukken liggen vanaf heden tot het einde van de termijn voor het inbrengen van bedenkingen ter inzage op de gemeentesecretarie van Zierikzee op werkdagen tijdens kantooruren, alsmede op het politiebureau op zaterdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Gemotiveerde bedenkingen naar aanleiding van ons ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder bij ons worden ingebracht in de periode van 25 mei tot en met 22 juni 1995. Op verzoek worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen indient niet bekend gemaakt.

Mondelinge bedenkingen over het ontwerp-besluit kunnen in een openbare zitting worden ingebracht. Tijdens een dergelijke zitting wordt ambtshalve door het gemeentebestuur gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over bovenvermelde stukken. Voor een verzoek om een openbare zitting kan in bovengenoemde periode telefonisch contact worden opgenomen met de afdeling Algemene Zaken van de gemeente Zierikzee.

Volgblad: 2

Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht over het ontwerp-besluit, kunnen later naar aanleiding van het definitieve besluit op de aanvraag beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij men aantoont dat men daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest of indien de definitieve besluitvorming afwijkt van het ontwerp-besluit.

ZIERIKZEE,
24 mei 1995

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de loco-burgemeester,



Insp. Milieuhygiëne Zeeland (met ontwerp-besluit en
toezendbrief)

Aanvrager (met ontwerp-besluit)

Publicatiebord

Nieuwsbode Extra

Doc.code: 0518UC04.AB



gemeente

ZIERIKZEE

datum

22 mei 1995

kenmerk

95.1173

1. Inspectie Milieuhygiëne Zeeland
2. Directie Milieu en Waterstaat

In verband met de kennisgevingsvereisten van de Wet milieubeheer inzake vergunningen zenden wij u hierbij toe:

- ☐ het ontvangstbewijs van uw aanvraag om vergunning¹ (art. 3.4A.2 Awb)
- ☐ de aanvraag om vergunning van ² (art. 3.4A.2.3, lid 2 Awb)
- ☐ kennisgeving van de aanvraag om vergunning (art. 3.4A.2 Awb)
- ☐ het achterwege laten van de niet-ontvankelijk verklaring van de aanvraag om vergunning van ³ (art. 3.4A.2.3, lid 2 Awb)
- ☐ het besluit tot niet-ontvankelijk verklaring aanvraag om vergunning van ³ (art. 3.4A.2.3, lid 2 Awb)
- ☐ het voornemen over te gaan tot verlenging van de beschikkingstermijn³ (art. 3.4A.5.2, lid 1 Awb)
- ☐ het besluit tot verlenging van de beschikkingstermijn³ (art. 3.4A.5.2 lid 2 Awb)
- ☒ een afschrift van het ontwerp-besluit ⁴ (art. 3.4A.3.1, lid 2 Awb)
- ☒ een afschrift van de openbare kennisgeving waarmee het ontwerp-besluit wordt bekendgemaakt en de kennisgeving aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen³ (art. 3.4A.3, lid 1 Awb + art. 13.4 Wmb) (alleen aan RIMH)
- ☐ een afschrift van een advies inzake het ontwerp-besluit op de aanvraag om vergunning³ (art. 3.4A.4, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van één of meer bezwaarschriften tegen het verlenen van het ontwerp-besluit³ (art. 3.4A.4.2, lid 3 Awb)
- ☐ een afschrift van het verslag van de zitting inzake het ontwerp-besluit⁴ (art. 3.4A.4.3, lid 3 Awb)
- ☐ een afschrift van de beschikking op de aanvraag om vergunning⁴ (art. 3.4A.2.2, lid 3 Awb)
- ☐ een afschrift van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de beschikking en de kennisgeving aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe omgeving van de inrichting of het werk⁴ (art. 3.5.4A, lid 1 en 2 Awb)
- ☐ mededeling over een afwijkende toezending van het besluit als gevolg van de omvang van het besluit dan wel vanwege een groot aantal bezwaarden/bezwaarschriften ⁴ (art. 3.5.4A, lid 3 Awb)
- ☐ het voorlopig voornemen tot wijziging/intrekking van de vergunning (voorschriften) ⁵ (art. 3.4A.6.1, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van de kennisgeving van het voorlopig voornemen tot wijziging/intrekking van de vergunning (voorschriften) ⁵ (art. 3.4A.6, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van het voornemen tot wijziging/intrekking van de vergunning (voorschriften) ⁵ (art. 3.4A.6.1, lid 1 Awb)
- ☐ een afschrift van een of meer bezwaarschriften tegen het wijzigen/intrekken van de vergunning ⁵ (art. 3.4A.6.3, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van de beschikking tot wijziging/intrekking van de vergunningvoorschriften ⁵ (art. 3.5.4A Awb)
- ☐ een afschrift van de beschikking inzake toepassen bestuursdwang⁶ (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van de beschikking inzake het opleggen van een dwangsom⁶ (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van de intrekking van de dwangsombeschikking² (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van het voornemen tot intrekking van de vergunning over te gaan⁶ (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van de intrekking van de vergunning⁶ (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van onze berichtgeving inzake de naleving van de vergunningplicht
- ☐ een afschrift van een kennisgeving van de verandering van de inrichting (art. 8.19, lid 3b Wmb/Hfdst. 6, Inr. en Verg.besluit)
- ☐ een afschrift van een nadere eis inzake een gesteld voorschrift ter beperking/voorkoming van gevaar, schade of hinder (art. 8.42, lid 1 Wmb)¹
- ☐ een afschrift van een melding voor een bedrijf dat valt onder een a.m.v.b. en niet vergunningplichtig is (art. 8.41 Wmb)

* Het aangekruiste geldt.

voor nadere inlichtingen

gemeente Zierikzee

telefoonnummer

01110-13151

1 = toezenden aan vergunningaanvrager

2 = toezenden aan betrokken overheidsorganen (zie art. 5.14 Inrichtingen- en vergunningenbesluit): doorgaans alleen inspecteur milieuhygiëne

3 = 1 + 2

4 = 3 + indieners bezwaren

5 = 3 + evt. de verzoeker

6 = 2 + evt. de verzoeker



gemeente
Zierikzee

datum
22 mei 1995

kenmerk
95.1173

Mededeling van het ontwerp-besluit vindt plaats door:

1. publicatie in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen;
2. ter inzagelegging op het gemeentehuis met de aanvraag en andere bescheiden;
3. aanplakking van een kennisgeving aan het gemeentehuis van de gemeente waarin de inrichting of het werk geheel of in hoofdzaak gelegen is;
4. een niet op naam gestelde kennisgeving aan de gebruikers van bebouwde eigendommen, gelegen in de directe omgeving van de inrichting of het werk.

AAN
de gebruikers van het pand

Strekking van het ontwerp-besluit:

Wij zijn voornemens om op grond van artikel 8.1 Wet milieubeheer vergunning te verlenen aan de directie van G.C. de Jong Agencies B.V., voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsinrichting, bestaande uit een kantoor en een werkplaats, op het adres Deltastraat 23 te Zierikzee, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie K, nr. 562 (ged.). Aan ons ontwerp-besluit hebben wij voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Ter inzagelegging en het inbrengen van bedenkingen:

De aanvraag, het ontwerp-besluit en andere relevante stukken liggen vanaf heden tot het einde van de termijn voor het inbrengen van bedenkingen ter inzage op de gemeentesecretarie van Zierikzee op werkdagen tijdens kantooruren, alsmede op het politiebureau op zaterdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Gemotiveerde bedenkingen naar aanleiding van ons ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder bij ons worden ingebracht in de periode van 25 mei tot en met 22 juni 1995. Op verzoek worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen indient niet bekend gemaakt.

Mondelinge bedenkingen over het ontwerp-besluit kunnen in een openbare zitting worden ingebracht. Tijdens een dergelijke zitting wordt ambtshalve door het gemeentebestuur gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over bovenvermelde stukken. Voor een verzoek om een openbare zitting kan in bovengenoemde periode telefonisch contact worden opgenomen met de afdeling Algemene Zaken van de gemeente Zierikzee.

Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht over het ontwerp-besluit, kunnen later naar aanleiding van het definitieve besluit op de aanvraag beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij men aantoonde dat men daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest of indien de definitieve besluitvorming afwijkt van het ontwerp-besluit.

Burgemeester en wethouders van Zierikzee,

Archief-exemplaar

Exemplaren voor:

1. Inspectie Milieuhygiëne Zeeland (met ontwerp-besluit en toezendbrief)
2. Aanvrager (met ontwerp-besluit)

Exemplaren zenden aan:

de gebruikers van het pand:

Deltastraat 17, 19, 21, 25, 27 (4301 RC)



gemeente
Zierikzee

datum
22 mei 1995

kenmerk
95.1173

AAN

1. Inspectie Milieuhygiëne Zeeland
2. Directie Milieu en Waterstaat
3. Aanvrager

Naar aanleiding van de aanvraag om vergunning ingevolge artikel 8.1 Wet milieubeheer van

naam aanvrager

de directie van G.C. de Jong Agencies B.V.

straat en huisnummer

Deltastraat 23

postcode en gemeente

4301 RC, Zierikzee

vergunning voor

het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsinrichting, bestaande uit een kantoor en een werkplaats

adres van de inrichting

Deltastraat 23

kadastraal gemeente, sectie, nummer(s)

Zierikzee, K, 462 (ged.)

datum aanvraag

2 januari 1995

ingekomen

13 april 1995

besluiten wij dat wij voornemens zijn positief op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te beschikken. Aan dit besluit verbinden wij voorschriften ter bescherming van het milieu. Aan ons besluit liggen de hieronder vermelde overwegingen ten grondslag.

Overwegingen met betrekking tot de aanvraag (artikel 8.8 Wet milieubeheer):

1. De bestaande toestand van het milieu

De inrichting is gelegen aan de Deltastraat in de gemeente Zierikzee, op een terrein bestemd voor industriële doeleinden. De geluidsvoorschriften zijn opgesteld op basis van de voor het gebied geldende geluidszones.

2. Eventuele gevolgen voor het milieu

Het in werking hebben van de inrichting kan de volgende effecten veroorzaken:

- luchtverontreiniging/geurverspreiding;
 - stofverspreiding;
 - verspreiding afvalstoffen;
 - geluidhinder;
 - aan- en afvoerbewegingen (verkeer);
 - (oppervlakte)waterverontreiniging.
- Onder punt 5 zal op deze effecten nader worden ingegaan.

3. Te verwachten ontwikkelingen

De aanvraag heeft tevens betrekking op een te bouwen hal ten behoeve van de produktie van buizen. Een lasmanipulator en een wals zullen naar deze hal worden verplaatst.

4. Ingebrachte adviezen en/of bedenkingen

N.v.t.

5. Eventuele mogelijkheden tot bescherming van het milieu

Luchtverontreiniging/geurverspreiding

In de inrichting zijn een gasinstallatie en drie huisbrandolie-tanks aanwezig die gasuitstoot kunnen veroorzaken. Tevens ontstaan bij de bedrijfsvoering las-, water- en verwarmingsdampen. Ten aanzien van de uit de inrichting afkomstige lucht en de eventueel daarmee verband houdende stoffen en/of geuren is een doelvoorschrift gesteld. Dit voorschrift is erop gericht eventuele luchtverontreiniging te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken.

Stofverspreiding

De bij de bedrijfsvoering vrijkomende lasdampen kunnen stof bevatten. Ten aanzien van de uit de inrichting afkomstige ventilatielucht zijn doelvoorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn erop gericht eventuele stofverspreiding te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken. Het bij de bedrijfsvoering vrijkomende metaalslijpsel wordt doelmatig opgeslagen en afgevoerd.

Verspreiding afvalstoffen

Algemeen afval uit de werkplaats, verfresten en metaalslijpsel zijn de voornaamste afvalstoffen. De voorschriften ten aanzien van afval zijn gericht op een doelmatige opslag en afvoer van afvalstoffen en zullen eventuele nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen dan wel tot een minimum beperken.

Geluidhinder

Geluidsbronnen in de inrichting zijn de diverse elektromotoren alsmede vrachtauto's en heftrucks. De geluidsvoorschriften zijn opgesteld op basis van de in het industriegebied geldende milieukwaliteitseisen (geluidszones).

Aan- en afvoerbewegingen (verkeer)

Tussen 07.00 en 19.00 uur zullen er in totaal maximaal 10 aan- en afvoerbewegingen van vrachtauto's plaatsvinden. Dit zal niet leiden tot ernstige verkeersoverlast. Bovendien zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

(Oppervlakte)waterverontreiniging

De inrichting is aangesloten op het riool. De rioollozingsbepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening zijn van toepassing. Een gedeelte van het bedrijfsafvalwater wordt binnen de inrichting hergebruikt.

6. Milieubeleidsplannen

Van de geldende milieubeleidsplannen kan met name het provinciale afvalstoffenplan (PAP-3), onderdeel van het provinciaal milieubeleidsplan, concreet worden toegepast. De voorschriften ten aanzien van afvalbeheersing voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in het provinciale afvalstoffenplan. De voorschriften zullen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Nationaal Milieubeleidsplan en het Nationaal Milieubeleidsplan-plus.

7. Richtwaarden

Voor de onderhavige inrichting gelden geen specifieke richtwaarden.

8. Grenswaarden

Voor de onderhavige inrichting gelden geen specifieke grenswaarden.

9. Instructie-AMvB's

Voor de onderhavige inrichting gelden geen instructie-AMvB's.

10. Provinciale milieuverordening


De provinciale milieuverordening bevat geen instructieregels voor de onderhavige inrichting.

11. Ministeriële aanwijzingen

Voor de onderhavige inrichting zijn geen aanwijzingen door de minister gegeven.

Betreffende de beroepsmogelijkheden verwijzen wij naar de bij dit besluit verzonden kennisgevingen. Een exemplaar van dit besluit wordt toegezonden aan de regionale inspectie voor de hygiëne van het milieu voor Zeeland, de Directie Milieu en Waterstaat van de Provincie Zeeland en aan de aanvrager.

Burgemeester en wethouders van Zierikzee,



voor nadere inlichtingen : gemeentesecretarie Zierikzee , tel. 01110-13151

INHOUDSOPGAVE	blz
I. BEGRIPPEN	1
II. VOORSCHRIFTEN	4
1. Algemeen	4
2. Opslag van zuurstof in een bovengrondse tank met een inhoud van 5000 liter	4
3. Opslag van HBO in een bovengrondse dubbelwandige tank met een inhoud van 3.000 liter	9
4. Opslag van verf, verdunner en epoxy	11
5. Opslag van gasflessen	12
6. Lassen	14
7. Centrale verwarmingsinstallatie	15
8. Elektrische installatie	16
9. Heftrucks	16
10. Afvalstoffen	16
11. Bodembescherming	17
12. Geluidvoorschriften	19
13. Luchtverontreiniging en stankhinder	19
14. Brandveiligheid	20
15. Gedragsvoorschriften	20
16. Meldingen	21
17. Onvoorziene gebeurtenissen	21
18. Meet- en registratieverplichtingen	21

I. BEGRIPPEN

1.

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere produkten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

AFZUIGINSTALLATIE:

installatie met een mechanische afzuiging voor het verwijderen van stof, dampen of nevels ter plaatse waar deze vrijkomen;

BEVOEGD GEZAG:

het College van Burgemeester en Wethouders;

BEWAARPLAATS:

een ruimte uitsluitend bestemd voor het bewaren van bepaalde goederen;

BRL:

beoordelingsrichtlijn, uitgegeven door het Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen (KIWA);

CPR:

Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen;

CPR 15-1:

opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton);

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553);

EMBALLAGE:

glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of fiberdrums tot 300 l, papieren of kunststof zakken, laadketels;

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq):

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981;

GASFLES:

een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

GELUIDBELASTING:

de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen afvalstoffen, met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties;

GEVAARLIJKE STOFFEN:

stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt;

GIVEG-KEURINGSEISEN:

keuringseisen waaraan producten en materialen moeten voldoen om het GIVEG-merk te mogen voeren van het Nederlands centrum voor Gastechnologie Gastec N.V. te Apeldoorn;

INRICHTING:

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht;

KIWA:

KIWA N.V., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk;

KVGN:

Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland;

Lmax:

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F");

LOSSE KAST:

een niet-betreedbare opslagruimte, van een lichte constructie, waarvan de wanden, de afdekking en de vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of een werklokaal;

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN 1010:

veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties;

NEN 1078:

gasinstallatievoorschriften;

NEN 2559:
draagbare blustoestellen controle en onderhoud;

NEN 3028:
veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties;

NEN 3125:
elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen; hermetisch-dichte omhulsels en niet-vonkende constructies "N";

NEN 3410:
veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffingsgevaar;

NEN 6064:
bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen;

NEN-EN:
een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NEN-EN 50 014 tot en met NEN-EN 50 020, NEN-EN 50 028 en NEN-EN 50 039:
elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen;

P-182:
gevaarzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar;

PUBLICATIEBLADEN:
uitgave Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

VISA:
Veiligheid Industriële Stookinstallaties Aardgas;

VLG:
Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

WONING:
een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd;

2.
Voor zover een NEN- of NEN-EN-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht geworden is, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald;

II. VOORSCHRIFTEN

1.

Algemeen.

1.1

De vloeren van de bochtenproductie, harderij en pijpen-productie dienen onbrandbaar te zijn uitgevoerd; op die plaatsen waar gewerkt wordt met gevaarlijke (vloeï-)stoffen dient de vloer vloeistofdicht te zijn uitgevoerd;

1.2

In de inrichting mogen geen verfspuit- dan wel straalwerkzaamheden worden verricht;

2.

Opslag van zuurstof in een bovengrondse tank met een inhoud van 5000 liter.

2.1

Vloeibare zuurstof moet worden bewaard in een uitsluitend daartoe bestemd reservoir, welke bij voorkeur in de buitenlucht moet zijn opgesteld; indien de tank binnen een ruimte staat opgesteld, moet de ontluuchtingsleiding in de buitenlucht uitmonden;

2.2

Het reservoir en de ondersteuning moeten zijn geconstrueerd voor het bewaren van vloeibare zuurstof en bestand zijn tegen de optredende drukken en temperaturen; ontoelaatbare temperatuurspanningen moeten worden voorkomen;

2.3

De stijfheid en de sterkte van het reservoir, het eventuele vacuümvat, alsmede van de ondersteuningsconstructie moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling, eventuele verzakking van de steunpunten of van weersinvloeden, te voorkomen;

2.4

Het reservoir moet thermisch goed zijn geïsoleerd; isolatiemateriaal mag niet ontleden bij verhitten;

2.5

Het uitwendige van de installatie moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd;

2.6

De dichtheid van het vacuümvat (buitenvat) moet zodanig zijn dat het vereiste vacuüm, gedurende de bedrijfstijd van het vat behouden blijft;

2.7

Alle delen van de installatie, welke de laagste temperatuur kunnen aannemen, moeten zijn vervaardigd van materiaal dat geschikt is voor het gebruik bij de laagste temperatuur, die de vloeibare zuurstof tijdens het verblijf in het reservoir aanneemt;

2.8

Het reservoir moet zijn voorzien van ten minste een doelmatige afblaasklep, die in directe verbinding staat met de dampruimte van het reservoir; bij gebruik van meer dan een klep moeten deze zodanig zijn gekoppeld, dat er altijd een afblaasklep in directe verbinding staat met de dampruimte;

2.9

De afblaasklep(pen) van het reservoir moet(en) openen, wanneer de toelaatbare bedrijfsdruk wordt overschreden;

2.10

De uitmonding van de afvoerleiding van een afblaasklep moet zich in de onmiddellijke nabijheid van het reservoir bevinden; de uitmonding van de afvoerleiding van de afblaasafsluiter van de vulleiding moet zich in de onmiddellijke nabijheid van het vulpunt bevinden; het afblazen moet in een veilige richting plaatsvinden;

2.11

Het reservoir moet zijn voorzien van een doelmatige:

- a. voorziening, waarmee het reservoir kan worden geledigd;
- b. vloeistofaanwijzer, weeginrichting dan wel een andere voorziening die tot doel heeft overvulling te voorkomen;
- c. manometer, welke ten minste een druk kan aanwijzen die 25 % hoger is dan de toelaatbare bedrijfsdruk van het reservoir;
- d. een maximumvulafsluiter;

2.12

Het reservoir moet van de volgende kentekenen zijn voorzien, welke moeten zijn ingeslagen, hetzij op het reservoir zonder de sterkte daarvan nadelig te beïnvloeden, hetzij op een roestvrije plaat die metallisch met het reservoir is verbonden:

- de naam van de gassoort;
- de waterinhoud van het reservoir in m³ of liters;
- de maximale vullingsgraad in %;
- de bedrijfstemperatuur in graden Celsius;
- de toelaatbare bedrijfsdruk in bar (kgf/cm²);
- de persdruk in bar (kgf/cm²);
- het bouwjaar;
- de leverancier;
- het registratienummer;
- het jaar van de eerste beproeving;
- het jaar van de laatste beproeving;
- het waarmerk van de Dienst voor het Stoomwezen of een door deze dienst erkend waarmerk;

2.13

Het reservoir moet zodanig zijn opgesteld, dat het aan alle zijden bereikbaar is;

2.14

De vloer onder het reservoir mag op zijn laagst op het peil van het omliggende terrein zijn gelegen; de bovengrondse leidingen, het reservoir en het vulpunt moeten tegen mechanische beschadiging zijn beschermd door schamppalen, een vangrailconstructie of anderszins;

2.15

Indien het terrein vrij toegankelijk is, moet op ten minste 1 meter afstand van het reservoir een doelmatig hekwerk van metaalgaas hoog ten minste 2 meter aanwezig zijn;

2.16

Het terreingedeelte binnen het hekwerk moet zich ten minste op het peil van het omliggende terrein bevinden;

voor de bodemafwerking gaat de voorkeur uit naar beton, betonplaten, asfalt of een andere voldoende stevige bestrating;

2.17

Op de buitenzijde van het hekwerk of nabij de tank moet het opschrift "VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN, VLOEIBARE ZUURSTOF" zijn aangebracht;

2.18

Appendages en leidingen moeten bestand zijn tegen optredende drukken en temperaturen en geschikt zijn voor het medium, waarmee ze in aanraking komen; zij moeten een inwendige druk kunnen weerstaan van minstens 1,5 maal de voor die appendages en leidingen gebruikelijke werkdruk;

2.19

Schroefdraadverbindingen moeten van het genormaliseerde konische type zijn; zij moeten evenals flensverbindingen zodanig zijn uitgevoerd, dat zij dicht blijven bij afkoelen tot de temperatuur van de vloeibare zuurstof; schroefdraad- en flensverbindingen mogen alleen zijn toegepast voor onderdelen, die verwisseld moeten kunnen worden;

2.20

In de vloeistof- en/of afnameleiding moet zo dicht mogelijk bij het reservoir een afsluiter aanwezig zijn;

2.21

Leidingen moeten waar mogelijk bovengronds zijn gelegd; ondergrondse leidingen moeten afdoende tegen belasting door het verkeer zijn beschermd;

2.22

Leidingen moeten lekvrij zijn verbonden door een doelmatige koppeling, door lassen of door hardsolderen;

2.23

Alle leidingen en bijbehorende bevestigingen van leidingen en appendages moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat er geen ontoelaatbare spanningen ten gevolge van montage, verzakkingen of temperatuurverschillen ontstaan;

2.24

Elk leidinggedeelte tussen twee afsluiters, waarin door het opsluiten van vloeibare zuurstof een ontoelaatbare drukverhoging kan ontstaan, moet zijn voorzien van een drukontlastklep;

2.25

Afblaaskleppen en afblaasafsluiters moeten zijn voorzien van een afvoerleiding; een afvoerleiding moet tegen inregenen en dichtvriezen zijn beschermd;

2.26

Afblaaskleppen en de aan- en afvoerende leidingen daarvan moeten een zodanige doorlaat hebben, dat de druk in het reservoir niet meer dan 10% boven de toelaatbare bedrijfsdruk kan stijgen;

2.27

De leidingen van het reservoir moeten zodanig zijn geconstrueerd en ingericht, dat de werking van de verdamper de druk in het reservoir niet boven de werkdruk doet stijgen;

2.28

Voor het bedienen van de installatie en voor het toezicht tijdens het vullen van het reservoir moeten een of meer personen zijn aangewezen, die voldoende geïnstrueerd zijn omtrent de bediening onder normale omstandigheden en met de te treffen maatregelen bij bijzondere omstandigheden;

2.29

Bij het vullen van het reservoir mag de maximale vullingsgraad niet worden overschreden; de maximale vullingsgraad mag in elk geval niet meer dan 95% bedragen;

2.30

Afsluiters in de vulleiding mogen alleen tijdens het vullen geopend zijn; na het vullen van het reservoir moet de vulleiding worden afgesloten door een blinde flens of met een afsluitdop, beide met ventilatie-opening;

2.31

De vulslang alsmede de daarbij behorende koppelingen tussen het aanvoerende reservoir en het reservoir moeten van een deugdelijke constructie zijn en bestand tegen de vloeibare zuurstof; zij moeten ten minste eenmaal per jaar op deugdelijkheid worden gecontroleerd en op 3.000 kPa worden beproefd;

2.32

Reparaties aan de installatie mogen slechts door ter zake deskundige personen worden uitgevoerd;

2.33

Het reservoir moet door de Dienst voor het Stoomwezen voor de opslag van vloeibare zuurstof zijn goedgekeurd;

2.34

Voor het in gebruik nemen en binnen vier weken na elke herkeuring van de installatie moet namens de houder van de inrichting aan het bevoegd gezag een afschrift van het door de Dienst voor het Stoomwezen beproevingsrapport worden overgelegd;

2.35

Indien een redelijk vermoeden bestaat, dat het reservoir onveilig is, bij heringebruikname en in elk geval om de 6 jaar, moet het reservoir worden herkeurd; van elke herkeuring moet een verklaring van de Dienst voor het Stoomwezen aan het bevoegd gezag worden overgelegd;

2.36

De aard van elk gebrek, dat aan het reservoir is ontstaan, elke voorgenomen herstelling daarvan en elke voorgenomen wijziging aan het reservoir, moet aan het bevoegd gezag en de Dienst voor het Stoomwezen worden gemeld;

2.37

In een register, moeten door de Dienst voor het Stoomwezen, onder vermelding van datum en tijd, alle gegevens betreffende het onderhoud, reparaties, onderzoeken, keuringen en ongewone gebeurtenissen worden opgetekend; het register moet te allen tijde ter inzage aanwezig zijn;

2.38

Het vulpunt moet goed bereikbaar zijn voor de tankwagen die het reservoir komt vullen; de tankwagen moet de losplaats onbelemmerd kunnen bereiken en verlaten; het reservoir moet eveneens goed bereikbaar zijn;

2.39

Elk aansluitpunt voor losslangen, moet zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar en leesbaar opschrift, waaruit blijkt voor welk produkt het aansluitpunt wordt gebruikt;

2.40

Voordat de losslang wordt aangesloten, moet:

- a. de motor van de tankwagen zijn uitgeschakeld;
- b. de tankwagen zodanig op zijn plaats zijn opgesteld, dat weggrijden tijdens de loswerkzaamheden wordt voorkomen;

tijdens het lossen dient de motor van de tankwagen te zijn uitgeschakeld, tenzij dit voor het lossen noodzakelijk is;

2.41

Slanghaspels mogen niet verder worden uitgerold dan strikt noodzakelijk;

2.42

Tijdens het lossen mag de tankwagen op maximaal 5 meter afstand van het vulpunt zijn opgesteld;

2.43

Bij het lossen van de tankwagens, waarbij elektrostatische oplading mogelijk is, moet het reservoir van de tankwagen zijn geaard om de statische elektriciteit effectief af te voeren;

2.44

De aarding moet zijn aangebracht vóórdat de losslang wordt aangesloten en mag niet eerder worden verwijderd dan nadat het lossen is beëindigd en de losslang is weggenomen;

2.45

Gedurende de loswerkzaamheden moet de tankwagenaufheffer zicht hebben op zowel de tankwagenaufheffer als het reservoir;

2.46

Na het vullen van het reservoir moeten de afsluiters van het vulpunt worden afgesloten door middel van een blinde flens of afsluitdop;

3.

Opslag van HBO in een bovengrondse dubbelwandige tank met een inhoud van 3.000 liter.

3.1

De tank moet zijn uitgevoerd volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn BRL-K 787/02, stalen dubbelwandige tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen;

3.2

De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van zettingen, eventuele verzakking van de steunpunten of als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle normale bedrijfsomstandigheden moet zijn verzekerd;

3.3

De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht;

3.4

Een buiten opgestelde tank moet ten minste 3 m van een gebouw en ten minste 5 m van enig tot de inrichting behorend brandbaar gebouwoonderdeel of een bewaarplaats van brandbare stoffen zijn verwijderd, tenzij de wand van het gebouw of de bewaarplaats een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten; de afstand tussen een tank en de erfscheiding moet ten minste 3 m bedragen; de afstand tussen 2 tanks moet voldoende zijn ten behoeve van inspectie en onderhoud en moet ten minste 1 m bedragen;

3.5

Een tank moet zijn voorzien van een ontluuchtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm; de ontluuchtingsleiding moet stevig zijn bevestigd, moet uitmonden in de buitenlucht en tegen inregenen zijn beschermd;

3.6

Indien een niveau-aanwijzing of peilvoorziening aan de tank is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is;

3.7

In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding naar een verbruikstoestel moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten; de zich direct tegen de buitenwand van de tank bevindende verbindingstukken en de appendages beneden het hoogste vloeistofniveau moeten van staal zijn vervaardigd;

3.8

Het uitwendige van een tank en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijvoorbeeld door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verflaag;

3.9

Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd;

3.10

De tank dient te zijn voorzien van een lekdetectievoorziening, zodanig dat geen hemelwater in de lekdetectievoorziening kan geraken;

3.11

Een lekdetectievoorziening dient gedurende ten minste 15 jaar te functioneren;

3.12

Een lekdetectiemedium mag niet oxiderend, schadelijk, toxisch, corrosief of voor het milieu gevaarlijk zijn en moet gedurende ten minste 15 jaar zijn eigenschappen behouden;

3.13

Het lekdetectiemedium mag niet worden aangevuld, en dient te zijn gewaarborgd door middel van een verzegeling of andere gelijkwaardige voorziening;

3.14

De tank dient tegen aanrijding te zijn beveiligd met behulp van vangrails, betonnen paaltjes of een andere gelijkwaardige voorziening;

3.15

De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning of na een grote reparatie, door beproeving moet worden aangetoond; deze beproeving moet geschieden door de tank en de leidingen geheel met water te vullen of door de tank en de leidingen af te persen met een overdruk van 30 kPa met lucht of 200 kPa met water; indien bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden genomen; van de beproeving moet tijdig kennis worden gegeven aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar, zodat deze in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn;

3.16

Bij het vullen van, of het aftappen uit een tank dient morsen te worden voorkomen;

3.17

Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld;

3.18

Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp, de vulopening of de vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten;

3.19

De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden; de begroeiing in de omgeving van een tank moet kort worden gehouden;

3.20

Indien een tank bestemd voor de opslag van een vloeibaar aardolieprodukt gebruikt gaat worden voor de opslag van een ander vloeibaar aardolieprodukt, moet voor de wisseling van het opgeslagen produkt een beproeving van de tank plaatsvinden overeenkomstig voorschrift 2.15;

4.

Opslag van verf, verdunner en epoxy.

4.1

Verf, verdunner en epoxy moeten, met uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden opgeslagen in een speciaal daartoe ingerichte kast;

4.2

De op de werkplek aanwezige verf, verdunner en epoxy in emballage dienen zodanig geplaatst te zijn dat, indien lekkage tengevolge van breuk of anderszins optreedt, te allen tijde gewaarborgd is dat uitgestroomde vloeistoffen niet in of op de bodem of in de riolering terecht kunnen komen;
om te kunnen voldoen aan dit voorschrift dienen de verf, verdunner en epoxy in een vloeistofdichte bak geplaatst te zijn die ten minste alle opgeslagen stoffen kan bevatten;

4.3

De verpakking van verf, verdunner en epoxy moet zodanig zijn dat:

- a. niets van de inhoud uit de emballage kan ontsnappen;
- b. de emballage tegen normale behandeling bestand is;

4.4

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle;

4.5

Emballage moet goed zijn afgesloten;

4.6

De in opvangbakken gemorste verf, verdunner en epoxy, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd en als gevaarlijk afval worden behandeld;

4.7

Op andere plaatsen gemorste verf, verdunner en epoxy moeten zo snel mogelijk worden geabsorbeerd en zo mogelijk geneutraliseerd; hiertoe moet in of nabij de opslagplaats voldoende absorptie- en neutralisatiemiddel aanwezig zijn; de aard en de hoeveelheid van de absorptie- en neutralisatiemiddelen moet afgestemd zijn op de aard van de opgeslagen verf, verdunner en epoxy en de aard van de opslag;

4.8

Gebruikte absorptie- en neutralisatiemiddelen moeten als gevaarlijk afval worden behandeld;

4.9

De constructie van een losse kast moet voldoen aan NEN 2678;

5.

Opslag van gasflessen.

5.1

De gasflessen moeten zijn voorzien van het door de Dienst voor het Stoomwezen erkende keurmerk voor flessen voor gebruik binnen Nederland; Binnen de inrichting mogen niet meer dan 20 flessen zuurstof, 8 flessen acetyleen en 10 flessen koolzuur aanwezig zijn;

5.2

Flessen koolzuur en acetyleen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet, of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgehad, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn;

5.3

Flessen zuurstof waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet, of blijkens de ingeponste datum meer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgehad, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn;

5.4

De flessen moeten zijn voorzien van de opschriften als vermeld in het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) onder randnummer 2218; de opschriften moeten goed leesbaar worden gehouden;

5.5

Openingen voor het vullen en ledigen van flessen moeten zijn voorzien van klep- of naaldafsluiters, dan wel van een ander door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn;

5.6

Afsluiters moeten zijn vervaardigd van een materiaal dat door de inhoud van de fles niet wordt aangetast;

5.7

De bevestiging van afsluiters moet stevig zijn;

5.8

De afsluiters van de flessen moeten zijn gesloten en door een kap tegen beschadiging zijn beschermd;

5.9

Indien de uitwendige toestand van een fles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, dient de fles ter herkeuring te worden aangeboden aan de Dienst voor het Stoomwezen;

5.10

De flessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht;

5.11

De flessen moeten zoveel mogelijk verticaal zijn geplaatst en zodanig, dat zij niet kunnen omvallen; zij mogen niet zijn blootgesteld aan stralende warmte, terwijl de flessen met hun appendages tegen beschadiging moeten zijn gevrijwaard en bij brand snel moeten kunnen worden afgevoerd;

5.12

Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen; zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden bewaard;

5.13

Flessen welke in vorm sterk gelijken op blustoestellen, mogen in geen geval rood zijn geschilderd;

5.14

Beschadigde en/of lekke flessen moeten onmiddellijk uit de bewaarplaats worden verwijderd, in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK" en met de meeste spoed aan de leverancier worden teruggezonden; maatregelen dienen te worden getroffen om brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen;

5.15

Indien de temperatuur van een acetyleendisousfles oploopt, moeten terstond maatregelen worden getroffen om het gevaar van explosie zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de fles met water af te koelen;

5.16

De flessen moeten zich, voor zover zij niet worden gebruikt, op het open terrein onder een onbrandbaar afdak bevinden, ten minste 3 m van gebouwen, brandbare stoffen of de erfafscheiding, tenzij deze gevormd wordt door een onbrandbare schutting van ten minste 2 m hoogte, of door een wand van een gebouw met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten; in deze wand mogen binnen een afstand van 4 m verticaal of 3 m horizontaal van de flessen gemeten, geen deur-, raam- en/of andere openingen voorkomen;

5.17

Tenzij de bewaarplaats zich bevindt op een afgesloten terrein moet, op ten minste 3 m afstand van de bewaarplaats van de flessen, een hekwerk voorzien van stevig metaalvlechtwerk zijn geplaatst; dit hekwerk moet ten minste 2 m hoog zijn, terwijl het terrein daarbinnen alleen toegankelijk mag zijn door een naar buiten draaiende deur, die met slot en sleutel is afgesloten, zolang het betreden van dit terrein niet noodzakelijk is;

5.18

De deur van het hekwerk moet zodanig met slot en sleutel zijn afgesloten, dat deze aan de binnenzijde, zonder gebruikmaking van een sleutel of ander los voorwerp, kan worden geopend; de toegang tot deze deur moet zijn vrijgehouden;

5.19

In en binnen een afstand van 3 m van de bewaarplaats van de flessen, mogen geen goederen of stoffen aanwezig zijn, met uitzondering van brandblusmiddelen; eventuele begroeiing moet kort worden gehouden; voor de bestrijding van onkruid mogen geen middelen worden toegepast welke brandbaar zijn;

5.20

In en binnen een afstand van 3 m van de bewaarplaats van de flessen, mag geen ander kunstlicht worden gebruikt, dan elektrisch licht; de elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en aan de voorschriften welke gelden voor ruimten met beperkt gasontploffingsgevaar, zoals aangegeven in NEN 3410 en het elektrisch materieel moet voldoen aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met NEN-EN 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039; de gevarenczone in deze ruimten moet voldoen aan de "Gevarenczone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar" (uitgave P-182 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid);

5.21

In en binnen een afstand van 3 m van de bewaarplaats van de flessen, mag geen vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt;

5.22

In de bewaarplaats mogen geen flessen worden geopend;

5.23

Bij de bewaarplaats moet met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: "ROKEN, VUUR EN OPENEN VAN FLESSEN VERBODEN";

6.

Lassen.

6.1

De naar buiten afgevoerde, gereinigde ventilatielucht mag niet meer stof dan 10 mg/Nm³ bevatten;

6.2

Binnen een straal van 10 m van de las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloei)stoffen bevinden;

6.3

Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste éénmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage;

6.4

De in de inrichting te verrichten werkzaamheden moeten dusdanig worden afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is;

7.

Centrale verwarmingsinstallatie.

7.1

De vloer onder de C.V.-ketel moet van een brandwerende constructie zijn, dan wel zijn bekleed met onbrandbaar en warmte slecht geleidend materiaal (niet zijnde asbestcement); deze vloer, respectievelijk deze bekleding moet aan de zijde waar gestookt wordt ten minste 0,5 meter, en aan de overige zijden ten minste 0,3 meter buiten de C.V.-ketel uitsteken;

7.2

Om de goede werking te handhaven moet de C.V.-installatie regelmatig en vakkundig worden onderhouden, worden afgesteld en zo vaak als nodig is, doch ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden;

7.3

De C.V.-ketel moet zo zijn geplaatst dat zij niet kan omvallen of gemakkelijk kan worden omgestoten of aangereden en moet zonodig tegen mechanische beschadiging zijn beschermd;

7.4

Een aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften gesteld in NEN 1078; een aardgasinstallatie, die is geplaatst voor 1 juli 1977 moet ten minste voldoen aan de "Richtlijnen bestaande gasinstallaties" van het KVG, uitgave 1977;

7.5

De C.V.-installatie moet voldoen aan de GIVEG-keuringseisen, zoals die van kracht waren op het tijdstip van de keuring van het betreffende toestel; voor zover deze eisen betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gassen moet de C.V.-installatie rechtmatig zijn voorzien van het GIVEG-keurmerk;

8.

Elektrische installatie.

8.1

De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; indien in de inrichting ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 en het elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met NEN-EN 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039; de gevarenszone in deze ruimten moet voldoen aan de "Gevarenszone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar" (uitgave P-182 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid);

8.2

De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst als ook in het telecommunicatieverkeer veroorzaken;

8.3

In de inrichting mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht;

9.

Heftrucks.

9.1

De verbrandingsmotor van een vorkheftruck moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn;

9.2

De verbrandingsmotor van een heftruck moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat, en mag alleen in werking zijn voor zover dit voor het laden, het lossen en het rijden noodzakelijk is;

9.3

Heftrucks binnen de inrichting mogen niet harder rijden dan 15 km per uur;

9.4

Buiten werktijd moeten de heftrucks op een vaste, in overleg met de plaatselijke brandweer nader te bepalen plaats worden gestald;

10.

Afvalstoffen.

10.1

In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden gestort, verbrand of begraven;

10.2

Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen; het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden;

10.3

De bij het verrichten van werkzaamheden in de inrichting vrijkomende afvalstoffen, ten aanzien waarvan in deze vergunning verder geen voorschriften zijn gesteld moeten dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden worden verzameld en worden bewaard in doelmatig gesloten verpakkingen of in afsluitbare containers;

10.4

Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd; het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afvalstoffen in of buiten de inrichting kunnen verspreiden;

10.5

De afvalstoffen in de, in voorgaand voorschrift genoemde, doelmatig gesloten verpakkingen moeten ten minste eenmaal per week uit de inrichting worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte verwerkingsinstallatie, dan wel moeten worden geledigd c.q. moeten worden geborgen in een doelmatig afsluitbare afvalcontainer van onbrandbaar materiaal, welke moet zijn geplaatst op open terrein van de inrichting;

10.6

Vaste produktafvallen welke vrijkomen bij de procesvoering moeten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig en onbrandbaar materiaal;

10.7

Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd;

10.8

Gevaarlijke afvalstoffen, zoals lege eenmalige verpakkingen van verf, verdunner en epoxy en verontreinigde poetsdoeken moeten in dampdichte/vloeistofdichte vaten of bussen worden bewaard en zo vaak als noodzakelijk is, doch ten minste eenmaal per 6 maanden uit de inrichting worden afgevoerd;

10.9

Het bedrijfsafval moet uit de inrichting worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte opslagplaats of verwerkingsinrichting;

11.

Bodembescherming.

11.1

Stoffen moeten zodanig worden bewaard en gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt;

11.2

Indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigende stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken of zijn geraakt, zowel binnen als direct buiten de inrichting, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), moet(en):

- a. dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;
- b. al het nodige worden ondernomen om verdere verontreiniging te voorkomen;
- c. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door het bevoegd gezag goed te vinden wijze worden bepaald;
- d. de opgetreden verontreinigingen, zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag op een door hen goed te keuren wijze, binnen een door hen te bepalen termijn, ongedaan worden gemaakt;
- e. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen;
- f. alle door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen en opdrachten, die het onder b. tot en met e. gestelde ten doel hebben, worden opgevolgd;

Van het voornemen tot bodemsanering over te gaan moet ten minste een maand voordat de sanering plaats vindt, melding worden gedaan bij het bevoegd gezag; bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen;

11.3

- a. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet de bodem van de inrichting worden onderzocht om de bestaande kwaliteit vast te leggen (= nulsituatie);
de bepaling van de nulsituatie houdt in dat de bodemkwaliteit wordt vastgelegd op die plaatsen van het bedrijf waar potentieel bodembedreigende handelingen plaatsvinden of zullen plaatsvinden; voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van de methodiek zoals omschreven in de publicatie Bodemonderzoek milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek (ISBN 90 12 08118 1);
een uitgewerkt voorstel van het uit te voeren onderzoek moet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overgelegd;
- b. terzake van de uitvoering van het onderzoek kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld ten aanzien van de situering, de diepte en het aantal boringen en het analysepakket;
- c. ten behoeve van het onderzoek geplaatste peilbuizen moeten te allen tijde bereikbaar zijn voor het nemen van monsters;
- d. de resultaten van het onderzoek moeten binnen een maand nadat het onderzoek is afgerond aan het bevoegd gezag worden overgelegd;

11.4

Bij beëindiging van de activiteiten ten behoeve waarvan vergunning is verleend, moet de vergunninghoud(st)er, alvorens de beëindiging zal plaatsvinden, een herhaling van het in het voorgaande voorschrift bedoelde onderzoek uitvoeren; de resultaten van het onderzoek moeten binnen één maand nadat het onderzoek is afgerond aan het bevoegd gezag worden overgelegd;

12.

Geluidvoorschriften.

12.1

Het equivalente geluidniveau (LAeq) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag, gemeten en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, op de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:

- a. 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- b. 50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen tussen 9.00 en 19.00 uur;
- c. 45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

12.2

Het maximale geluidniveau (Lmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag de in het voorgaande voorschrift genoemde toelaatbare geluidniveaus met niet meer dan 10 dB overschrijden;

12.3

Het in het vorig voorschrift gestelde is niet van toepassing op transportbewegingen en het laden en/of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur;

12.4

Het laden en lossen van voertuigen is alleen toegestaan tussen 07.00 uur en 19.00 uur;

12.5

Ramen en deuren in de buitengevel van de inrichting moeten tijdens het in werking zijn van de inrichting gesloten worden gehouden; deuren mogen dan slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen;

12.6

Gedurende het laden en het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen, onderscheidenlijk waaruit wordt gelost, niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen;

12.7

Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend geschieden op het terrein van de inrichting;

13.

Luchtverontreiniging en stankhinder.

13.1

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning verder geen voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting;

14.

Brandveiligheid.

14.1

Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten ten minste de op de tekening aangegeven brandblusmiddelen aanwezig zijn;

14.2

Het onderhoud van draagbare brandblustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden;

14.3

Alle blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren;

14.4

De blusmiddelen dienen ten minste éénmaal per jaar door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd; de draagbare blustoestellen dienen gecontroleerd te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559;

14.5

Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer;

15.

Gedragsvoorschriften.

15.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren;

15.2

Installaties of onderdelen van installaties, welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in goede staat van onderhoud verkeren;

15.3

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken;

15.4

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen een (schriftelijke) instructie te verstrekken, met het doel gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften, dan wel met de overtreding van een of meer van die voorschriften in werking is; een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond;

15.5

Op de openbare weg mogen geen werkzaamheden worden verricht;

16.

Meldingen.

16.1

Zodra een stationaire tank voor de opslag van vloeistoffen buiten gebruik is gesteld, moet degene die de inrichting drijft zulks terstond melden aan het bevoegd gezag;

17.

Onvoorziene gebeurtenissen.

17.1

Indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen (zoals giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke dan wel hinder veroorzakende stoffen) buiten de inrichting dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, dient de vergunninghouder onverwijld:

- a. daarvan melding te doen aan het bevoegd gezag;
- b. maatregelen te treffen om verdere verontreiniging te voorkomen;
- c. de opgetreden verontreiniging op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te maken;
- d. eventuele tanks en/of leidingen die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en indien nodig, te doen herstellen of vervangen;

17.2

Indien het bevoegd gezag hiertoe de wens te kennen geeft, dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen waarin ten minste zijn vermeld:

- de oorzaak, datum en tijd van aanvang en zo mogelijk beëindiging van het voorgevallene;
- de stoffen die, als gevolg van die bijzondere omstandigheden, naar buiten zijn gekomen;
- de maatregelen die zijn getroffen om het nadelig effect tot een minimum te beperken;
- de maatregelen die getroffen zullen worden om herhaling te voorkomen.

Dit rapport dient te worden gezonden aan het bevoegd gezag;

18.

Meet- en registratieverplichtingen.

18.1

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te laten verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste 2 jaar dan wel ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag;

18.2

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is van gebeurtenissen melding te doen, moeten van deze gebeurtenis alle van belang zijnde gegevens, zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting worden geregistreerd; de geregistreeerde gegevens moeten ten minste 2 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag;

februari 1995

Coll: 12973.C0466.A0\GCDJONG.CJW

Nota voor : burgemeester en wethouders, via afdeling 5

Zaaknummers: 95.1173

Opsteller :

Afd.: 3

Datum : 9 mei 1995

Par.afd.chef:



Bijlage(n) : div.

Advies c.q. mededeling inzake: ontwerp-besluit n.a.v. vergunningaanvraag Wet milieubeheer

Aanleiding

Betreffende de aanvraag om vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer (Wm) van de directie van G.C. de Jong Agencies B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsinrichting bestaande uit een kantoor en een werkplaats op het adres Deltastraat 23 te Zierikzee, deel ik u het volgende mede.

Conform artikel 8.8 van de Wm dient uw college een aantal aspecten te overwegen alvorens een besluit op de vergunningaanvraag kan worden genomen.

Overwegingen m.b.t. de aanvraag

A. Bij de beslissing op de aanvraag moet worden betrokken:

1. De bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. De gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken;
3. De met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. De in de daarvoor bestemde termijn ingebrachte adviezen en/of bedenkingen;
5. De mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.

B. Bij de beslissing op de aanvraag moet rekening worden gehouden met:

1. Nationaal/provinciaal/regionaal milieubeleidsplan;
2. De voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende richtwaarden (vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.2 Wm).

C. Bij de beslissing op de aanvraag moet in acht worden genomen:

1. De voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende grenswaarden (vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.2 Wm dan wel voortvloeiende uit de artikelen 41, 46-50, 53, 65-68 of 72 Wet geluidhinder);
2. Regels gesteld in een instructie-AMvB;
3. De in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels (provinciaal afvalstoffenplan);
4. De aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de vergunningaanvraag door de Minister zijn gegeven.

In tegenstelling tot de elementen genoemd onder B en C hebben de de onder A genoemde aspecten geen beperkende werking op de beslissingsbevoegdheid van uw college.

Uw college dient het belang van de bescherming van het milieu als de uiteindelijke beslissingsgrondslag te beschouwen.

ad A.1 De bestaande toestand van het milieu

De inrichting is gelegen aan de Deltastraat in de gemeente Zierikzee, op een terrein bestemd voor industriële doeleinden. De geluidsvoorschriften zijn opgesteld op basis van de voor het gebied geldende geluidszones.

ad A.2 Eventuele gevolgen voor het milieu

Het in werking hebben van de inrichting kan de volgende effecten veroorzaken:

- luchtverontreiniging/geurverspreiding;
- stofverspreiding;
- verspreiding afvalstoffen;
- geluidhinder;
- aan- en afvoerbewegingen (verkeer);
- (oppervlakte)waterverontreiniging.

Onder punt A.5 zal op deze effecten nader worden ingegaan.

ad A.3 Te verwachten ontwikkelingen

De aanvraag heeft tevens betrekking op een te bouwen hal ten behoeve van de produktie van buizen. Een lasmanipulator en een wals zullen naar deze hal worden verplaatst.

ad A.4 Ingebrachte adviezen en/of bedenkingen

N.v.t.

ad A.5 Eventuele mogelijkheden tot bescherming van het milieu

Luchtverontreiniging/geurverspreiding

In de inrichting zijn een gasinstallatie en drie huisbrandolietanks aanwezig die gasuitstoot kunnen veroorzaken. Tevens ontstaan bij de bedrijfsvoering las-, water- en verwarmingsdampen. Ten aanzien van de uit de inrichting afkomstige lucht

en de eventueel daarmee verband houdende stoffen^{en} of geuren is een doelvoorschrift gesteld. Dit voorschrift is erop gericht eventuele luchtverontreiniging te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken.

Stofverspreiding

De bij de bedrijfsvoering vrijkomende lasdampen kunnen stof bevatten. Ten aanzien van de uit de inrichting afkomstige ventilatielucht zijn doelvoorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn erop gericht eventuele stofverspreiding te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken. Het bij de bedrijfsvoering vrijkomende metaalslijpsel wordt doelmatig opgeslagen en afgevoerd.

Verspreiding afvalstoffen

Algemeen afval uit de werkplaats, verfresten en metaalslijpsel zijn de voornaamste afvalstoffen. De voorschriften ten aanzien van afval zijn gericht op een doelmatige opslag en afvoer van afvalstoffen en zullen eventuele nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen dan wel tot een minimum beperken.

Geluidhinder

Geluidsbronnen in de inrichting zijn de diverse elektromotoren alsmede vrachtauto's en heftrucks. De geluidsvoorschriften zijn opgesteld op basis van de in het industriegebied geldende milieukwaliteitseisen (geluidszones).

Aan- en afvoerbewegingen (verkeer)

Tussen 07.00 en 19.00 uur zullen er in totaal maximaal 10 aan- en afvoerbewegingen van vrachtauto's plaatsvinden. Dit zal niet leiden tot ernstige verkeersoverlast. Bovendien zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

(Oppervlakte)waterverontreiniging

De inrichting is aangesloten op het riool. De rioolozingsbepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening zijn van toepassing. Een gedeelte van het bedrijfsafvalwater wordt binnen de inrichting hergebruikt.

ad B.1 Milieubeleidsplannen

Van de geldende milieubeleidsplannen kan met name het provinciale afvalstoffenplan (PAP-3), onderdeel van het provinciaal milieubeleidsplan, concreet worden toegepast. De voorschriften ten aanzien van afvalbeheersing voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in het provinciale afvalstoffenplan. De voorschriften zullen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Nationaal Milieubeleidsplan en het Nationaal Milieubeleidsplan-plus.

ad B.2 Richtwaarden

Voor de onderhavige inrichting gelden geen specifieke richtwaarden.

ad C.1 Grenswaarden

Voor de onderhavige inrichting gelden geen specifieke grenswaarden.

ad C.2 Instructie-AMvB's

Voor de onderhavige inrichting gelden geen instructie-AMvB's.

ad C.3 Provinciale milieuverordening

De provinciale milieuverordening bevat geen instructieregels voor de onderhavige inrichting.

ad C.4 Ministeriële aanwijzingen

Voor de onderhavige inrichting zijn geen aanwijzingen door de minister gegeven.

Relatie bouwvergunning

Uit punt 31 van de vergunningaanvraag blijkt dat de aanvraag tevens betrekking heeft op de bouw van een hal. Ten behoeve van deze bouw is een bouwvergunning vereist. Overeenkomstig artikel 52 van de Woningwet mag niet op de aanvraag om bouwvergunning worden beslist voordat een besluit is genomen op de aanvraag om milieuvergunning *dan wel dat in voldoende mate vaststaat wat de beslissing zal zijn*. Dit laatste is het geval indien er geen bedenkingen naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn ingebracht en de definitieve vergunning niet is (of: zal worden) gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Dit betekent dat de termijn waarbinnen (schriftelijk en/of mondeling) bedenkingen kunnen worden ingebracht (vier weken) moet worden afgewacht.

Bij brief d.d. 4 april 1995 (kopie bijgevoegd) heeft u de directie van het betreffende bedrijf reeds geïnformeerd inzake de aanhouding van de bouwaanvraag.

Advies

Ik adviseer uw college een ontwerp-besluit te nemen, inhoudende een voornemen tot vergunningverlening aan de directie van G.C. de Jong Agencies B.V. te beschikken. Aan de vergunning dienen de bijgevoegde voorschriften te worden verbonden. Aangenomen mag worden dat deze toereikend zullen zijn om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken.

Aan uw ontwerp-besluit dienen de bovenstaande overwegingen ten grondslag te liggen.

Bekendmaking en ter inzagelegging van de aanvraag om vergunning, uw ontwerp-besluit en andere relevante stukken zal plaatsvinden na uw college-besluit, overeenkomstig de procedurele bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht. Bovendien zullen de Provincie Zeeland (directie milieu en waterstaat) en de Inspectie Milieuhygiëne Zeeland een afschrift van uw ontwerp-besluit ontvangen.

Afdeling 3,

(delegatie)

	B	W	W	W	S
Conform advies/ rapport/verzoek akkoord					
kennisgeving aannemen/ kennis van genomen					
bespreken					
afwijzen					
om advies/rapport naar:					
chef.					
publikatie persbericht	ja/nee	ontvangst: bevestiging ja/nee	verzonden d.d. par.		
afdoen binnen weken					



MONUMENTENSTAD - PAREL AAN DE OOSTERSCHELDE

GEMEENTE
ZIERIKZEE

Meelstraat 8
Correspondentie-adres:
Postbus 5003
4300 KA Zierikzee
Telefoon 01110-13151*
Telefax 01110-17238

Aan
De Jong Agencies B.V.
Deltastraat 23
4301 RC ZIERIKZEE

Ons kenmerk
95.0050/04
Behandeld door

Uw brief van

Uw kenmerk

Onderwerp
Aanhouden beslissing
aanvraag om bouwvergunning
Bijlagen: --

Zierikzee,
4 april 1995

Geachte heer,

Op 6 januari 1995 hebben wij van u een bouwaanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, plaatselijk bekend Deltastraat 23.

Op grond van artikel 52, lid 1 van de Woningwet houden wij de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aan, aangezien het bouwen tevens is aan te merken als het oprichten/veranderen van een inrichting waarvoor een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer vereist is.

Aangezien er nog geen milieuvergunning is afgegeven, hebben wij de beslissing op uw aanvraag om bouwvergunning aangehouden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Zierikzee,
de secretaris

Kopie aan: Afd. 3 en Afd. 5
Doc.code: 0331UC04.JW



MONUMENTENSTAD - PAREL AAN DE OOSTERSCHELDE

GEMEENTE
ZIERIKZEE

Meelstraat 8
Correspondentie-adres:
Postbus 5003
4300 KA Zierikzee
Telefoon 01110-13151*
Telefax 01110-17238

Aan
de directie van G.C. de Jong
Agencies B.V.
Deltastraat 23
4301 RC ZIERIKZEE

Ons kenmerk
95.1173/02
Behandeld door

Uw brief van
2 januari 1995

Uw kenmerk

Onderwerp
Vergunning Wet milieubeheer/leges
Bijlagen: --

Zierikzee,
1 mei 1995

Geachte directie,

In verband met de door u ingediende aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsinrichting, bestaande uit een kantoor en een werkplaats op het adres Deltastraat 23 te Zierikzee, delen wij u mede dat wij door middel van een advertentie in de Nieuwsbode Extra d.d. 26 april 1995 uw aanvraag hebben bekendgemaakt.

Met toepassing van de Legesverordening 1988 van onze gemeente is de berekening van het door u verschuldigde legesbedrag als volgt:

- onder artikel 2.1, het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning in het kader van de Wm voor een categorie 2-inrichting: f 2.278,50;
- onder artikel 3, publicatiekosten als bedoeld in artikel 3.19 lid 2b van de Algemene wet bestuursrecht: f 400,--.

Wij verzoeken u het totaalbedrag ad f 2.678,50 (f 2.278,50 + f 400,--) binnen vier weken na verzenddatum van deze brief te voldoen door storting op of overschrijving naar postbanknummer 104991, ten name van de gemeente Zierikzee, onder vermelding van: "leges vergunning Wet milieubeheer".

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder

M.J. Wallraven

Kopie aan: Afd. 2, Afd. 3 en Afd. 5
doc.code: 0425UC02.AB

Nota voor : Burgemeester en wethouders via afdeling 5

Zaaknummer: 95.1173

Opsteller : [REDACTED]

Afd.: 3 [REDACTED]

Datum : 25 april 1995

Par. afd. hfd.: [REDACTED]

Bijlage(n): -2-

Advies c.q. mededeling inzake:

leges i.k.v. aanvraag om vergunning Wet milieubeheer

Op 13 april 1995 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ingekomen van de directie van G.C. de Jong Agencies B.V. t.b.v. het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsinrichting op het adres Deltastraat 23 te Zierikzee.

De aanvraag bevat voldoende technische informatie en is derhalve ontvankelijk. De vergunningprocedure kan dus vervolgd worden. Hiervoor zijn leges verschuldigd.

Op de aanvraag is de "Legesverordening 1988" van toepassing. In deze verordening wordt op basis van een viertal elementen de legesscore (puntensysteem) bepaald:

1. de ligging van het bedrijf;
2. de aard van het bedrijf;
3. de grootte van het bedrijf;
4. de bedrijfsperiode.

Aan de hand van de legesscore kan worden vastgesteld onder welke categorie (1 - 4) de inrichting valt. Artikel 2.1 van de legesverordening verbindt aan elke categorie een apart tarief.

De legesberekening ziet er als volgt uit:

-G.C. de Jong Agencies B.V., Deltastraat 23 = categorie 2.

Artikel 2.1	f 2.278,50
-------------	------------

Artikel 3	- 400,--
-----------	----------

Totaal	f 2.678,50
---------------	-------------------

Ik adviseer uw college de directie van G.C. de Jong Agencies B.V. te verzoeken bovenstaand bedrag te betalen d.m.v. bijgevoegde concept-brief en vervolgens de concept-voorschriften te laten opstellen.

Afdeling 3,
[REDACTED]

(delegatie)
[REDACTED]

LEGEScore BEDRIJF Long Agencies

(A)	score
gevoelige gebieden	1
buitengebied	3
winkelgebied/intensieve	
recreatie/centrumvoorzieningen	4
industriegebied	5

Afstand tot de bebouwing (B)

Deze komt tot stand door de kortste afstand van de grens van de inrichting tot de dichtstbijzijnde bebouwing van derden te bepalen. De afstand wordt daarna omgezet in de hieronder weergegeven score.

0 - 20 m	1
20 - 50 m	2
50 - 100 m	3
100 - 150 m	4
150 - 250 m	5
250 - 500 m	6
500 - 1000 m	7
1000 en meer m	8

ad 2. aard van het bedrijf

Hierbij wordt uitgegaan van de SBI-code met bijbehorende score.

Neer het mogelijk is een inrichting onder te brengen onder twee codes, is de zwaarste categorie (met de hoogste score) van toepassing.

ad 3. grootte van het bedrijf

Uitgegaan wordt van het aantal personeelsleden in combinatie met de bebouwde oppervlakte van de totale inrichting. Beide uitkomsten worden gemiddeld, hetgeen resulteert in de uiteindelijke score op dit punt. Bij het vaststellen van het aantal personeelsleden wordt van het volgende uitgegaan. Voltijd werknemers en seizoenarbeiders tellen volledig mee. Elke deeltijdwerknemer wordt voor een halve meegeteld.

De berekeningsformule hiervoor is: $(A + B) : 2$.

aantal personeelsleden (A) score

t/m 1	zeer klein	1
2 - 5	klein	2
5 - 15	middelgroot	3
15 - 25	groot	4
25 en meer	zeer groot	5

totale bebouwde oppervlakte (B)

tot 500 m ²	klein	1
500 - 2500 m ²	middelgroot	3
2500 m ² +	groot	5

ad 4. de bedrijfsperiode

De bedrijfsperiode is onderverdeeld in:

	score
dag 07.00 - 19.00 uur (incl. koopavond)	0
avond 19.00 - 23.00 uur	1
nacht 23.00 - 07.00 uur	2

Wanneer het gaat om een restaurant, dan wordt daarbij ingevuld "avond". Bij landbouwbedrijven wordt ingevuld "nacht", indien ze de ventilatoren laten draaien, ook wanneer dit slechts gedurende een korte periode per jaar is.

Voor alle elementen van de legesscore geldt dat de zwaarste categorie wordt gehanteerd, indien een inrichting in meerdere categorieën is onder te brengen.

Indeling in categorieën:

score 0 t/m 9:	categorie 1
score 10 t/m 19:	categorie 2
score 20 t/m 29:	categorie 3
score 30 en hoger:	categorie 4

Ligging bedrijf

$$2 \times \left(\frac{1}{A} + \frac{1}{B} \right)$$

$$2 \times \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7} \right) = 1,086$$

SBI-code: 34.10 en

~~34.90~~

categorie: 4

$$(A + B) : 2$$

$$(3 + 3) : 2 = 3$$

$$\text{Totale } 1 \times 2 \times 3 + 4$$

$$1,086 \times 4 \times 3 + 4$$

$$= 13,032$$

Categorie 2.



GEMEENTE
ZIERIKZEE



WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat bij hen een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is ingekomen van:

1. de directie van Saman vis- en palinghandel, voor het in werking hebben van een vishandel/frituurinrichting en de daartoe benodigde apparatuur/installaties op het adres Visstraat 13-15 te Zierikzee;
2. de directie van G.C. de Jong Agencies B.V., voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsinrichting, bestaande uit een kantoor en een werkplaats op het adres Deltastraat 23 te Zierikzee;
3. de directie van Fa. W. Bouwman en Zonen, voor het uitbreiden van de inrichting met een drijvend ponton op het adres Nieuwe Haven 67-73 te Zierikzee.

Informatie over de vergunningprocedure en beroepsmogelijkheden kunt u verkrijgen bij de afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie te Zierikzee (tel. 01110-13151).

Nieuwsbode extra 26-04-95
Doc.code: 0420.ADV



gemeente

ZIERIKZEE

datum

18 april 1995

kenmerk

95.1173

R.I.M.H.
Postbus 472
4330 AL MIDDELBURG

In verband met de kennisgevingsvereisten van de Wet milieubeheer inzake vergunningen zenden wij u hierbij toe:

- ☐ het ontvangstbewijs van uw aanvraag om vergunning¹ (art. 3.4A.2 Awb)
- ☒ de aanvraag om vergunning van G.C. de Jong Agencies B.V. ² (art. 3.4A.2.3, lid 2 Awb)
- ☐ kennisgeving van de aanvraag om vergunning (art. 3.4A.2 Awb)
- ☐ het achterwege laten van de niet-ontvankelijk verklaring van de aanvraag om vergunning van ³ (art. 3.4A.2.3, lid 2 Awb)
- ☐ het besluit tot niet-ontvankelijk verklaring aanvraag om vergunning van ³ (art. 3.4A.2.3, lid 2 Awb)
- ☐ het voornemen over te gaan tot verlenging van de beschikkingstermijn³ (art. 3.4A.5.2, lid 1 Awb)
- ☐ het besluit tot verlenging van de beschikkingstermijn³ (art. 3.4A.5.2, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van het ontwerp-besluit ⁴ (art. 3.4A.3.1, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van de openbare kennisgeving waarmede het ontwerp-besluit wordt bekendgemaakt en de kennisgeving aan de gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of het werk liggen³ (art. 3.4A.3, lid 1 Awb + art. 13.4 Wmb)
- ☐ een afschrift van een advies inzake het ontwerp-besluit op de aanvraag om vergunning³ (art. 3.4A.4, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van één of meer bezwaarschriften tegen het verlenen van het ontwerp-besluit³ (art. 3.4A.4.2, lid 3 Awb)
- ☐ een afschrift van het verslag van de zitting inzake het ontwerp-besluit⁴ (art. 3.4A.4.3, lid 3 Awb)
- ☐ een afschrift van de beschikking op de aanvraag om vergunning⁴ (art. 3.4A.2.2, lid 3 Awb)
- ☐ een afschrift van de openbare kennisgeving van terinzagelegging van de beschikking en de kennisgeving aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe omgeving van de inrichting of het werk⁴ (art. 3.5.4A, lid 1 en 2 Awb)
- ☐ mededeling over een afwijkende toezending van het besluit als gevolg van de omvang van het besluit dan wel vanwege een groot aantal bezwaarden/bezwaarschriften ⁴ (art. 3.5.4A, lid 3 Awb)
- ☐ het voorlopig voornemen tot wijziging/intrekking van de vergunning (voorschriften) ⁵ (art. 3.4A.6.1, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van de kennisgeving van het voorlopig voornemen tot wijziging/intrekking van de vergunning (voorschriften) ⁵ (art. 3.4A.6, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van het voornemen tot wijziging/intrekking van de vergunning (voorschriften) ⁵ (art. 3.4A.6.1, lid 1 Awb)
- ☐ een afschrift van een of meer bezwaarschriften tegen het wijzigen/intrekken van de vergunning ⁵ (art. 3.4A.6.3, lid 2 Awb)
- ☐ een afschrift van de beschikking tot wijziging/intrekking van de vergunningvoorschriften ⁵ (art. 3.5.4A Awb)
- ☐ een afschrift van de beschikking inzake toepassen bestuursdwang⁶ (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van de beschikking inzake het opleggen van een dwangsom⁶ (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van de intrekking van de dwangsombeschikking² (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van het voornemen tot intrekking van de vergunning over te gaan⁶ (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van de intrekking van de vergunning⁶ (art. 18.15 Wmb)
- ☐ een afschrift van onze berichtgeving inzake de naleving van de vergunningplicht
- ☐ een afschrift van een kennisgeving van de verandering van de inrichting (art. 8.19, lid 3b Wmb/Hfdst. 6, Inr. en Verg.besluit)
- ☐ een afschrift van een nadere eis inzake een gesteld voorschrift ter beperking/voorkoming van gevaar, schade of hinder (art. 8.42, lid 1 Wmb)¹
- ☐ een afschrift van een melding voor een bedrijf dat valt onder een a.m.v.b. en niet vergunningplichtig is (art. 8.41 Wmb)

* Het aangekruiste geldt.

voor nadere inlichtingen

gemeente Zierikzee

1 = toezenden aan vergunningaanvrager

2 = toezenden aan betrokken overheidsorganen (zie art. 5.14 Inrichtingen-)

3 = 1 + 2

4 = 3 + indieners bezwaren

5 = 3 + evt. de verzoeker

6 = 2 + evt. de verzoeker



WET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht

ontvangstbewijs vergunningaanvraag
(art. 3.4A.2.2, lid 2 Awb)

gemeente
Zierikzee

datum
18 april 1995

kenmerk
95.1173

Aan de directie van
G.C. de Jong Agencies
Deltastraat 23
4301 RC ZIERIKZEE

Geachte directie,

Uw aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieu-beheer, gedateerd d.d. 2 januari 1995, is bij ons ingekomen op 13 april 1995 onder zaaknummer 95.1173.

Met de ontvangstdatum begint de procedure voor het afhandelen van uw verzoek.

Met de behandeling is belast de heer [redacted] en de heer [redacted]. Tot deze medewerkers kunt u zich rechtstreeks wenden indien u naar de stand van zaken wilt informeren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Zierikzee,
de burgemeester.

archief-exemplaar

vooroverleg/relatie bouwvergunning



HASKONING

Regionale vestiging
Marshallweg 33
Postbus 81003
3009 GA Rotterdam
Telefoon (010) 45 62 433
Telefax (010) 42 18 659

Bureau lid ONRI
Architecten lid BNA

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Zierikzee

T.a.v. [REDACTED]
Postbus 5003
4300 KA ZIERIKZEE

Uw referentie : --
Onze referentie: 12973.C0466.A0/B5138/CJW/DM

Rotterdam, 13 april 1995

Betreft : G.C. de Jong Agencies B.V.

Geachte

Hierbij ontvangt u het laatste exemplaar van de vergunning aanvraag van G.C de Jong Agencies B.V., gelegen Deltastraat 23 te Zierikzee.

Met [REDACTED] is telefonisch, d.d. 11 april 1995, afgesproken dat hij de tekeningen in 2-voud zal afgeven bij het gemeentehuis van Zierikzee zodat u in het bezit bent van een volledige aanvraag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

—

Regiomanager Milieu

Bijlage(n): aanvraagformulier + tekening (1x)



HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

Regionale vestiging
Marshallweg 33
Postbus 81003
3009 GA Rotterdam
Telefoon (010) 45 62 433
Telefax (010) 42 18 659

Bureau lid ONRI
Architecten lid BNA

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zierikzee

T.a.v. [redacted]

Postbus 5003

4300 KA ZIERIKZEE

Uw referentie : --

Rotterdam, 23 februari 1995

Onze referentie: 12973.C0466.A0/B4898/CJW/DM

Betreft : G.C. de Jong Agencies B.V. en CZAV

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u:

- het voorschriftenpakket alsmede het bijbehorende dossier met betrekking tot de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor G.C. de Jong Agencies B.V., Deltastraat 23 te Zierikzee.

De definitieve tekeningen in 3-voud zijn op 21 februari 1995 ontvangen. Omdat onvoldoende exemplaren zijn verstuurd is met de aanvrager afgesproken nog twee exemplaren van de tekening naar HASKONING te verzenden. De tekeningen zullen eveneens door HASKONING worden beoordeeld.

Voor het maken van een juiste beoordeling is één exemplaar van de aanvraag om vergunning achtergehouden. Dit exemplaar zal tezamen met de resterende tekeningen zo snel mogelijk naar u worden verzonden.

Mocht u ten aanzien van de voorschriften voor bovengenoemd bedrijf nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met [redacted]

- het voorschriftenpakket alsmede de bijbehorende aanvraag in 5-voud met betrekking tot de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de CZAV, Julianastraat 17, 19 en 21 te Zierikzee. De tekeningen zijn echter in enkelvoud bijgesloten, de overige vier sets tekeningen zijn reeds in uw bezit.

Mocht u ten aanzien van de voorschriften voor bovengenoemd bedrijf nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met [redacted]



HASKONING

Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

- 2 -

23 februari 1995
12973.C0466.A0/B4898/CJW/DM

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.



Regiomanager Milieu

Bijlage(n): dossier
 voorschriftenpakket

telefoon/bezoek-notitie

☐ inkomend

☒ uitgaand

naam

adres

postcode

woonplaats

datum

27/10/94

telefoon nr.

tijd

telefax nr.

code

gesproken met

Zionhree
GC. de Jong Agencies

aangenomen/ontvangen door

onderwerp of bijzonderheden

nav telefoontje 26/10/94

Stuurt concept op. → wil graag nog
een keer vooroverleg (eventueel telefonisch)

om de nieuwe gedeelte volgens de
huidige milieueisen te bouwen.

24-11 gebeld

te behandelen door

datum

paraaf

opmerkingen

telefoon/bezoek-notitie

☐ inkomend ☒ uitgaand

naam

adres

postcode

woonplaats

datum 10-10-'94

telefoon nr.

tijd

telefax nr.

code

gesproken met

aangenomen/ontvangen door

onderwerp of bijzonderheden

G.C. de Jong Agencies b.v.

voor 31-10-1994 is de aanvraag binnen.

Op tijdstip van bellen waren de uitbreidingsplannen duidelijk.

te behandelen door

datum

paraaf

opmerkingen

Nota voor : Burgemeester en Wethouders via Afd.3

Zaaknummer: 95.0050

Opsteller : [REDACTED]

Afd.: 5

Datum : 6 februari 1995

Par. afd. hfd.: [REDACTED]

Bijlage(n): verslag vooroverleg

Advies c.q. mededeling inzake: vergunningsprocedure De Jong Agencies

Naar aanleiding van de ingekomen aanvraag om bouwvergunning d.d. 6 januari 1995, van de directie van G.C. de Jong Agencies B.V. voor een bouwkundige uitbreiding van het bedrijf op het adres Deltastraat 23, deel ik Uw college het volgende mede.

Het bouwen c.q. uitbreiden is tevens aan te merken als het oprichten en veranderen van een inrichting waarvoor een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer vereist is. Dit betekent dat de bouwaanvraag wettelijk gezien zou moeten worden aangehouden, conform artikel 52 van de Woningwet.

10 mei 1994 is het vooroverleg gestart tussen het bedrijf De Jong Agencies, het bureau HASKONING en de gemeente.

Omdat de plannen bekend waren over een bedrijfsuitbreiding is in overleg besloten om de voorlopige aanvraag in te trekken.

Een nieuwe aanvraag Wet milieubeheer zou worden ingediend waarin de uitbreidingen van het bedrijf zijn verwerkt.

Een aanvraag om bouwvergunning ten behoeve van de uitbreiding is op 6 januari j.l. ingediend. Wettelijk gezien mag de bouwvergunning pas worden verleend op het moment waarop voldoende zekerheid bestaat dat ook de milieuvergunning zal worden verleend.

Dit betekent, het moment waarop het ontwerp-besluit tot vergunning ter inzage heeft gelegen en hierover geen bedenkingen kenbaar zijn gemaakt. Na de datum waarop een ontvankelijke milieuaanvraag is ingediend duurt het minimaal 2 maanden eer de bouwvergunning zou mogen worden verleend. Inmiddels is er afgesproken dat binnen enkele dagen de definitieve milieuaanvraag wordt ingediend.

Gelet op de feiten dat:

- a. het een bestaand bedrijf is, echter nog steeds zonder milieuvergunning;
 - b. het huidige bedrijfsproces niet meer optimaal kan worden uitgevoerd omdat de behuizing te klein is;
 - c. de huidige order portefeuille dusdanig is gevuld dat er urgentie is met de uitbreiding;
 - d. de kans dat geen milieuvergunning wordt verleend is zeer klein omdat het gaat om een bedrijf dat zich al jaren op het industrieterrein bevindt;
- stel ik Uw college voor om de bouwvergunning vooruitlopend op de milieuvergunning te verlenen.



ROCK-60 121000Z
VICINITY 2'
NIGHTSBO A DOPLUG, I 7'

1. IN THE MATTER OF THE ESTATE OF
JOHN J. BROWN, DECEASED

[illegible]

1964-1965

[illegible][illegible]

Volgblad: 2

Indien uw
Gaaf *kan gaan* het college niet accoord met de voorgestelde procedure dan is het mogelijk om de zaak conform procedure te spelen en de vergunning halverwege de procedure te verlenen, te weten 2 maanden nadat de milieuaanvraag is ingediend. Dit zou het bedrijf mogelijk nog niet in de problemen brengen omdat er een bepaalde voorbereidingstijd nodig is voordat daadwerkelijk met de uitvoering kan worden gestart.
Om de bouwvergunning dan pas te verlenen nadat de gehele wet milieubeheerprocedure is doorlopen, wat wil zeggen 6 maanden, dat lijkt mij niet reël ten opzichte van de aanvrager.

Gelet op het bovenstaande verzoek ik Uw college een standpunt in te nemen zodat de directie van De Jong Agencies conform kan worden geïnformeerd.

Zierikzee, 17 februari 1995,

ken.

Advies afdeling 3:

Formeel gezien kan de bouwvergunning pas worden verleend, wanneer ^{aan} De Jong Agencies een milieuvergunningsis verleend.

Gelet op de aangevoerde argumenten, adviseer ik u de gevraagde bouwvergunning te verlenen (namelijk 2 maanden nadat de milieuaanvraag is ingediend), zoals wordt geadviseerd door afd.5. Hierdoor wordt het bedrijf nog niet in de problemen gebracht.

Zierikzee,

aanvulling hoofd afd. 3;


Volgens artikel 52 van de Woningwet mag de bouwvergunning pas worden verleend nadat de ontwerp-beschikking t.b.v. de milieuvergunning ter visie heeft gelezen daartegen geen zienswijzen zijn kenbaar gemaakt en de definitieve beschikking niet afwijkt van het ontwerp.

Op formele gronden kunt u niet eerder bouwvergunning verlenen. De door afdeling gemeentewerken genoemde 'twee maanden nadat de milieuaanvraag is ingediend' is een praktische oplossing, maar heeft weinig betekenis wanneer binnen die twee maanden de ontwerp-beschikking niet ter visie heeft gelegen en derhalve duidelijk is of er bezwaren (zienswijzen) zijn ingediend.


Wanneer u een praktische oplossing nastreeft, kan dit m.i. pas nadat de ontwerp-beschikking ter visie heeft gelegen en zo mogelijk binnen die twee maanden. Overigens: het blijft een "praktische" oplossing.

15 FEB. 1995		W	W	W	LS
Conform advies/ rapport/verzoek akkoord					
kennisgeving aannemen/ kennis van genomen					
bespreken					
afwijzen					
om advies/rapport naar:					
chef: 5					
publikatie persbericht	ja/nee	ontvangst- bevestiging ja/nee	verzonden d.d. par.		
afdoen binnen weken					

SECTIE : K NR : 562





SITUATIE-SCHETS DELTASTRAAT 23



Bochtenproductie				HARDERIJ			
1	VERTIKALE-MANIPULATOR	10		15	1000 TONNEN PERS	35	
2	MIG/MAG-Lasttransformator	30		16	GLOEIOVEN	4	
3	MIG/MAG-Lasttransformator	30		17	POMP	30	
4	BOCHTEN-LASMANIPULATOR *	10		18	WATERBAK MET MIXER	7,5	
5	MIG/MAG-Lasttransformator	30		19	HARDINGSOVEN	4	
6	BOCHTEN-LASMANIPULATOR	10		20	DUBBELWANDIGE OLITANK	3000 L	
7	10 Ton BOVENLOOPKRAAN (KONE)	10		21	WATER-LUCHTKOELER	15	
8	2 TONS ZWENKRAAN (ABUS) *	6			PIJPEN-PRODUKTIE*		
9	FLESSENWAGEN (1 Acy + 1 Zuurst)			22	2500x35 mm WAL S ***	30	
	MAGAZIJN			23	HARDINGS/GLOEIOVEN *	6	
10	PALLET-STELLING			24	6000x25 mm WAL S *	100	
11	COMPRESSOR	1,5		25	HECHTPERS/LASMANIPULATOR ****	30	
12	KERAMIEK-ZAAG	2,5		26	HORLASMANIPULATOR **	40	
13	STELLING			27	CNC-PLASMA-SNIJTAfel *	50	
14	30x GAS- EN ZUUSTOFFLESSEN			28	20+5 TONS BOVENLOOPKRAAN (ASEC) *	15	
Pos	Omschrijving	INH.	kW	Pos	Omschrijving	INH.	kW

BOUWVERG.	2876, 1-2-91
WANDEN	KANTOOR : METSELWERK WERKPLAATS : SANDWICH-PANELEN
VLOER	DEELS STAALVEZEL-BETON DEELS INDUSTRIEPLATEN 2X2 M
KOZIJNEN	ALU (ELAND BRAND)
DAKBEDEKKING	PLAT, GEISOLEERD
Markering	Opmerking
*	Te plaatsen in 1995
**	Verplaats van Bochtenproductie
***	Verplaats van Harderij
****	Te plaatsen in 1996
GC DE JONG AGENCIES BV DELTA STRAAT 23 1901 NC ZWIJNDRECHT PROJECTIE OPSTELLING MACHINES FORMAT: A3 DATE: 01-12-1994 BY: J.U. SCALE: 1:500 DRAAIING: 0 810-40000 This copyright is vested in GC DE JONG AGENCIES BV. No part of this drawing may be reproduced or used in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from GC DE JONG AGENCIES BV. All rights reserved.	



Renvooi

- De brandslangspels zijn voorzien van:
 - A - een kniepijp rubberen slang met een lengte van 20 meter en een inwendige diameter van 20 mm
 - B - een afsluitbare straalspijp met een noodstuk opening van 6 mm
- De straispijp wordt aan het straalspijp mondstuk bij twee brandslangspels, gemeten bij gelijktijdig gebruik van de twee brandslangspels, is tenminste 100 kPa.
- De brandslangspels voldoen aan het geteld in NEN 3211.
- Pb - Pijnschikking
- S - Knopslinder
- N.I.U. - Nooduitgang
- N.V. - Noodverlichting
- De noodverlichtingsinstallatie is aangesloten op een voorziening van noodstroom (accu) die binnen 15 sec. na het uitvallen van de elektriciteit gedurende 60 min. gemeten op de vloer, een verlichtingssterkte kan geven van minimaal 1 lux.
- De brandslangspels en poederblussers zijn voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar aangebracht en opgehangen, zijn voor direct gebruik gereed en zijn in goede staat van onderhoud.

samenstelling buitenwand :
- geperforeerde binnenboord
- 50 mm isolatie
- buitenbeplating

samenstelling dak :
- geperforeerde geprofileerde stalen dakplaten hoog 106 mm
- 60 mm isolatie
- 2 laagse bitumineuze dakbedekking

BRUIL-BOUWBEDRIJF-EDE B.V.
GALVANISRAAT 8 POSTBUS 597 6710 BN EDE
TEL: 08380-71740

Werk: uitbreiding bedrijfsgebouw
De Jong te Zierikzee.

Onderdeel: bestektekening
platte grond

gew.
A.
B.
C.
D.
schaal: 1:100
get.:
d.d.: 30-12-94
bladnr.:
DJ-B-02