



Opdrachtgever:
Project:
Projectnummer:

Waterschap De Dommel
EVZ Beeksche Waterloop Zuid
103-24-BWZ

Datum: 2-10-2025
Status: definitief 1.0
Besteknummer: 103-24-BE

Bijlage: 2 Grondbalans

bestekspostnr	Omschrijving	Perceels-nummer	leveren [m3]	ontgraven [m3]	vervoeren [m3]	verwerken [m3]
211010	Grond ontgraven uit beektracé 'Bosloop bosperceel' [3D- model] (humueze bovenlaag 1.185m3 - ondergrond 2.215m3)	G68, G91 & G106		3.400		
211020	Grond ontgraven uit beektracé 'Haverven' [3D- model]	G177		4.206		
211030	Grond ontgraven uit poel 'Haverven' [3D- model]	G177		2.530		
212010	Grond ontgraven uit te verruimen poel [a] nabij zandvang aan de Cortenbachsedijk	G73		64		
212020	Grond ontgraven uit te verruimen poel [b] nabij Bosloop bosperceel aan de Cortenbachsedijk	G69		60		
212030	Grond ontgraven uit te verruimen poel [c] Bosloop bosperceel Oostzijde aan de Weverse Heiweg	G68		55		
212040	Grond ontgraven uit te verruimen poel [d] Bosloop bosperceel Westzijde aan de Weverse Heiweg	G67		41		
212050	Grond ontgraven uit te verruimen poel [e] aan de Weverse Heipad-Rijksweg	G62		36		
212060	Grond ontgraven uit te verruimen poel [f] Oostzijde aan de Olen	G140		60		
212070	Grond ontgraven uit te verruimen poel [g] Oostzijde aan de Olen 26	G135		58		
212080	Grond ontgraven uit te verruimen poel [h] Westzijde aan de Olen	G31		164		
213010	Grond ontgraven t.b.v. watergang NVO 'hoekje eraf' [DP2]	G106		71		
213020	Grond ontgraven t.b.v. watergang NVO 'hoekje eraf' [DP5]	G106		36		
213030	Grond ontgraven t.b.v. watergang NVO 'hoekje eraf' [DP6]	G169		210		
213040	Grond ontgraven t.b.v. watergang NVO 'hoekje eraf' [DP7]	G168		93		
213050	Grond ontgraven t.b.v. watergang NVO 'hoekje eraf' [DP11 & DP12]	G46		127		
213060	Grond ontgraven t.b.v. watergang NVO 'hoekje eraf' [DP13]	G40		38		
214010	Grond ontgraven t.b.v. watergang NVO 'flauw talud' [DP2]	G106		144		
214020	Grond ontgraven t.b.v. watergang NVO 'flauw talud' [DP11]	G46		150		
220010	Grond vervoeren vrijkomend uit bestekspostnr. 211010 (2.500m3), 213010, 213020 (hoekje eraf) en 214010 (flauw talud) in beektracé bosperceel				2.750	
220020	Grond vervoeren vrijkomend uit bestekspostnr. 211010 (900m3), 213030 tm 213060 (hoekje eraf) en 214020 (flauw talud) in glooiing terrein bosperceel				1.518	
220030	Grond vervoeren vrijkomend uit bestekspostnr.(s) 211020 (4.206m3) & 211030 (839m3) dempen beektracé Haverven				5.045	
220040	Grond vervoeren vrijkomend uit bestekspostnr. 211030 (1.691m3) glooiing terrein Haverven				1.691	
220050	Grond vervoeren vrijkomend uit bestekspostnr.(s) 212010 tm 212080 (poelen) in grondwallen				538	
231010	Grond verwerken in te dempen beektracé bosperceel [DP4]	G106				2.750
231020	Grond verwerken in terrein bosperceel DP3 (aanbrengen glooiingen in terrein)	G106				1.518
232010	Grond verwerken in te dempen beektracé 'Haverven' [DP8 en DP10]	G167				5.045
232020	Grond verwerken in terrein Haverven (aanbrengen glooiingen in terrein)	G167				1.691
233010	Grond verwerken in grondwal poel [a] nabij zandvang aan de Cortenbachsedijk					64
233020	Grond verwerken in grondwal poel [b] nabij Bosloop bosperceel aan de Cortenbachsedijk					60
233030	Grond verwerken in grondwal poel [c] Bosloop bosperceel Oostzijde aan de Weverse Heiweg					55
233040	Grond verwerken in grondwal poel [d] Bosloop bosperceel Westzijde aan de Weverse Heiweg					41
233050	Grond verwerken in grondwal poel [e] aan de Weverse Heipad-Rijksweg					36
233060	Grond verwerken in grondwal poel [f] Oostzijde aan de Olen					60
233070	Grond verwerken in grondwal poel [g] Oostzijde aan de Olen 26					58
233080	Grond verwerken in grondwal poel [h] Westzijde aan de Olen					164
TOTAAL:				11.542	11.542	11.542